



LINDÅS KOMMUNE

FORSKRIFTER FCF

VASS- OG KLOAKKGEBYR FOR LINDÅS KOMMUNE

1. AVGIFTSPLIKT. (Lov av 31.05.1974)

1. 1. Plikta til å betala vass- og/eller kloakkgebyr gjeld:
 - Fast eide dom som er tilknyttet kommunal vass- og/eller kloakkleidning, direkte eller gjennom privat samleleidning.
 - Eide dom som bygningsrådet i medhånd av §§ 65, 66 eller 92 i Plan- og bygningslova, har kravd tilknyttet kommunal vass- og/eller kloakkleidning.
1. 2. Eigaren står ansvarleg for gebyra. For eide dom som er bortfesta, betalar festaren i staden for grunneigaren. Føresettanden for dette er at eide domen er bortfesta ved arvefest eller på så lang tid at det enno er minst 30 år att av festetida, rekna fra det tidspunkt då gebyra kom inn i syste gongen.
Det same gjeld dersom festaren etter avtale har rett til å kreva festet forlengt for så lang tid at den samla atlastende festetid i det tilfelle at avtalen blir forlengd blir 30 år.

2. DEFINISJON AV KLOAKKLEIDNING.

Med kloakkleidning meiner ein i desse forskriftene separate leidningar for avlaup frå sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvassleidning) og leidningar for tak-, drens og overvattn (overvassleidningar) eller fellesleidningar for desse avlaupsvasstypar.

3. GEBYRSFORM.

Gebryra omfattar:

- Tilknytingsgebyr for vatn

GRUNNLAG:

1. Lov om kommunale vass- og avløpsgebyr av 31.mai 1974, nr 17, med endringar seinast ved lov av 26.juni 1992, nr.86.
2. Forskrift om kommunale vass- og avløpsgebyr av 13.juli 2000.

Tilknytingsgebyr for kloakk

Årsgebyr for vatr

Årsgebyr for kloakk

4. GEBYRSATSAR

Gebrysatsane vert fastsette av kommunestyret og vert sett i verk frå det tidspunkt kommunestyret avgier.

5. RESTRIKSJONAR PÅ VASSLEVERANSE M.M.

Restriksjonar på vassforbruket, eller kortare avbrot i leveranse av vatn, eller mottak av kloakk, gjev ikkje grunnlag for reduksjon av gebyra. Kommunen kan heller ikkje vera ansvarleg for ev. tap i produksjon eller omsetning, i samband med slike avbrot, eller ved skade- og reparasjon av skade på VA-nettet.

6. UTREKNING AV AREAL

Tilknytingsgebyret vert basert på arealet på bygget, og brutto areal skal leggjast til grunn. (Gjeld alle typar bygg, også mellombelse som plashallar, brakker, og lignande.

Ved seinare utviding av eksisterande bygg, skal samla brutto areal leggjast til grunn for gebrysatsen på det utvida areal.

7. TILKNYTNGSGEBYR

7.1 Tilknytingsgebyr for vatr og/eller kloakk skal betalast:

- Ved nybygg eller utviding av eksisterande bygg dersom utvidinga er større enn 25m² (gjeld ikkje bustadbygg som har m² - trinn, sjå pkt.7.2. 1.).

Når eigedom det står hus på vert tilknytt kommunal vass- og/eller kloakkleidning.

7.2.1 Arealgrenser for bustadhús, fritidshus og bueinheiter:

A: Under 90 m² B: mellom 90- og 300 m², og C: over 300 m².

Brutto areal skal leggjast til grunn. Likeeins skal kjellarealet med takhøgde over 2,19 m rekna med. For løftesetse skal areal som kan nyttaast som opphaldsrom, og rekna med.

7.2.2 For næringsbygg, driftsbygningar mm.v. vert tilknytingsgebyret rekna etter areal i følgjande trinn:

0	- 300	Gebyr som før 10 husvære over 90 m ²
301	- 500	1/100 av gebyret før 10 husvære over 90 m ²
	x tal m ²	

501 - over 1/200 av gebyret før 10 husvære over 90 m²
x tal m².

Sjå elles pkt. 6 vedk. seinare utviding.

7.2.3 Minstegebyr vert fastsett til det halve av et husvære over 90 m².

7.2.4 For bygg med installert/skal installera - sprinkleranlegg, kan kommunen påleggia ei "tilknytingsavgift" slik at kommunen sine eventuelle kostnader med nok vatn til det føremål, kan dekkast. Det vert då å selja opp sørleg avtale for dette.

7.3 Tilknytingsgebyret førstel seinast ved tilknyting.

7.4 For egedomar der det ikkje er betalt reliusjon eller annan form for opparbeidings-kostnader for vatn- og avløpsanlegg, * vert det cit tillegg på 50% av satsane i tilknytings-gebyret.

* Her er nescint: «fellesanlegg, godkjent og overlekte til kommunal drift»

7.5 Egedomar med hus går saman om, og sjølv kostar framføring av leidningar for vatn og kloakk, etter planar godkjende av kommunen, og som også skal overtakast av kommunen til eiga, drift og vedlikehald, kan etter søknad få et tilskot som er større, lik eller mindre enn tilknytingsgebyret. Føresetnaden for at ein skal kunna yta tilskot som er større enn tilknytingsgebyret, er at det for det einskilde budsjettår er loyyd pengar til slike tilskot. Søknader om tilskot vert avgjort av rådmannen som under vurdering av det einskilde utbyggingsprosjekt må leggja vekt på storteiken og kostnaden, og dette bør sjåast i forhold til ordinære byggjefelt med omsyn til kor stor del av tilknytingssgebyret som bør betalast attende til utbyggjarane.

I tre år etter at anlegget er ferdig har dei private utbyggjarane rett til å kreva ein forholdsmessig revisjon av dei som eventuelt knyter seg til anlegget. Når dei tre åra er omme, overtek kommunen anlegget vederlagssfritt mot å ta på seg drift og vedlikehald. Ein forutset at avtalar om grunn gjort av utbyggjarane, vert overdrøye til kommunen.

8. ÅRSGEBYR.

8.1. Årsgebyr for vatn og/ eller kloakk skal betalast:

- For egedom som er tilknytt kommunal vass- og eller kloakkledning.

- For egedom som det ikkje er hus på, og som bygningsrådet kunne ha kravd tilknytt dersom det var hus på egedomen. (sjå pkt. 8.5)

8.2. Årsgebyra skal vera baserte på målt eller stipulert vassforbruk med dei reservasjonane som elles følgjer av desse forskriftene.

8.3. Egedom som har godkjent vassmålar, betalar årsgebyr for både vatn og kloakk i samsvar med målt vassforbruk og geldande m³-pris og målarleiga.

Dersom kloakkmengda er vesentleg større eller mindre enn det målte vassforbruket, skal kloakkgebyret baserast på den kloakkmengda som vert bestemt av rådmannen.

For egedom som betalar etter målt vassforbruk, gjeld cit minste åleg gebyr som vert fastsett av kommunestyrret. Det kan fastsetjast ulike minstegebyr for ymse kategoriar av gebyrpliktige. Minstegebyr for bustader er 125 m³/år.

For installasjon og bruk av vassmålar gjeld reglane i pkt. II.

8.4. For egedomar som betalar gebyr etter stipulert forbruk, skal denne mengdene leggiast til grunn: Under 90 m²: 125 m³/år, over 90 m²: 250 m³/år. (Gjeld og bueinheiter i blokker, og husvære større enn 50 m², for eksempel kjellarhusvære og hyblar).

8.5. Fullt årsgebyr kan tillegast krevjast inn frå og med månaden etter at innflytting skjer eller bruksløyve er gjeve.

9. FRÅDRAG I ÅRSGEBYRA.

- 9.1. Dersom det er tilleie at eigedomen er utstyrt med toilettsystem som fører til ein vesentleg reduksjon av vass- og kloakkmengda i høve til vanlege vassklosett, kan det gjevast frådrag i årsgebyr for vattn og kloakk. Storleiken på frådraget vert bestemt av rådmannen.

- 9.2. For industribedrift, jordbruksverksemd og verksend som har kloakkvatn som i samansetning avvik vesentleg frå vanleg hushaldskloakk i gunstig retning, kan det rekna eit frådrag i årsgebyret for kloakk. Storleiken på frådraget vert fastsett ved avtale, eller dersom avtale ikkje kjem i stand, av rådmannen.

10. TILLEGG I ÅRSGEBYRET.

10.1 Der samansettinga av kloakkvatnet skil seg frå vanleg

hushaldsavlaup og verkar fordyrande på drift og vedlikehald av kommunale kloakkkanlegg, kan det rekna eit tillegg til kloakkgebyret. Storleiken på tillegget vert fastsett ved avtale, eller dersom avtale ikkje kjem i stand, av rådmannen.

10.2. Gebyrpliktig som umulet å fylgja pålegg om å fjerna eller kortsutta privat septiktank eller avslammingstank, skal betala eit tillegg til kloakkgebyret.

Tilleggsgebyret reknar ein frå 6 månader etter at pålegget er gjitt, dersom arbeidet til den tid ikkje er utført tilfredstillande. Tillegget utgjer 50% av cigedomens ordinære kloakkgebyr, og gebyret vert rekna for kvart påbyrja kvartal. Gebyret vert rekna til pålegget er oppfylt.

10.3 Gebyrpliktig som let vera å etterkoma pålegg om å utbeta lekkasjar på vassleidning til cigedommen eller manglar ved kloakkanlegg eller sanitærutsyr, som fører med seg auka belastning på leidningar eller renseanlegg, skal betala eit tillegg

månad etter at pålegget er gjeve. Tillegget utgjer 50% av eigedomens ordinære vass og/ eller kloakkgebyr og skal rekna for kvart påbyrja kvartal.
Tilleggsgebyret vert rekna til pålegget er oppfylt. Dersom ein ved måling kan påvisa den ekstra vassmengda som er medgått p.g.a. lekkasjen, skal det betalast vanleg m³ pris for den medgåtte mengde.

10.4. Kommunestyret kan fastsetja tilleggsgebyr for hagar.

11. REGLAR FOR INSTALLASJON OG BRUK AV VASSMÅLARAR.

11.1 Alle andre eigedomar/bygg enn bustad, friidrbustad og bustadeinheiter, skal betala gebyr etter målt forbruk. Desse (bustad,fritidsbustad) kan likevel krevja å få betala etter målt forbruk, men må då sjølv ta kostnaden med kjøp og montering av vassmålaren.

11.2 For eigedomar med installert vassmålar gjeld vidare følgjande:

Målaren er kommunens eigedom. Teknisk etat fastset type, plasseering og storleik på målaren.
For inkjøp og vedlikehald av målaren skal det betalast ei årleg leige.
Leigaren skal halda målaren frostfri, og lett tilgjengelag for avlesing og vedlikehald. Blir ein målar borte eller skada, skal abonnementen meldt dette til teknisk etat. Kommunen held seg rett til å kreva full erstating for tap eller skade.
Teknisk etat godkjenner kven som skal stå for installasjon og vedlikehald samti eventuell flytting, byting eller fjerning av målaren.

Utgifter til installasjon eller eventuell flytting av målaren skal betalast av leigaren.

Teknisk etat kan etter skriftleg søknad frå leigaren gå med på kontroll av vassmålaren. Viser kontrollen ei feilavlesing på minst 5% vert justering, eventuell utskifting av målaren utført uten kostnad for leigaren.

Dersom eventuelle feilmålte mengder ikkje kan utreknast nøye nok, skal gebyret justerast for den perioden det er tvil om, etter gjennom nittet av nærmeste avlesingsperiode før feilen er oppslått, og etter at han er opprettet. For installasjon og bruk av vassmålar gjeld elles kommunens tekniske reglar.

For industribedrift, jordbruksverksemd og verksemid som har serleg stort eller lite vassforbruk og/eller kloakk mengd, eller som har kloakkvatn som i samansetning skil seg vesentleg ut frå vanleg hushaldskloakk, kan gebyret fastsettast ved avtale. Dersom avtale ikkje kjem i stand, vert storleiken på gebyret etter regelverket og satsane som gjeld. Evt. avtale kan seia opp av både partar med eitt års varsel.

12. INNBETALING AV ÅRSGBEYR.

12.1. Gebyra vert fordelt over 2 terminar pr. år. For eigedom som betalar etter målt forbruk og/ eller avlaupsmengd, vert det føreteke avrekning for ein av terminane etter målaravlesing.

12.2. Dersom årsgebyret ikkje er betalt innan 1 månad etter at den gebyrpliktige har motteke andre gongs varsel om innbetaling, kan kommunen når helserådet sin ordførar ikkje set seg imot det, stenga den kommunale vassforsyninga til eigedomen. For oppmøte i samband med avstenging og påsætting av vassforsyning, skal den gebyrpliktige betala eit tilleggsgebyr på kr. 500,- eks. m.v.a.

12.3. Krav på gebyr er med omsyn til pantetrygd og inndriving likestilt med skatt av fast eigedom.

13. REGLAR FOR SERLEGE UTREKNINGAR OG AVTALAR.

13.1 Der kommunalt vassverk leverer vatn til privat vassverk, skal årsgebyret baseraast på målt forbruk. Gebyrstørleiken skal ha basis i kommunal sats, med evt. fråtrekk for eigne drifts- og vedlikehaldsgebyrer. Det skal opprettaast avtale mellom kommunen og det private vassverket. Dersom kommunen eller søker tek over det private vassverket for eiga og drift, skal det betalast tilknytningsgebyr etter gjeldande satsar.

14. ENDRING I FORSKRIFTENE.

Lindås kommunestyre kan endra desse vedtekten. På same måte kan gebrysatsane endraast.

15. KLAGEINSTANS.

Klager på vedtak med heimel i Forskriftene, vert håndsama etter regelverket i Forvaltningslova.

**16. OVERGANGSREGLAIR NÅR FORSKRIFTENE TEK TIL Å
GJELDA.**

Denne forskriften skal gjelde fra 1. jan. 2001, jfr. kommunestyrevedtak, sak 269/00 av 14.12.00.