

B-2



HORDALAND
FYLKESKOMMUNE

KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA
Kulturminnevær og museum - Kultur- og idrettsavd

VEDLEGG NR. 4

Lindås kommune
Kvernhusmyrene 20
5914 ISDALSTØ

Dato: 12.12.2014
Vår ref.: 2014/19994-2
Saksbehandlar: helhand
Dykkar ref.:

Vatne gnr 170 bnr 4 - tilkomstveg til nytt våningshus - tilbakemelding etter synfaring

Vi syner til tidlegare korrespondanse vedrørende søknad om dispensasjon for nytt hus og tilkomstveg på Vatne gnr 170 bnr 4, seinast brev frå Lindås kommune datert 14.08.14. Hordaland fylkeskommune har vurdert saka som regional sektorstyresmakt innan kulturminnevern.

Hordaland fylkeskommune rådde i brev datert 10.12.2013 i frå omsøkte tilkomstveg på grunn av nærføring til eit automatisk freda kulturminne som ligg nær eksisterande tun på garden (Askeladden-id 55192). Lindås kommune har bedt tiltakshavar gå i dialog med fylkeskommunen for å vurdere ein ny trasé for tilkomst.

Bautasteinar Askeladden-id 55192

Tiltakshavar tok hausten 2014 kontakt med Hordaland fylkeskommune, og det vart gjennomført ei synfaring på staden 11.12.14 med tiltakshavar og arkeolog frå fylkeskommunen. Den automatisk freda bautasteinslokalliteten ligg oppå ein morenerygg like sør for eksisterande tun. Det er bratt helling på begge sider av ryggen, og slik få moglegheiter for tilkomst med traktor. Per i dag blir det køyrt med traktor langs ryggen, svært nær den automatisk freda lokaliteten. Vi forstår tiltakshavar slik at det skal takast ut skog på toppen av ryggen i nær framtid, slik at køyringa vil bli intensivert. Dette vil medføre ytterlegare slitasje i markoverflata, noko som både vil framstå skjemmande for bautasteinane, samt medføre fare for skade lokaliteten.

Per i dag er det ein stople for straum eller telefon inne på den automatisk freda lokaliteten. Stolpen har ei svært skjemmande plassering. Vi føreset at denne ikkje skal nyttast til framføring av straum eller telefon til nytt hus, då dette vil medføre ytterlegare skjømming og fare for skade på det automatisk freda kulturminnet. Vi ber vldare om at plan for vatn og avløp til nytt hus blir lagt fram for Hordaland fylkeskommune når dette føreligg. Området rundt det automatisk freda kulturminnet må elles haldast ryddig.

Vegtrasé

Den nye vegtraséen ligg nær kulturminnelokaliteten (om lag 6 meter frå sikringssona på det nærmaste), og er plassert nede i hellinga på vestsida av ryggen før den først opp på ryggen lenger bort frå kulturminnet enn kva som er tilfelle i dag. Sjølv om eit nytt moderne inngrep så nær kulturminnet vil ha ein viss skjemmande effekt, finn vi å kunne tilrå dette alternativet framfor fortsatt køyring i den eksisterande traktortraséen. Tilråding til ny vegtrasé føreset at køyring langs ryggen slik som i dag opphøyrer, og at berre den nye vegen blir nytta til alle former for tilkomst til området. På grunn av topografiens på staden kan vi ikkje sjå at det finst andre realistiske eller betre stader kor ny tilkomst kan opparbeidast. Vidare forstår vi at ein tidlegare også har vurdert andre plasseringar av huset.

Parkeringsplass

Det er teikna inn ein parkeringsplass som ligg nær det automatiske freda kulturminnet, med tanke på formidling av kulturminnet. Parkeringsplassen er ikkje naudsynt for bruken av vegen, og ligg slik den er teikna inn no svært nær kulturminnet. Det er eit mål å unngå meir inngrep enn strengt tatt naudsynt så nær bautasteinslokalliteten, og parkeringsplassen må såleis takast ut. Bautasteinane er per i dag ikkje på Hordaland fylkeskommune si liste over prioriterte kulturminne for skjøtsel og formidling (BARK-lista). Dersom det er ønskeleg frå kommunen si side, kan vi vurdere å inkludere lokaliteten på lista. Form og omfang av tilrettelegging må i så fall drøftast nærmare.

Arkeologisk registrering etter § 9 i kulturminnelova

Delar av arealet kor det er planlagt ny vegtrasè har potensiale for funn av nye automatiske kulturminne, på grunn av nærleiken til bautasteinslokalliteten. Dette kan til dømes dreie seg om spor etter førhistorisk dyrking, busetnad, eller anna. Vi finn det såleis naudsynt å gjennomføre ei mindre arkeologisk registrering for å avklare tilhøvet til automatiske freda kulturminne i vegtrasèen. Registreringa kan først gjennomførast sein i vinter/vår 2015, og vil ha eit arbeidsomfang på 1-2 dagar i felt. Då tiltaket er av mindre privat karakter vil Hordaland fylkeskommune dekke kostnader til arkeologisk registrering. Vi gjer merksam på at dersom registreringa skulle påvise funn av nye automatiske freda kulturminne, kan det vere naudsynt å leggje fram saka for Riksantikvaren som dispensasjonsmynde etter kulturminnelova.

Oppsummering

Hordaland fylkeskommune finn å kunne tilrå planlagt vegtrasè slik den er inntekna på kart vedlagt søknad datert 20.11.13, då det ikkje finst alternative tilkomstmoglegheiter til nytt hus og for uttak av skog. Den inntekna parkeringsplassen må takast ut. Når ny veg er anlagt, føreset vi at berre den nye vegen nyttast til alle former for tilkomst til området.

Vi ber vidare om at planar for tilkobling av nytt hus til vatn/avløp, straum og liknande blir førelagt Hordaland fylkeskommune når slike ligg føre. Vi vil oppmøde om at infrastruktur i størst mogleg grad blir planlagt nedgravd i samband med anlegging av tilkomstveg til huset.

Det er naudsynt å gjere ei arkeologisk registrering i nedre del av vegtrasèen for å oppfylle § 9 i kulturminnelova. Hordaland fylkeskommune vil ta kontakt og avtale nærmare tidspunkt for registrering. Undersøkinga vil bli gjennomført med gravemaskin så tidleg som råd i 2015.

Dersom det er spørsmål eller merknader til ovannemnde, er ein velkommen til å ta kontakt med Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga v/Heidi Handeland, 55 23 91 72, Heidi.Handeland@hfk.no.

Med helsing

Per Morten Ekerhovd
fylkeskonservator

Heidi Handeland
spesialrådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kop til:
Jan Ole Seim



Jan Ole Seim
Vardane 119
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 15/3250 - 15/28948

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
09.09.2015

Svar på søknad om avkjørsle fra kommunal veg - gbnr 170/4 - Vatne

Teknisk drift syner til brev datert 06.09.2015 vedkomande søknad om avkjørsle fra kommunal veg for 2 bueingar i delingssak – gbnr 170/4.

Vedtak:

Teknisk drift har vurdert søknaden og vil gje løyve til etablering av avkjørsle fra kommunal veg for 2 bustadeinling på følgjande vilkår:

- Avkjørsle skal være opparbeida slik at den tilfredsstiller tekniske krav til avkjørsle som er fastsett av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «almennlige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsle fra offentlig veg», Veglova §§ 40-43, samt vognormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkjørsle, sikt, svingradius, drenering under avkjørsle og at ein skal kunne snu på eigen grunn.
- Siktsone kan ikkje nyttast til parkering eller hensetting av sikthindringar som er høgare enn 0,5m over kommunalt vognivå.
- Den private vegen kan enkelte stader verte noe bratt. Frå kommunal veg og 50 m inn på privat veg skal maks stigning være 1:8 (12.5% jf, forskrift om bygging og vedlikehald av avkjørsler frå offentleg veg). Vi anbefaler ikkje større stigning enn dette. Dette for å sikre at kjøretøy kjem seg fram til bustad vinterstid. Dersom det ikkje let seg gjere å etablere heile vegen med denne stigninga, vil vi anbefale at det vert etablert parkeringsareal for bustadtomt langs privat veg.
- Ytterligare informasjon vedkomande tekniske krav finn ein på www.lovdata.no og www.vegvesen.no
- Ei føresetnad for løyve til avkjørsle er at det vert gitt bygge- og delingsløyve for ny bustadtom.



Vi gjer merksam på at løyve til avkjørsle gjeld berre tilknyting til kommunal veg. Bygging av avkjørsle treng eige løyve frå byggesak. Er arbeid med avkjørsla ikkje sett i gang innan 3 år etter at løyve er gitt, fell løyve bort (jf Veglova §40).

Det er med heimel i Veglova §§ 40-43, forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg», samt vegenormal N100 at vegmynde skal setje krav til avkjørsler frå offentleg veg. Vi gjer merksam på at løyve berre gjeld i høve Veglova med tilhøyrande regelverk og ikkje dei rettar/privatsrettslege avtaler De har ovanfor eventuelle grunneigarar.

Klage:

Vedtaket kan pålagast til kommunen, jf. lov om offentleg forvaltning. Klagefrist er 3 veker frå den dag De mottok vedtaket. Det er nok at klagan er postlagt innan fristen går ut. Klagan skal sendast til den etat som har gjort vedtaket. I klagan skal det komme fram kva som vert påklaga (vedtaket) og kva endringar De som part ynskjer. Klagan skal grunngjenvæst.

Vilkår for å reise sak for domstolane om vedtaket:

Partane vert med dette gjort merksam på at søksmål om gildskapen av vedtaket eller krav om erstatning som fylge av vedtaket, ikkje kan reisast utan at vedkomande part har nytta høve til å klage på vedtaket og at klagan er avgjort av høgaste klageinstans som står open. Søksmål skal likevel i alle tilhøva kunne reisast når det er gått 6 månader frå klagan fyrste gong blei levert, og det ikkje er grunna forsømming frå klagar sin side at klageinstansens avgjerde ikkje ligg føre, jf. forvaltningsloven § 27 b.

Med helsing

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Johannes Seim
Lindås kommune ved delingssak
Lindås kommune ved vegdrift

Vatne 15

5912


SEIM

Mottakarar:
Jan Ole Seim

Vardane 119 5911

ALVERSUND

VEDLEGG 1. 6/9-15



Målte Grenser

Registrerte Grenser

Udefinerte grenser

Terrengefodte grense

Konsistente grensepunkter

Bolig

Bustad m/leilighet

Vhengelius

Sterro bosteder

Hytte/kjølehus

Gamlehus

Industribygg

Andre bygg

Lindås kommune
Geodata avdeling



Dato: 2015.09.27

Signatur:

Cita:



N
Nord

1:1000

Belliggenhet og hoyder må oppfattes som orienterende.