

absorberingslense med skjørt



ecosorb [®]
industrial sorbents

Produktgruppe: Ecosorb® Oil R

Bruksområde: Maritimt

Produkt kode:

25 6%20

Beskrivelse:

ECOSORB® Absorberingslense m/skjørt 20/12.5 2 stk.

Egenskaper

**OLEOFIL**

Absorberer oljer

**HYDROFOBISK**

Vannavstøtende

**GJENBRUKBAR**

Produktformat

Absorberingslense med skjørt



Lengde: 2 X12.5 m
Fribord (dia): 20 cm
Skjørt: 25 cm
Vekt pr. enhet: 55 kg
Refleks: 2 stk. enhet
Salgsenheter: 1 stk.

Temperaturområde

- 30 °C til 70 °C

Produkt informasjon



Ecosorb® absorberingslense med skjørt kombinerer egenskapene til en konvensjonell oljelense med effektiviteten til en absorberings lense. Lensen har blitt benyttet i en rekke større oljevernaksjoner i Norge, og har vist seg å være et effektivt og kostnadsbesparende verktøy for kontroll og oppsamling av oljesøl i beskyttede farvann.

Ecosorb® OR-Serien består av oljeabsorberende og vannavstøtende polypropylenfiber. Ecosorb® absorberingslenser kan derfor ligge i vannet over lengre perioder. Lensen er påmontert refleks for bedre synelighet, samt hurtigkoblinger som gjør det enkelt å koble sammen lenser til de lengder man ønsker. Den er utstyrt med topp- og bunnstrekkavlaster. Bunnstreket består av galvanisert kjetting som også fungerer som ballast.

Ecosorb® absorberingslenser leveres i en robust og fleksibel Bigbag. Bagen har en forsterket bunn og er utstyrt med håndtak for å forenkle håndteringen.

Absorberingskapasitet i henhold til ISO 9073-6:2001 [liter]

Pr kg	Pr enhet	Pr boks/bag
15,53	330,01	660,03

Maks. absorberingskapasitet [liter]

Pr kg	Pr enhet	Pr boks/bag
21,23	1167,47	1167,47

Materiale

Ytterduk/skjørt: Polypropylen
Absorberingsmateriale: Vannavstøtende polypropylenfiber
Bunnstrekk/ballast: Galvanisert kjetting
Strekkavlaster: Polypropylenbånd

Produktgruppe: Ecosorb® Oil R	Bruksområde: Maritimt
Produkt kode: OR-SBOM 20/12.5	Beskrivelse: ECOSORB® Absorberingslenne m/skjørt 20/12.5, 2 stk.

Forpakning



Transport og lagring

Pakke volum: **0,58 m³**
 Total vekt: **56,00 kg**
 Lagring: **Produktene bør lagres tørt og beskyttet mot direkte sollys**

Avfallshåndtering:

Brukte Ecosorb® absorbenter skal behandles som spesialavfall og avhendes etter gjeldende regelverk. Etter bruk skal absorbentene pakkes tilbake i forpakningen eller egnet beholder før levering til avfallsoperatør for deponering.

Begrensinger:

Ecosorb® Oil R absorbenter er kun beregnet for bruk med oljer og må ikke brukes med aggressive eller farlige kjemikalier som: kaustisk soda, syrer og reaktive kjemikalier. Dette gjelder spesielt; Oleum, klorosulfonsyre, flytende brom, salpetersyre, Kromsyre, Svovelsyre og Hydrogenperoksid.


Ecosorb® anbefaler at en kompatibilitets test utføres før bruk av absorbenten. Dette gjelder spesielt for bruk i temperaturer over 60 ° C.

Bruk av dispergerings- eller rengjøringsmidler som for eksempel Zalo kan ødelegge absorberingsmaterialets vannavstøtende egenskaper, noe som kan medføre at lensen trekker vann.

Forholdsregler:

Ecosorb® produkter inneholder ingen farlige materialer, men vil absorbere egenskapene til de materialer som de har vært i kontakt med. Nødvendige forholdsregler bør derfor tas ved håndtering og lagring av absorbenter som har vært i kontakt med eksplosjonsfarlige/brennbare materialer. Tilstrekkelig personlig verneutstyr skal alltid brukes. Brukerne skal informeres om denne risiko som er forbundet med bruk, lagring og deponering av brukte absorbenter

Garantiperiode:



Ecosorb® produkter er utviklet og produsert av Markleen Terra S.L.U, i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 standard, godkjent av DNV. Produsenten garanterer mot funksjonsfeil som følge av material-, produksjons- eller konstruksjonsfeil, i en periode på to år fra leveringen til kjøperen. Produsenten skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for feil eller skader som er forårsaket av feil bruk av utstyret eller mangelfull installasjon.

Produsent:

Markleen Terra S.L.U
 Pol. Rio Gállego, calle E, 22
 50840 San Mateo de Gállego,
 Zaragoza, Spain
 Telefon : +34 976 683 000
 Fax : +34 976 683 001
www.markleen.com

Forhandler:

Allmaritim AS
 Hillerenveien, 82
 5174 Mathopen, Norway
 Telefon : +47 5533 6160
 Telefon : +47 5533 6163 (dir)
 Fax : +47 5533 6161
www.allmaritim.com

