



- MERKNAD**
- 1 Tilpasning mot eksisterende vegbane. Fresing asfaldtekke i overgang gammelt/nytt asfaldtekke.
 - 2 Nedsenket fortau ved avkjørsel til privat eiendom. Fortauskant nedsenkes til visflate 5cm i en lengde på 4,0m. Nedsenking fra full høyde (15cm) utføres over 1,0m. Tilpasning av avkjørsel til ytterkant nytt fortau.
 - 3 Nedsenket fortau ved avkjørsel til flere private eiendommer. Fortauskant nedsenkes til visflate 5cm i en lengde på 6,0m. Nedsenking fra full høyde (15cm) utføres over 1,0m. Tilpasning av avkjørsel til ytterkant nytt fortau.
 - 4 Tilpasning av avkjørsel til privat eiendom til nytt asfaldtekke i Leiknesvegen.
 - 5 Nedsenket fortau ved krysningspunkt folgtengere. Fortauskant nedsenkes til visflate 2cm i en lengde på 2,0m. Nedsenking fra full høyde (18cm) utføres over 2,0m.
 - 6 Flytting av postkassestativ til areal "POST/BOSS".
 - 7 Eksisterende fartshump m/opmerking tilpasses mot ny fortauskant. Ved konflikt mellom fartshump og fortauskant fjernes asfalt med skjæring og fartshump reetableres mot kantstein. Fresing asfaldtekke mot fartshump ved reasfaltering slitelag vegbane.

TEGNFORKLARING

- Vegskjæring
- Grøft/bunn
- Senterlinje
- Kjørebane kant
- Skulderkant
- Vegfylling
- Profilnummer
- Offentlig veg
- Privat veg
- Fortau
- Fortauskant/kantstein
- Støttetur
- Friskt
- Eks. eiendomsgrenser
- Eksisterende vei
- Eksisterende mur
- Eksisterende gjerde

C	28.11.2019	THF	Nytt fortau Leknesvegen starter pr. 5,5.
B	28.09.2019	THF	Fortau busslomme pr. 119-137.
A	02.09.2019	THF	Frisiklinjer avkjørsel-fortau. ARB.TEGN.
Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
LEKNESTUNET AS			
Prosjekt			
Hillesvåg bustadfelt.			
Vegplan.			
Tegn.	Kontr.	Godt.	
THF	ANH	THF	
Dato:			06.05.2019
Målestokk:			T:500
Formater:			A1
Prosjekt nr.:			19017
Tegning nr.:			B01
Rev.:			C

ARBEIDSTEGNING