



Anders Stevnebø
Bøvågen 20
5937 BØVÅGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/4717 - 20/14042

Saksbehandlar:
Irene Wilhelmsen
irene.wilhelmsen@alver.kommune.no

Dato:
11.03.2020

Tillatelse til utvida bruk av avkjørsel fra kommunal veg - gbnr 424/192 Bø

Tiltak: avkøyrslø utvida/endra bruk
Byggjestad: Gbnr: 424/192 Bøvågen 20
Tiltakshavar: Anders Stevnebø
Ansvarleg søkjar: Håvard Trygve Stevnebø

Delegertsak nr.: 275/20

Saka gjeldt søknad om utvida bruk av avkjørsel til kommunal veg for ei ny bustadeining datert 11.02.2020.

Saksutgreiing:

Informasjon om saka:

Det er søkt om utvida bruk av avkøyrslø frå privat veg til kommunal veg KV6053 Bøvågen for ny bustadeining i frådelingssak.

Vurdering/drøfting:

Dette er ei avkøyrslø frå privat veg inn mot kommunal veg som allereie er i bruk i dag. Etter samtale med driftsavdelinga er det ikkje store driftsutfordringar i krysset. Det ligg ei større sandfang lenger oppe i den kommunale vegen som tek unna det meste av overvatnet.

Det har vore synfaring på staden og ein ser at det er ein bakkemur som hindrar sikt ned mot kaien. Sikt er eit absolutt krav ved endring/utvida bruk og etablering av nye avkøyrslø. For å innfri kravet til sikt, vil vegavdelinga i Alver kommune kreve at sikta vert utbetra. Det er i tillegg viktig at grøft vert reetablert og oppretthalden etter siktutbetring ned mot kai.

Samandrag/konklusjon:

Det kan bli gitt løve til utvida bruk på vilkår om at siktkravet vert innfridd.

Vedtak:

Alver kommune gjev løyve til søknad utvida bruk av eksisterande avkjørsel til kommunal veg med heimel i veglova §§ 40 til 43.

Løyvet er gjeve på følgjande vilkår:

- Avkjørsle skal være opparbeida slik at den tilfredsstillar tekniske krav til avkjørsle som er fastsett av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsle fra offentlig veg», Veglova §§ 40-43, samt vegnormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkjørsle, sikt, svingradius, drenering under avkjørsle og at ein skal kunne snu på eigen grunn.
- Siktsona kan ikkje nyttast til parkering eller hensetting av sikthindringar som er høgare enn 0,5m over kommunalt vegnivå. Siktsona skal til ein kvar tid haldast vedlike av eigar/brukarane av avkjørsla.
- Del av bakkemur i siktsona skal fjernast slik at kravet til sikt for fartsgrense 50km/t, 3mx45m, er innfridd. Det må samstundes søgast for at grøfta vert oppretthaldt etter siktutbetring

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentlig forvaltning (fvl) jf. veglova § 11. Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker, jf. fvl § 29 (1). Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegasjonsreglement

Bortfall av løyve

Er arbeidet med avkjørsla ikkje sett i gang innan 3 år etter at løyvet er gitt, fell løyvet bort, jf. veglova § 40 4.ledd.

Med vennleg helsing
Alver kommune

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Irene Wilhelmsen
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Anders Stevnebø

Håvard Trygve Stevnebø

Bøvågen 20

Bøvågen 36

5937

5937

BØVÅGEN

BØVÅGEN