

Byggadmin AS
Andre Bjørndal
Goaveien 6
4073 RANDABERG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 20/7160 - 20/20732

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:
22.04.2020

Godkjent teknisk plan - gbnr 322/13 Mjåtveit

Ref. tlf. samtale med Andre Bjørndal.

Plan godkjennes med følgende merknader.

- VK kummer skal i henhold til standard i va norm være med ventil T. rør eller x med sentrisk branventil, rette VK 1.
- Oversiktsteikning viser Ø 180 PE leidning fram til endepunkt v/ Ifs 1. De viser ikke igjen i Vk 1. men Ø 180 leidning etableres fram til ifs 1.
- Ramme – Løkk Ø 800 for VK kummer skal være i henhold til va norm. Ref tlf samttale med Andre Bjørndal
- Dersom utbygger ønsker det, kan SK kummer være Ø 600 kummer plast, i staden for 1000 betong kummer.
- Det må være skriftlig avtale, som tinglyses før innlevering av slutt dokumentasjon, for strekningen SK 5 – SK 6 denne krysser eigedom til Rygir tomteutvikling AS.
- Hovedveg fra Mjåtveitmarka vel 100 m. etableres med fortau og lys, i henhold til tidligere avtale. Slik eg har forstått det skal denne strekningen overtakast som kommunal veg. Veilys på kommunal veg, og veilys i felt, skal være to separate anlegg. Vegen i felt etableres i henhold til godkjent regulering.
- Pumpestasjon frå Bks 3 blir felles privat for denne delen av feltet, kjøpere av boliger skal gjørast opmerksom på ansvar for drift og vedlikehold av pumpestasjon.
- Hovedtrase for vatn og avløp frå tilknytingspunkt fram til VK 1 skal overtakast til kommune for eige, drift og vedlikehald.
- Slutt dokumentasjon med sosi fil innmålingsdata og as. Built teikning skal være levert inn og godkjent, i god tid før det blir søkt om midlertidig bruksløyve/ ferdigattest.
- Entreprenør som etablere va anlegg skal være kjent med va norm, anlegg skal etablerast og ferdigmeldast i henhold til norm

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar
Samferdsel, veg-, vatn- avløp-forvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Egil Gripsgård
Stian Gripsgård

Moldekleivmarka 5919
69 A

FREKHAUG

Mottakarar:

Byggadmin AS

Goaveien 6 4073

RANDABERG