

Hege Stokken
Leknesvegen 157 A
5915 Hjelmås

Førehandstilsegn - avkørysle - Fv. 5452 - Gnr 195 bnr 165 - Alver kommune

Vestland fylkeskommune viser til søknad om endra bruk av eksisterande avkørysle frå Fv 5452 for bruksendring frå fritidsbustad til bustad, gnr. 195 bnr. 165 i Alver.

Vedtak

Med heimel i veglova [§ 40](#) og [§43](#) gir vi løyve til endra eller utvida bruk av avkørysle frå Fv 5452 til bustad på gnr. 195 bnr. 165 Alver kommune på visse vilkår.

Vilkår for løyvet

Løyvet blir gitt i samsvar med *forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørslar fra offentlig veg frå Vegdirektoratet 16.7.1964* og *forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørselssaker for riksveg frå Samferdselsdepartementet 26.2.1982*.

1. Avkøyrsla skal utformast i tråd med vedlagd prinsippskisse, datert 03.04.2020. Krava er mellom anna:
 - a. Siktkrav er 3 x 30 m fri sikt. Det kan ikkje vere sikthinder i siktsona høgare enn 0,5 meter.
 - b. Svingradius skal vere 4 m i høgre retning ut mot Fv 5452.
2. Løyvet gjeld avkørysle til bustad.
3. Dersom det ikkje er snuplass der frå før, må det etablerast ein snuplass inne på eigedommen, slik at det ikkje blir nødvendig å rygge ut på offentleg veg.
4. Løyvet gjeld berre tilknytingspunktet til riks-/fylkesvegen. Søkar må sjølv avklare eigedomstilhøva og innhente dei nødvendige rettane som gjeld bruk og opparbeiding av avkørsel, frisiktsoner og tilkomstveg. Desse rettane bør ein tinglyse.
5. Så snart avkøyrsla er ferdig bygd, må det sendast oss ei melding om at avkøyrsla er opparbeid i samsvar med krava. Avkøyrsla skal vere godkjend av Vestland fylkeskommune før nye byggearbeid blir sett i gang.
6. Arbeidet må være starta opp innan tre - 3 - år etter at løyvet er gitt, viss ikkje fell løyvet bort.

Eigaren eller brukaren av avkørselen har sjølv ansvaret for at krav til utforming av avkørysle til ei kvar tid er oppfylt, mellom anna krav til frisikt (jf. veglova § 43). Dersom krava ikkje er oppfylte, kan Vestland fylkeskommune trekke tilbake løyvet.

Vi gjer merksam på at arbeidet med avkøyrsla kan krevje arbeidsvarsling og/eller graveløyve. Arbeidsvarsling skal handsamast av Statens vegvesen. Graveløyve vert handsama av Vestland fylkeskommune. For meir informasjon, sjå:

<http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling>

<https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/loyve-og-dispensasjonar/grave-og-framforingsloyve/>

Bakgrunnen for vedtaket

Vestland fylkeskommune skal i vurderinga leggje vekt på framkomst og trafikktryggleik på vegen det er søkt om avkøyrslle frå.

Fv 5452 har fartsgrense 40 km/t og ei trafikkmengd på om lag 1000 køyretøy per døger. Dette er bestemmande for dei tekniske krava som vert stilt.

Ifølgje *Rammeplan for avkøyrslle og byggegrense* fell vegen inn i haldningsklasse blå - «mindre streng haldning». Dette gjev oss anledning til å gi løyve til endra bruk av avkøyrsla dersom denne vert utforma i samsvar med gjeldande tekniske krav.

Rett til å klage

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova § 28. Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet [Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak](#). Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart mottatt. Klageinstansen er den fylkeskommunale klagenemnda. Send klagen til Vestland fylkeskommune post@vlfk.no, eller Vestland fylkeskommune, postboks 7900, 5020 Bergen.

Med helsing

Hege Løtveit
Leiar

Silje Svanevik-Røren
rådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og har difor ingen handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Prinsippskisse
- 2 Situasjonsplan