



Statens vegvesen

Ard Arealplan
Nygårdsgaten 114
5008 BERGEN

Behandlende eining: Region vest Sakshandsamar/telefon: Marianne Skulstad / 55516253 Vår referanse: 17/182393-2 Dykkar referanse: Ard17018 Vår dato: 30.11.2017

Merknad til oppstart av områderegulering for Dalstø – Mjåteitstø gnr. 18 bnr. 1 – gnr. 19 bnr. 67 – gnr. 22 bnr. 254 – gnr. 22 bnr. 255 m. fl. – Meland kommune

Vi viser til motteke varsel om oppstart av planarbeid for områderegulering Dalstø – Mjåteitstø i Meland kommune. Frist for merknader er sett til 05.12.2017.

Områdeplanen sitt føremål

Mål for reguleringsarbeidet er å leggje til rette for ein variert busettnad med tilhøyrande infrastruktur, samt å etablere barnehage. Det skal òg vurderast skuleføremål innanfor området. Det er tenkt tilkomst til planområdet frå både Dalstø og Mjåteit.

Planområdet dekker eit areal på 752 daa, og omfattar felt B_9 og delar av felt B_8 i kommuneplanen sin arealdel. Felt B_8 og B_9 er sett av til areal for framtidig busettnad med høg utnytting. Mot sjø er arealet sett av til grønstruktur/LNF med omsynssoner for kulturmiljø/kulturminne og friluftsliv.

I oppstartsvarselet går det ikkje fram kor mange einingar planen skal legge til rette for.

Statens vegvesen si rolle

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knytt til arealbruken langs riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for at føringar i Nasjonal transportplan (NTP), statlege planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, vegenormalane og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringar vert ivaretakne i planlegginga. Til denne planen uttalar vi oss som forvaltar av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statleg fagstyresmakt med sektoransvar innanfor vegtransport.

Innspel til planarbeidet

Statens vegvesen bed generelt om at følgjande tema blir tekne omsyn til i reguleringsprosessar:

- Plassering og utforming av naudsynte tiltak knytt til riksveg/fylkesveg (kryss, avkjørsler, busslommer, tilbod til mjuke trafikantar m.m.)
- Tilhøva for mjuke trafikantar mellom varsla planområde og nærliggjande målpunkt (t.d. busshaldeplassar, skule m.m.)
- Byggegrenser til fylkesveg
- Vegtrafikkstøy

I planarbeidet må ein gjere greie for om utbygging i planområdet byggjer opp om nullvekstmålet i personbiltrafikken i storbyområdet. Basert på dette må ein vurdere grad av utnytting og tilrettelegging av infrastruktur for meir miljøvenleg transport.

Planlegging av tiltak knytt til fylkesveganlegget, slik som til dømes kryss, avkjørsler og vegstrekningar, må skje i samråd med Statens vegvesen og i tråd med handbok N100. Det må dokumenterast at dei planlagde veggtiltaka kan byggast i samsvar med vognormalene og at det er avsett tilstrekkeleg areal til dei i reguleringsplanen. Der planen viser endring i fylkesveganlegget må det settast av areal til mellombels anleggobelte, for å sikre at veggtiltaka kan gjennomførast.

Statens vegvesen ber om at fylkesvegsystemet vert detaljert i ein slik grad at det ikkje er trong for seinare detaljregulering. I planarbeidet må det utarbeidast tekniske teikningar i samsvar med Statens vegvesens handbok R700 *Tegningsgrunnlag*. Vi ynskjer å få teknisk plan til gjennomsyn før reguleringsplanen vert lagt ut til offentleg ettersyn. På den måten kan vi kome til semje om riktige vegløysingar før offentleg ettersyn. Vi minner òg om at eventuelle fråvik frå vognormalane må vere godkjent før planen kan vedtakast.

Tilkomst til planområdet

Den varsla grensa for planarbeidet tek med 2 moglege tilkomstar, Mjåtvitmarka i aust og Dalstøvegen i vest. Mjåtvitmarka er privat veg, medan Dalstøvegen er kommunal.

Kryss med Dalstøvegen vart utbetra i 2011, og har venstresvingefelt for trafikk frå Frekhaug. I kryss med Mjåtvitmarka vart det gjort mindre utbetringar i 2014, men krysset er ikkje kanalisert. Statens vegvesen vurderer at det vil vere naudsynt med kanalisering dersom trafikken inn og ut av krysset aukar utover det som ligg inne i gjeldande reguleringsplaner.

Krav om rekkefølgje

Statens vegvesen ber om at ein i føresegna setter krav om rekkefølgje, slik at kryssutbetring og andre tiltak ved fylkesvegen skal vere ferdigbygd før ein starter utbygging av området.

I føresegndene bør ein også innarbeide krav om at ein byggeplan for tiltak i tilknyting til fylkesvegen skal vere godkjend av Statens vegvesen før det kan gjevast igangsettingsløyve til slike tiltak. Det må også vere inngått ein gjennomføringsavtale mellom vegvesenet og tiltakshavar.

Skule og barnehage

I planarbeidet skal ein vurdere eigna areal til barnehage og skuleføremål. Skule og barnehage bør ligge i områder som er skjerma frå framandtrafikk. Statens vegvesen oppmodar til at ein legg vekt på løysingar som gir trygge og attraktive gang- og sykkeltilbod for borna.

Vidare ber vi om at ein legg til rette for god framkomst for gåande og syklande frå bustadområda til fylkesvegen. Dette vil byggje opp under tilbodet for mjuke trafikantar og kollektivreisande.

Byggegrense langs fylkesvegen

Fylkesveg 564 har haldningsklasse 2 i *Rammeplan for avkøyrslar og byggjegrenser på riks- og fylkesvegar i Region vest*. Byggegrensa på slike strekningar skal normalt settast til 50 meter frå vegmidte. Etter ei konkret vurdering av tilhøva på strekningen, ber vi om at byggjegrensa vert sett til 30 meter frå vegmidte

Statens vegvesen Region vest

Plan og forvaltning

Med helsing

Sindre Lillebø

seksjonssjef

Marianne Skulstad

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi

Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN

Meland kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG