

3.1.5	Det skal vere minimum 50 m <sup>2</sup> privat uteoppahdsareal på tomta.	gbnr139/3, skal tomta føyst saman med gbnr. 139/12.
3.1.6	Det skal setjast av minimum 50 m <sup>2</sup> pr. bueining til felles leikeplassar.	§ 3.4 <b>Uteoppahdsareal</b>
§ 3.2	<b>Fritidsbusetnad</b>	
3.2.1	I område F1 og F2 vert det ikkje tillette avsett til fritidsbusetnad utbygging før det føreligg godkjend detaljreguleringsplan. Det skal takast omsyn til den spesielle karakteren til hyttefeltet F2. Nye tiltak i området vil få krav om god terrengrøping, tilpassing til eksisterande bustader og tilpassing til dei tidstypiske hyttene frå tida før/etter andre verdskrig	3.4.1 Uteoppahdsareal er avsett for busetnaden innanfor planområdet.
3.2.2	Største tillatne BYA er 15 % eksklusiv parkering.	3.4.2 Det er ikkje løyve til å etablera tiltak innanfor uteoppahdsareala som ikkje er knytt til den generelle bruken av områda.
3.2.3	Parkeringsplass P2. Det skal avsetjast ein parkeringsplass pr hytteining.	
3.2.4	Maksimum mønehøgd er 6 meter over gjennomsnittleg planert terregn.	
§ 3.3	<b>Fritids- og turistføremål</b>	
3.3.1	I område avsett til fritids- og turistføremål FTF1 – FTF4 tillet ein etablering av tiltak knytt til føremålet.	4.1.1 VEG1 er fylkesveg
3.3.2	Største tillatne BYA er 100 %.	4.1.2 VEG 3 er offentlege og skal leggjast som vist på plankartet.
3.3.3	Parkeringsplass P3.	4.1.3 VEG 2 er privat og er tilkomst til BF1, BF2, F1, F2 og FTF2. VEG 2 skal også nyttast som tilkomst til U/N/B1 – U/N/B2.
3.3.4	Parkeringsplass P7.	4.1.4 VEG3 er offentleg og går til BF2 og parkeringsplass P1.
3.3.5	Maksimum gesimshøgd er 6 meter over gjennomsnittleg planert terregn.	4.1.5 VEG 4 er privat og er tilkomst til gnr/bnr 139/27.
3.3.6	Grunnflata til FTF4 vert sett til maksimum 100 m <sup>2</sup> . Maksimum mønehøgde for FTF4 er sett til kote + 19,0.	4.1.6 VEG 5 er offentleg og er tilkomst til parkeringsplass P8.
3.3.7	Dersom hyttetomt FTF4 og omkringliggende FR6 vert delt ifrå	4.1.7 VEG 6 er offentleg og er tilkomst til GVEG6 og P4 og P5. Ved påkjørselen frå VEG6 til VEG1 skal det etablerast ferist.
		4.1.8 VEG 7 er offentleg og er den kommunale vegen over Erstadfjellet.
		4.1.9 VEG 8 er privat og er tilkomst til parkeringsplass P7 og gnr 141 bnr 7.
		§ 4.2 <b>Gangveg</b>
		4.2.1 Gangvegane GVEG1-GVEG5 er offentlege og er fortau langs riksveg .