

4.2.2	GVEG6 er offentleg og køyrande frå VEG til P6.	§ 5.1	Friområde
4.2.3	GVEG7 er offentleg og er gangveg frå VEG 8 til P6.	5.1.1	Ved tilrettelegging av friområda FO1 og FO2 skal det takast omsyn til bruken i dag. Mest mogleg av opphavleg vegetasjon og terrenget skal takast vare på. Innanfor FO1 kan det etablerast tiltak som er direkte knytt til bade- og fritidsaktivitetar.
4.2.4	GVEG8 er privat for FTF4 og vert regulert til gangbreidde 1,8 m og stigning maks. 1:10 for å sikre universell utforming fram til overnattingssstaden.	5.1.2.1	Det skal i FO1 tilretteleggast for grillplass med stasjonære grillar. Av omsyn til asmatikarar og allergikarar bør det ikkje tilretteleggast for eingangsgrillar.
4.2.5	GVEG9 er privat for FTF2 og vert regulert til gangbreidde 1,2 m. Opparbeiding skal gjerast skånsamt i høve landskapet i strandsona.		
§ 4.3	Anna vegareal – grøntareal	§ 6	Landbruks-, natur og friluftsområde (PBL-08 §12-5, ledd nr 5)
4.4.1	Anna vegareal, AV1-AV6 er skjering og fylling langs offentlege kjøreveg. Fyllinga skal dekkast med jord og tilplantast.	§ 6.1	Landbruksføremål
§ 4.4	Parkeringsplass	6.1.1	Føremåla L1-L15 skal nyttast til landbruksføremål.
4.4.1	Parkeringsplassen, P1, P3-P6 og P8 er offentleg og er parkeringsplass for friluftsområda FO1-FO3. FTF2 – FTF5 har parkeringsplass P3.	6.1.2	Avsett prinsipptrasé for sti kan nyttast av ålmenta som tilkomst til FO1-FO4.
4.4.2	Parkeringsplass P2 er privat og er parkeringsplass for F1, F2 , U/N/B1 og U/N/B2. P2 skal tilretteleggast av desse.	§ 6.2	Friluftsforemål
4.4.3	Parkeringsplass P7 er privat og er parkerings- plass for FTF1 og bustadhuset på gnr.141/7. P7 skal tilretteleggast av desse.	6.2.1	Friluftsforemål er områda langs elv og strand for bevaring av kulturminne og grønstruktur langs denne. Innanfor friluftsområda FR1 – FR10 skal ålmenta ha tilgjenge.
4.4.4	Parkeringsplass P6 er avsett for bruk av funksjonshemma.	§ 7	Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL-08 12-5 ledd nr 6)
4.4.5	Parkeringsplass P4 og P5 skal tilretteleggast som grøne parkeringsplassar. Dekket skal såast til. P4 og P5 skal gjerdast inn for å gje ei klar avgrensing mot snuhammar og landbruksareal.	§ 7.1	Ferdsel
		7.1.1	Ferdsel gjev tilkomst for båt tilSBH1 og SBH2 samt naustområda U/N/B1-U/N/B6.
§ 5	Grønnstruktur (PBL-08 §12-5, ledd nr 3)	§ 7.2	Småbåthamn
		7.2.1	Småbåthamn SBH1 er knytt til turist- og friluftsforemål FTF2-FTF5. Det kan tilrette-