



**ALVER**  
KOMMUNE

## Vedlegg 1

Tiltakslister fysiske tiltak  
langs vegnettet i Alver  
kommune



## Merknad til tiltakslistene

Merknad til punkta er ei opplisting av kva som pågår og kva som er ferdigstilt. Dette er ikkje ei prioritering av tiltak. Listene er direkte trekt ut frå dei 3 tidlegare kommunane sine planar og er meint som eit oversyn over tiltaka i dei 3 samanslåingskommunane sine tidlegare tiltakslistar. Bokstavane i parantes viser til historisk kommune, (L)-Lindås, (M)-Meland, (R)-Radøy.

I tillegg ligg politisk sak 048/2018 - Revidering av handlingsplan i trafikksikringsplan 2014-2020 for Radøy med som referanse.

### Riksveg

Referansenr	Merknad
RI06 (L)	Tiltaket med å bygge undergang for kryssing av E39 er del av prosjekt med etablering av oval rundkjøring på E39 gjennom Knarvik. Etter plan er dette punktet utført i perioden for denne temaplan.
RD01 (L)	Heile krysset vert nytt i samband med etablering av oval rundkjøring på E39 gjennom Knarvik. Etter plan er dette punktet utført i perioden for denne temaplan.
RD02 (L)	Krysset har fått ny merking

### Fylkesveg

Referansenr	Merknad
FI03 (L)	Nytt punkt under delvis utført: Kryss ved Sjøvold er utbetra 2019.
FI01-01 (L)	Prosjektering av strekninga «Kvamsbrekko» pågår. Gang- og sykkelveg og trafikksikring av Kvamsbrekko er eit av prosjekta som er spelt inn i samband statsbudsjett 2021.
FI04 (L)	Fortau frå Kleivdalsvegen til Apalen kappell – teikningar ligg hos fylket til godkjenning. Planlagt oppstart 2021.
FI05 (L)	Det er utført mindre breiddeutviding på Eidsnesvegen i samband med tømmetransport.
FI13B (L)	Delvis utført – ny kryssløsing med fortau og tilrettelagt overgang i Sjøvoldkrysset. Gjenstår fortau frå Sjøvold til Strilatun.
FI14 (L)	Vestland fylkeskommune utarbeider plan for innstramming av krysset og betre sikt mellom fylkesveg og kommunal veg opp mot skulen. Ligg inne å betre kryssingspunkt for mjuke trafikkantar på fv. Planlagt oppstart i 2021.
FI17B (L)	Deler av strekket er sikra fortau som rekkefølgekra til pågående byggeprosjekt.
FD03 (L)	Krysset har fått ny merking
F01 (M)	Fv 244 Sagstadvegen - Detaljregulering fv. 564 Frekhaugkrysset, inkl. utbetring av fv. 244 skal opp til 2. gongs handsaming og godkjenning haust 2020.  Vegbelysning er etablert i perioden. Gang- og sykkelveg mellom Frekhaug og Sagstad skule er eit av prosjekta som er spelt inn i samband handlingsprogram 2021-2024 gjennom Byvekstavtalen.
F02 (M)	Redusert fartsgrense på Fv 564 Rosslandsvegen, Hjertås-Orrhøyen. Vurdert av Statens vegvesen og det er ikkje funne grunnlag for 60-sone.
F05 (M)	Gangfelt ved busstopp Fossesjøen til Fosse er ikkje bygd. Denne må sjåast på i samband med tiltak for utbetring av Ådlandsvegen i Nordhordlandspakken.

## Fylkesveg forts.

Referansenr	Merknad
F06 (M)	Utført. Rekkverk langs mindre del av Fv 285 Ådlandsvegen, ca hp1 m8330
F07 (M)	Vurdert, men ikkje midlar i perioden
F08 (M)	Vurdert, men ikkje midlar i perioden
Større tiltak (R)	
Pri 2	Fortau i tråd med reg.plan fram til Rema krysset. Liten del mot ny rundkøyring gjenstår.
Mindre tiltak (R)	
Pri 1	Kryssinga v hovudvegm ellom gangvegsystemet rhaug/Langhøyane pågår/utført
Pri 2	Fartsreduserandetitak og skilting Austebygd skule - utført
Pri 4	Fartsgrense er 60 km/t forbi avkjøring Austmarka
Pri 12	Rekkverk og kantar i heile kommunen er delvis utbetra

## Kommunal veg

Referansenr	Merknad
KI01 (L)	Veg opp til skulen har fått eit løft. Dette punktet vil bli vurdert i områdekartlegging av Leknes skulekrins, planlagt oppstart prosjekt haust 2020
KI08 (L)	Veg på strekninga Strupane-Tveitegrend vart utbetra 2018.
KI14 (L)	Utbetra fortau og kryssingspunkt i samband med nye Knarvik terminal. Vidare endring kjem i samband med bygging av oval rundkøyring og nytt kryss frå E39 mot Knarvik senter.
K01 (M)	2 fartshumper er etablert
K05 (M)	Her er det fartshumper
K06 (M)	Siksone løypetona med fortau begge sider ferdig . Snarveg Holtermannsvegen er ferdig.
K07 (M)	Arbeid med vegutviding og fortau pågår. Planlagt ferdigstilt xx.xx.xx
K09 (M)	Ny veg på strekninga under utarbeiding i samband med nytt renseanlegg
K10 (M)	Søknad om midlar til rekkverk inne til behandling gjennom fylkeskommunal ordning om tilskudd til mindre trafikksikringstiltak.
K11 (M)	Hjertåsvegen – utført desember 2019.
Større tiltak (R)	
Pri 6	Sikringsarbeid Sævdal utført
Mindre tiltak (R)	
Pri 6	Fartshumper Smedbrekka – Urhaug, svingete, smalt og med mange avkjørsler – vurdert som lite eigna for fartshumper.

## 5.2 Forslag til tiltak på riksvegnettet (E39)

Statens vegvesen er ansvarleg for riksvegane i Lindås kommune. Dei set med midlane for å få gjennomført tiltak på desse vegane.  
I Lindås er det ein riksveg, E39.

### 5.2.1 Investeringstiltak

#### *Overordna prioritering – kostnadsramme over 100 millionar – uprioritert rekkefølgje*

Referansenr.: |

RI01	<b>Strekning/stad:</b>	Knarvik – Romarheim
	<b>Grunngjeving:</b>	Strekninga har mange stygge kryss med høg fart, därleg sikt og manglende svingefelt. Nokre eideommar har direkte avkøyring på E 39. Heile strekninga må vurderast under eitt før utbetringar vert gjort. Samstundes må plassering og tilgang til busslommer langs vegen sjåast på.
	<b>Tiltak:</b>	Utarbeide heilskapleg plan for strekninga. Avkøryslesanering. Samanhengande gang og sykkelveg på strekninga. Deretter prioritere driftstiltak og investeringstiltak.
	<b>Delvis utført:</b>	Sommar 2016 etablert 70-sone på heile strekninga mellom Gjervik og nord for Ostereidet. Hjelmåskrysset vert utbetra i 2016. Fleire nye strekk med veglys langs E-39 i 2016 og 2017.
	<b>Planar:</b>	Det pågår planarbeid for ny E39 gjennom Lindås kommune. Det pågår reguleringsplanarbeid for utbetring av Molvikrysset.
	<b>Ref.nr. førre plan:</b>	111

---

Referansenummer:

RI02

**Strekning/stad:** E39 - Kontinuerlig gang- og sykkelveg  
**Grunngjeving:** Manglende gang-/sykkelveg på somme strekningar:  
1 - Mundalsbergtunnelen-Leiknes Smal og mørk tunnel  
2 – Vikane - Eikanger  
3 – Bjørsvik - Andås  
**Tiltak:** 1 – Utviding av tunnel og gang-/sykkelveg på heile strekninga.  
2 – Gang-/sykkelveg  
3 – Gang-/sykkelveg  
**Planar:**  
**Ref.nr. førre plan:** 110

---

#### Øvrig prioritering - kostnadsramme under 100 millionar – uprioritert rekkefølge

Referansenummer:

RI03

**Strekning/stad:** E 39, Molvikkrysset  
**Innspel:**  
**Grunngjeving:** Dårleg sikt i begge retningar i krysset, spesielt mot nord. Manglar venstresvingefelt.  
**Tiltak:** Omlegging av krysset, felles påkopling med krysset til Bjørsvik.  
**Planar:** Det pågår reguleringsplanarbeid for utbetring av Molvikkrysset.  
**Ref.nr. førre plan:** 112

---

RI05

**Strekning/stad:** E 39, kryss med Lonsvegen  
**Grunngjeving:** Venstresvingande trafikk frå E 39 hindrar trafikkflyt på E 39.  
**Tiltak:** Venstresvingefelt på E 39.  
**Ref.nr. førre plan:** 115

---

---

Referansenr.: |

---

	<b>Strekning/stad:</b> E39 – Overgang fra gangveg til Stallane
	<b>Innspel:</b> Må krysse E-39 for å komme til gangfelt eller g/s veg. Behov for fortau eller g/s-veg og undergang slik reguleringsplan viser.
<b>RI06</b>	<b>Grunngjeving:</b> Mange kryssar her for raskaste veg til kyrkje, idrettsanlegg, skule og fortau vidare til sentrum.
	<b>Tiltak:</b> Må sjåast i samanheng med ny E39 gjennom Knarvik.
	<b>Planar:</b> Ligg på reguleringsplan for Knarvik - Knarvik sentrum – områdeplan Knarvik sentrum (del av) med utviding mot aust

---

	<b>Strekning/stad:</b> E39 – Kryss til Leknes
	<b>Innspel:</b> For kort strekning for å seinke fart før avkøyring. Farlege forbikøyringar i sving.
<b>RI07</b>	<b>Grunngjeving:</b> Busslomma vert brukt som avkøyringsfelt. Skapar farlege situasjonar i krysset og stygge forbikøyringar i sving.
	<b>Tiltak:</b> Vurdere krysset. Flytte busslomma til motsett side av kryss Utforme «gammal» busslomme til avkøyringsfelt.
	<b>Planar:</b>

---

**Øvrig prioritering - kostnadsramme under 1 million - uprioritert rekkefølge****Referansenr.:**

	<b>Strekning/stad:</b> E 39, kryss til Ostereidet senter
	<b>Grunngjeving:</b> Tette kryss og rotete trafikkbilete. Vanskeleg situasjon for alle trafikantar.
<b>RI04</b>	<b>Tiltak:</b> Reguleringsplan for betring av trafikksituasjonen.
	<b>Planar:</b> Områdereguleringsplan for Ostereidet sentrum - oppstartsmøte mars 2015.
	<b>Ref.nr. førre plan:</b> 114

**Veglys****Stader langs E-39 som er prioritert belyst i løpet av 2017:**

- |               |            |                  |            |
|---------------|------------|------------------|------------|
| ✓ Sauvågen    | ✓ Bjørsvik | ✓ Little Eikefet | ✓ Vikanes  |
| ✓ Eikangervåg | ✓ Andås    | ✓ Utnes          | ✓ Vikasund |
| ✓ Ostereidet  | ✓ Eikefet  | ✓ Midtnes        |            |

## 5.2.2 Driftstiltak

### Kostnadsramme under 1 million – uprioritert rekkefølge

#### Referansenummer:

**RD01**

**Strekning/stad:** Gangfelt i kryss E39 – Kvassnesvegen v/Shell  
**Grunngjeving:** Uoversiktleg kryssing for fotgjengarar.  
Må sjåast i samanheng med utbygging av andre kryss på strekninga.  
Kortsiktige tiltak er aktuelle, desse må vurderast.  
**Tiltak:** Vurdere situasjonen nærmare. Kva alternativ har ein for å betre situasjonen i gangfeltet?  
**Ref.nr. førre plan:** 101

**RD02**

**Strekning/stad:** E 39, kryss til Ostereidet senter  
**Grunngjeving:** Tette kryss og rotete trafikkbilete. Vanskeleg situasjon for alle trafikantar.  
**Midlertidig tiltak:** Merke for å synleggjere trafikkbildet og betre flyten i og mellom kryssa.  
**Planar:** Områdereguleringsplan for Ostereidet sentrum - oppstartsmøte mars 2015.  
**Ref.nr. førre plan:** 114

## 5.3 Forslag til tiltak på fylkesvegnettet

Hordaland fylkeskommune er ansvarleg for fylkesvegane i Hordaland. Dei set med midlane for å få gjennomført tiltak på desse vegane. Det er pr. 01.01.2016 ca. 206 km med fylkesvegar i Lindås kommune.

### 5.3.1 Investeringstiltak

#### *Overordna prioritering - kostnadsramme over 50 millionar – prioritert rekkefølgje*

Prioritet: | Referansenr.: |

---

		<b>Strekning/stad:</b> Fv 402 Lurevegen <b>Grunngjeving:</b> Smal og stygg vegstrekning. Skuleveg. <b>Tiltak:</b> Utbetring av strekninga. <b>Deltiltak:</b>
1	<b>FI03</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Strekningsvise utbetringar - frå Strilatun og utover til kryss fv 404.</li><li>• Gang- og sykkelveg/fortau frå fv57 til Seim skule</li><li>• Forlenge fortau frå barnehagen til Strilatun.</li><li>• Tilbod til mjuke trafikantar på strekninga.</li></ul>
		<b>Delvis utført:</b> Siktutbetring i kurve ved Stokke bru - utført haust 2016. <b>Rapport:</b> Rapport over punktvise utbetringar på fv 402 utarbeida i 2011. <b>Ref.nr. førre plan:</b> 231
2	<b>FI10</b>	<b>Strekning/stad:</b> Fv 565, Hilland – Remme <b>Grunngjeving:</b> Utrygg skuleveg. <b>Tiltak:</b> Manglande tilbod for mjuke trafikantar, därlege busslommer. <b>Planar:</b> Gang- og sykkelveg og planskilt kryssing etter Reg. Plan <b>Ref.nr. førre plan:</b> 223

---

---

Prioritet: | Referansenr.: |

---

3 FI01

**Strekning/stad:** Fv 404 Skarsvegen frå Alversund og utover  
**Grunngjeving:** Mange innspel på dette strekket.  
Viktig å oppretthalde fokus på strekninga og samlar ulike deltak i eiga gruppe.  
**Tiltak:** Setje i gang arbeid ut frå reguleringsplan Parsell Kvamme.  
Ha fokus på og ikkje gi dispensasjon for rekkefylgjekrav ved nye utbyggingar.  
**Deltiltak:**

- Vurdere veglys på strekninga Kvamme - ytre Fosse
- Gang- og sykkelveg/fortau på strekninga.  
Forlenge eksisterande utover for å dekke 4km-sona.
- Spesielle problempunkt:
  - Utbetre strekninga frå toppen av «Kvamsbrekko» ned til «gamlebutikken»
  - Utbetre sving etter bautastein etter ungdomshuset.
  - Utbetre strekninga frå bedehuset til indre Fosse
- Vurdere rekksverk på strekningar med låge kantmurar for å hindre utforkøyringar.
- Betre busstopp ved bedehuset på indre Fosse
- Utbetre kryss på Tofting, vegkryss mot Lygra.  
Midlertidig sett opp skilt med varsel om uoversiktleg kryss 2016.
- Vurdere forlenging av 40-sone til der gang- og sykkelveg byter side på Tveiten

**Planar:** Reguleringsplan: Fv 404 Parsell Kvamme – til kryss ved veg til Fossevatnet.  
**Ref.nr. førre plan:** 215 og 228

---

4 FI16

**Strekning/stad:** Fv 397, E 39 - Eikanger  
**Grunngjeving:** Smal veg med høg trafikk.  
**Tiltak:** Fortau og møteplassar  
**Planar:**  
**Ref.nr. førre plan:** 237

---

---

Prioritet: | Referansenr.: |

---

5           **FI20**

**Strekning/stad:** Ostereidet ungdomsskule - Gamlevegen til Eknes  
**Grunngjeving:** Dårleg vegstandard.  
**Tiltak:** Vegutbetring med fortau.  
                Utvida krysset.  
**Planar:** Pågår områdereguleringsplan for Ostereidet sentrum - starta 2015  
**Ref.nr. førre plan:** 242

---

6           **FI15**

**Strekning/stad:** Fv 395 - Hindenesvegen-Bjørge  
**Grunngjeving:** Smal og dårlig veg.  
**Tiltak:** Utbetring av vegen, delvis omlegging.  
**Planar:** Deler av strekninga. Fv. 395 Bjørndal - Hindenes, Parsell Vatshelle (2001) - Ekspropriasjonsrett fell bort.  
**Ref.nr. førre plan:** 236

---

**Øvrig prioritering - kostnadsramme mellom 10 og 50 millionar - prioritert rekkefølge****Prioritet:** | **Referansenummer:**

**Strekning/stad:** Fv 404, "Kvamsbrekko"  
**Grunngjeving:** Smal veg med høy trafikk.  
**Tiltak:** Fortau / gs-veg i samsvar med reguleringsplan på den del av strekninga som ligg mellom eksisterande gs-veg og butikken.  
**Kommentar:** Omtrent mellom Skarsvegen 185 og Skarsvegen 237.

**1 FI01-01**

**Kommentar:** Delstrekning skilt ut fra punkt FI01 over.  
Etter objektive målbare kriterie havna denne på 7. plass.

**Planar:** Flytta til 1. prioritet etter vedtak i kommunestyret 06.04.2017.  
Reguleringsplan; Fv 404 Parsell Kvamme – til kryss ved veg til Fossevatnet.

**Strekning/stad:** Fv 401 - Kleivane  
**Grunngjeving:** Skuleveg.  
Stor trafikk, smal veg.  
Vanskelege terrengetilhøve.

**Tiltak:** Vegutviding med fortau eller gang- og sykkelveg  
• Vurdere jamn vegbelysning på strekninga frå kryss fv 402 til avkøyring  
byggefelt Solbakken

**2 FI02**

**Deltiltak:**  
• Gang- og sykkelveg eller fortau.  
• Rassikring

**Kommentar:** Etter objektive målbare kriterie havna denne på 1. plass.  
Flytta til 2. prioritet etter vedtak i kommunestyret 06.04.2017.

**Rapport:** Forprosjekt - Fylkesveg 401 Seim.  
Statens vegvesen 25. september 2012

---

Prioritet: | Referansenr.: |

---

**3 FI08**

**Strekning/stad:** Fv 394, Lindsdalens  
**Grunngjeving:** Trongt kryss med dårlig sikt.  
**Tiltak:** Sprenge vekk fjellknaus som tek sikt for køyrande til Ostereidet senter.  
**Planar:** Pågår områdereguleringsplan for Ostereidet sentrum - starta 2015  
**Ref.nr. førre plan:** 214  
**Kommentar:** Etter objektive målbare kriterie havna denne på 5. plass.  
Flytta til 3. prioritet etter vedtak i kommunestyret 06.04.2017.

---

**4 FI19**

**Strekning/stad:** Fv 394, Lindsdalens  
**Grunngjeving:** Smal og uoversiktig veg, manglar fortau.  
Trongt kryss for bussar.  
**Tiltak:** Vegutbetring med fortau.  
Utvida krysset.  
**Planar:** Pågår områdereguleringsplan for Ostereidet sentrum - starta 2015  
**Ref.nr. førre plan:** 241  
**Kommentar:** Etter objektive målbare kriterie havna denne på 4. plass.  
Plassert til 4. prioritet etter vedtak i kommunestyret 06.04.2017.

---

**5 FI22**

**Strekning/stad:** Fv 397, Jordal - Myking  
**Grunngjeving:** Uferdig gang- og sykkelveg.  
**Kommentar:**  
Dette er ikke påbegynt gang- og sykkelveg. Sidearealet vart utvida og grusa veg legging av ny vassleidning.  
**Tiltak:** Legge asfaltdekke på gang- og sykkelveg og rekksverk mot vegen.  
**Ref.nr. førre plan:** 246  
**Kommentar:** Etter objektive målbare kriterie havna denne på 2. plass.  
Forskjøvet til 5. prioritet etter vedtak om prioritering i kommunestyret 06.04.2017.

---

---

Prioritet: | Referansenr.: |

---

6 FI23 Strekning/stad: Fv 399, Myking - Skauge  
Grunngjeving: Stadvis smal veg. Dårleg dekke. Mykje gjennomgangstrafikk.  
Tiltak: Strekningsvis utbetring.  
Ref.nr. førre plan: 247  
Strekning/stad: Fv 399, Myking - Skauge  
Kommentar: Etter objektive målbare kriterie havna denne på 3. plass.  
Forskjøvet til 6. prioritet etter vedtak om prioritering i kommunestyret 06.04.2017.

---

7 FI04 Strekning/stad: Fv 391 Leknesvegen - fra Kleivdalsvegen til Apalen kappell  
Grunngjeving: Skuleveg. Planar om utbygging av nye bustadfelt. Smal veg, omkjøringsveg for E39.  
Vanskelege terrengetilhøve.  
Tiltak: Vegutviding med fortau eller gang- og sykkelveg  
Planar: Helleåsen (2011)  
Kommentar: Etter objektive målbare kriterie havna denne på 6. plass.  
Forskjøvet til 7. prioritet etter vedtak om prioritering i kommunestyret 06.04.2017.

---

8 FI16 Strekning/stad: Fv 397, E 39 - Eikanger  
Grunngjeving: Smal veg med høg trafikk.  
Tiltak: Fortau og møteplassar  
Ref.nr. førre plan: 237

---

9 FI13A Strekning/stad: Fv 402, Seim sentrum  
Grunngjeving: Kaotisk område rundt skule og barnehage. Manglende tilbod til mjuke trafikantar.  
Tiltak: Gang- og sykkelveg frå Skulen og forbi Seimstrand  
Ref.nr. førre plan: 230

---

**Øvrig prioritering - kostnadsramme under 10 millionar - prioritert rekkefølge****Prioritet:** | **Referansenummer:** |

---

**1 FI18**

**Strekning/stad:** Området rundt Ostereidet senter  
**Grunngjeving:** Kort avstand mellom kryss og rotete trafikkbilete. Vanskeleg situasjon for alle trafikantar.  
**Tiltak:** Reguleringsplan for betring av trafikksituasjonen.  
**Planar:** Pågår områdereguleringsplan for Ostereidet sentrum - starta 2015  
**Ref.nr. førre plan:** 240

---

**2 FI05**

**Strekning/stad:** Fv 393, Eidsnesbakken  
**Grunngjeving:** Trong sving i botn av bakken.  
**Tiltak:** Utvide sving  
**Delvis utført:** Forsøkt utbetra i 2015. Får ikkje grunn frå grunneigar til utviding.  
**Planar:** Må utarbeidast plan for området.  
**Ref.nr. førre plan:** 211

---

**3 FI117A**

**Strekning/stad:** Fv 391, Mundal – Leiknes skule  
**Grunngjeving:** Vegen har dårlig standard og er stykkevis svært smal.  
Eit parti med laust betongrekkeverk over eit bustadhus står utsatt til.  
**Tiltak:** Fortau og utbetring av vegen.  
**Delvis utført:** Fortau på deler av strekninga.  
Veglys.  
Fartsdempande tiltak på strekninga.  
**Ref.nr. førre plan:** 239

---

---

Prioritet: | Referansenr.: |

---

**4 FI13B**

**Strekning/stad:** Fv 402, Seim sentrum  
**Grunngjeving:** Kaotisk område rundt skule og barnehage.  
Manglante tilbod til mjuke trafikantar.

**Tiltak:** Utbetre området forbi barnehagen med ferdigstilling av gang- og sykkelveg mot Strilatun.

**Planar:** Seim skule med utbetring av Fv 402 (2012)  
**Ref.nr. førre plan:** 230

---

**5 FI14**

**Strekning/stad:** Fv 415, gamle Lindås vegkryss  
**Grunngjeving:** Uoversiktleg kryss. Treng heilskapleg plan for kryssområdet.

**Tiltak:** Oppstramming av krysset, vurdering av gangsistem og plassering av gangfelt.

**Planar:** Riksveg 568 gjennom Lindås tettstad. Rundkøyring regulert inn (2001)  
**Ref.nr. førre plan:** 232

---

**6 FI21**

**Strekning/stad:** Fv 397, Kløvebrekka  
**Grunngjeving:** Dårleg vegstandard.

**Tiltak:** Strekningsvis utbetring av vegen. Breiare veg, gang-/sykkelveg. Sjekk moglegheit for å lage gamle fylkesvegen frå Vangen og opp til butikken om til gangveg.

**Ref.nr. førre plan:** 243

---

**7 FI11**

**Strekning/stad:** FFV 565, Alversund bruа  
**Grunngjeving:** Utrygg skuleveg pga. lågt rekksverk på bruа.

**Tiltak:** Høgare brurekkverk  
**Ref.nr. førre plan:** 225

---

---

Prioritet: | Referansenr.: |

---

8            FI17B            **Strekning/stad:** Fv 391, Leiknes skule - Hillesvåg  
             **Grunngjeving:** Manglar fortau siste bit mot Hillesvåg  
             **Tiltak:** Fortau og utbetring av vegen.  
             **Rapport:** Kostnadsoverslag med prosjektteikningar frå Kleivdalsvegen til Apalen  
             **Ref.nr. førre plan:** 239

---

9            FI24            **Strekning/stad:** Fv 394 Ostereidet - Nesbø  
             **Grunngjeving:** Nedrivne stabbesteinlar etter brøyting og legging asfalt. Behov for sikring av vegkant  
             der høge murar/skråningar utfør vegen. Verst strekninga Rødland-Gjelsvik.  
             Smal veg og store køyrety tek heile vegbana. Fare for at mjuke trafikkantar dett eller  
             syklar utanfor, spesielt i mørket.  
             **Tiltak:** Vurdere strekninga og utbetre utsette delar av strekninga.

---

10          FI09            **Strekning/stad:** Fv 57, avkjøring til Seim, ved Vatne  
             **Grunngjeving:** Høg fart. Viktig busstopp for beboarar på Seim.  
             Lite tilrettelagt undergang gjer at dei fleste kryssar over vegen.  
             **Tiltak:** Bygge om krysset, slik det ligg inne i gjeldande reguleringsplan.  
             **Delvis utført:** Lys i undergang reparert i 2016.  
             **Planar:** Reg.plan: Rv 57 Espeland-Herland (2004) - Ekspropriasjonsrett fell bort.  
             **Ref.nr. førre plan:** 217

---

---

Prioritet: | Referansenr.: |

---

11 FI06      **Strekning/stad:** Fv 394, Rødland v/utsikten  
**Grunngjeving:** Trong sving med dårlig sikt.  
**Tiltak:** Fjerne bergnabb i grøft og utvide vegbana i svak høgresving.  
**Ref.nr. førre plan:** 212

---

12 FI07      **Strekning/stad:** Fv 394, Storesvingen ved avkjøring til Nesbø  
**Grunngjeving:** Smal sving.  
**Tiltak:** Utvide svingen.  
**Ref.nr. førre plan:** 213

---

13 FI12      **Strekning/stad:** Fv 565, Alversundbrua - innkjøring til Hilland  
**Grunngjeving:** Smalt fortau utan skilje mot køyreveg.  
Plassproblem gjer at ein må sjå på alternative løysingar for gang- og sykkelveg.  
**Tiltak:** Vurdere rekksverk mellom køyreveg og fortau og alternativ løysing for mjuke trafikantar.  
**Planar:**  
**Ref.nr. førre plan:** 226

---

## Prioriterte veglysstrekningar

Kriterie for prioritering av veglysstrekningar er avstand i meter fra skule til fyrste lypunkt.

Prioritet: | Referansenummer: |

---

1 FI26      **Strekning/stad:** Fv 401, Kleivane mot Rydland  
**Grunngjeving:** Skuleveg og del av mykje bruk turløype (Kleivane (Seimsstarnda) - Seimsleitet - Lurevegen).  
**Tiltak:** Veglys på strekninga frå kryss fv401/402 til avkøyring til Sollia

---

2 FI25      **Strekning/stad:** Fv 397, Vangen - Bjørnevollkrysset  
**Grunngjeving:** Skuleveg.  
**Tiltak:** Veglys på strekninga

---

3 FI27      **Strekning/stad:** Fv 394 Ostereidet - Nesbø  
**Grunngjeving:** Smal veg og store køyrety tek heile vegbana. Fare for at mjuke trafikkantar dett eller syklar utanfor, spesielt i mørket.  
**Tiltak:** Vurdere veglys på delar av strekninga

---

### 5.3.2 Driftstiltak

#### Tiltak - uprioritert rekkefølge

Referansenr.: |

---

**FD01**

**Strekning/stad:** Fv 397, Myking - Jordal  
**Grunngjeving:** Manglande tilbod til mjuke trafikantar.  
Treng strakstiltak som midlertidig løysing.  
**Tiltak:** Vurdera redusert fart i heile skuletida. (730-1500)  
**Delvis utført:** Fartshumpar etablert og redusert fart inn mot krysset fv397 og fv399  
**Ref.nr. førre plan:** 204

---

**FD02**

**Strekning/stad:** Fv 402, Seimstrand  
**Grunngjeving:** Uoversiktleg parkering rett ut i hovudvegen.  
**Tiltak:** Stenge parkering framfor Seimstrand.  
Dersom fysisk avstenging blir vurdert, vil denne gå inn under investering.  
**Ref.nr. førre plan:** 210

---

**FD03**

**Strekning/stad:** Området rundt Ostereidet senter  
**Grunngjeving:** Kort avstand mellom kryss og rotete trafikkbilete. Vanskeleg situasjon for alle trafikantar.  
**Tiltak:** Betre vegmerking av kryssa i påvente av reguleringsplan  
**Planar:** Pågår områdereguleringsplan for Ostereidet sentrum - starta 2015  
**Ref.nr. førre plan:** 240

---

---

**Referansenr.:**

**FD04**      **Strekning/stad:** Fv 397, Haugsdalen  
**Grunngjeving:** Høg fart, skuleveg  
**Tiltak:** Redusert fartsgrense  
**Ref.nr. førre plan:** 245

---

**FD05**      **Strekning/stad:** Fg 565, Gang og- sykkelveg langs fv 565 Alverflaten  
**Grunngjeving:** Gang- og sykkelveg vert brukt som snarveg for biltrafikk til Alver hotell.  
Opning for landbruksavkørsle.  
**Tiltak:** Vurdere mogelegheit for trafikkregulering langs gang- og sykkelveg

---

**FD06**      **Strekning/stad:** Fv 57, Våge/Vågseidet  
**Grunngjeving:** Våge/Vågseidet der turløypa går til Skausnøyri vert busstoppa på begge sider av fylkesveg 57 nytta som parkering av turgåarar. Det fører til at det ikkje er fri sikt og U-svingar rett ut i 80-sona.  
**Tiltak:** Leggi til rette for parkeringsplass for turgåarar.  
Sørgje for at parkering kjem med i pågåande reguleringsplan.  
**Planar:** Fv 57 - gang-/sykkelveg Skodvin – Vågseidet (pågår)

---

## 5.4 Forslag til tiltak på kommunevegnettet

Hordaland fylkeskommune er ansvarleg for kommunevegane i Hordaland. Dei set med midlane for å få gjennomført tiltak på desse vegane. Det er pr. 01.01.2016 215km med kommunevegar i Lindås kommune.

### 5.4.1 Investeringstiltak

#### *Overordna prioritering – tiltak på samlevegar (SA) – kostnadsramme over 10 millionar*

Referansenr.: |

KI15	<b>Strekning/stad:</b> KV1110, Fyllingsnesvegen <b>Grunngjeving:</b> Smal veg, få møteplassar, därleg sikt og därlege vegskuldrar Tiltak kan på sikt fjerne særleg farleg skuleveg. <b>Tiltak:</b> Siktutbetring, fleire møteplassar utvide grøfteareal med vegskuldrar.
------	---

#### *Overordna prioritering – tiltak på samlevegar (SA) – kostnadsramme under 10 millionar*

Referansenr.: |

KI01	<b>Strekning/stad:</b> Område rundt Leiknes skule <b>Grunngjeving:</b> Skuletiltak må prioriteras <b>Tiltak:</b> Ny tilkomst parkering Busstopp Av- og påstigningsplass for born <b>Ref.nr. førre plan:</b> 313
------	--

**Overordna prioritering - tiltak på samlevegar (SA) - kostnadssramme under 5 millionar****Referansenr.:**

**KI08**      **Strekning/stad:** Reikeråsvegen - (Strupane – Tveito)  
**Grunngjeving:** Smal og bratt veg. Bussane kjem ikkje alltid opp  
**Tiltak:** Vegutbetring  
**Delvis utført:** Utviding av to svingar utvida for ein del år sida

**KI13**      **Strekning/stad:** KV1046, Kvernhusmyrane HP02  
**Grunngjeving:** Vansklig overgang mellom parkeringshus Knarvik senter og veg opp til Knarvik barneskule.  
**Tiltak:** Vurdere gangmønster og sjå på tiltak ut frå kva ein kjem fram til

**KI14**      **Strekning/stad:** KV1046, Kvernhusmyrane HP01  
**Grunngjeving:** Vanskeleg kryssing, særskilt for personar med nedsett funksjonsevne  
**Tiltak:** Prosjekt for å få sjå på heile kryssutforminga og forholda for mjuke trafikkantar.  
**Planar:** Ny løysing er og skissert i Knarvikplanen

**Overordna prioritering - tiltak på samlevegar (SA) - kostnadsramme under 1 million****Referanse nr.:** |

KI04	<b>Strekning/stad:</b> Alvermarka / Brørakastet <b>Grunngjeving:</b> Dårleg avslutning av gangveg midt i sving. <b>Tiltak:</b> Forlenge gangveg forbi sving. Betre sikt i sving. <b>Ref.nr. førre plan:</b> 317
KI12	<b>Strekning/stad:</b> KV1023, kryss Kvassnesvegen HP02 / HP06 <b>Grunngjeving:</b> Vidt kryss , vanskeleg kryspunkt for gående. Dårleg løysing for mjuke trafikkantar på begge vegane. <b>Tiltak:</b> Knarvikplanen regulert fortau langs HP06 på motsett side og vurdere å etablere fortau på motsett side av dagens på HP06 og vidareføre dette opp langs HP02 slik det er skissert i Knarvik sentrum – områdeplan. <b>Planar:</b> Knarvik sentrum - områdeplan
KI17	<b>Strekning/stad:</b> Ikenberget bustadfelt <b>Grunngjeving:</b> Ynskje om fortau og fleire fartshumper i bustadfeltet <b>Tiltak:</b> Utføre trafikkteiling og fartsmåling og vurdere fortau og fartsdempande tiltak ut i frå resultatet.
KI18	<b>Strekning/stad:</b> Kv 1000, Alvermarka <b>Grunngjeving:</b> Fotgjengarfelt ligg tett i kryss mot fv 565 Alverflaten. <b>Tiltak:</b> Sjå på utforminga i krysset og vurdere om hensiktmessig å flytte av fotgjengarfelt.

**Øvrig prioritering - tiltak på adkomstvegar (AD) - kostnadsramme over 10 millionar****Referanse nr.:** |

**KI03**      **Strekning/stad:** Laberget - Ostereidet  
**Grunngjeving:** Uoversiktleg og smal vegstrekning. Manglar møteplassar.  
**Tiltak:** Vegutbetring. Utarbeide plan for heile strekninga.  
**Ref.nr. førre plan:** 315

**KI07**      **Strekning/stad:** Ostereidet ungdomsskule - Storsetvegen  
**Grunngjeving:** Smal, svingete, mørklagd veg.  
**Tiltak:** Tilbod til mjuke trafikkantar  
**Ref.nr. førre plan:** 321

**KI16**      **Strekning/stad:** Kv , Eidavegen - frå kryss til Dyrhovden til rundkøyringa ved ungdomsskulen  
**Grunngjeving:** Skuleveg.  
Mørk, smal og därleg sikt  
**Tiltak:** Fortau

**Øvrig prioritering - tiltak på adkomstvegar (AD) - kostnadsramme under 1million****Referanse nr.:** |

---

**KI05**      **Strekning/stad:** Sti mellom P-plass for Lindås ungdomskule og Lindås kyrje.  
**Grunngjerving:** Viktig snarveg.  
**Tiltak:** Oppgradere sti med asfaltdekke  
**Ref.nr. førre plan:** 318

---

**KI06**      **Strekning/stad:** Kv 1213, Ørnnova - Veg mellom kyrkja og skulane på Ostereidet  
**Grunngjerving:** Skuleveg.  
Manglande tilbod til mjuke trafikantar  
**Tiltak:** Fortau på strekninga (ikkje på reguleringsplan)  
**Planar:** Område B4. Del av gnr.233 bnr. 6 og 7 (1985)  
**Ref.nr. førre plan:** 320

---

**KI10**      **Strekning/stad:** Kv1001, Alvervegen  
**Grunngjerving:** Skuleveg  
**Tiltak:** Vurdere fortau langs kommunal veg fra gang- og sykkelveg ved oppkøyring til Alver hotell,  
langs kommunal veg til gang- og sykkelveg mot undergang fv565 ved Nordhordland kristne skule.  
**Planar:** Oppstartsmøte reg.plan «Alver Hotell» aug. 2015.  
Må regulerast inn på den planen.

---

**KI11**      **Strekning/stad:** Kv 134, kryss nedre Totland (fv 393)  
**Grunngjerving:** Svært dårlige siktforhold i krysset  
**Tiltak:** Siktutbetring og vurdere stenging av avkøyring mot E39.

---

## Prioriterte veglysstrekningar

Tiltaka er sortert etter følgjande prinsipp:

- |          |                              |
|----------|------------------------------|
| Fyrst    | Startpunkt avstand frå skule |
| Deretter | Skuleveg                     |
| Deretter | Del av mykje brukt turløype  |

Prioritet: | Referansenummer:

---

1            KI19            **Strekning/stad:** Kv 92/1169, Gamlevegen til Kløve og Reikeråsvegen  
**Grunngjeving:** Skuleveg og del av mykje brukt turløype.  
Ta med strekninga langs fylkesvegen, frå byggefeltet på Fammestad til Reikeråsvegen, heile Reikeråsvegen og gamlevegen til Kløvheim skule.

**Tiltak:** Veglys på strekninga

**Strekning/stad:** Kv 92/1169, Gamlevegen til Kløve og Reikeråsvegen

---

1            KI20            **Strekning/stad:** KV 1110, Fyllingsnesvegen  
**Grunngjeving:** Skuleveg.  
Mørk og smal veg.  
**Tiltak:** Veglys rundt Fyllingsnes

---

2            KI21            **Strekning/stad:** Kv 1098, Eidavegen - frå kryss til Dyrhovden til rundkøyringa ved ungdomsskulen  
**Grunngjeving:** Skuleveg.  
Mørk, smal og dårlig sikt  
**Tiltak:** Veglys på strekninga

---

---

Prioritet: | Referansenr.: |

---

2

KI23

**Strekning/stad:** Sti mellom P-plass for Lindås ungdomskule og Lindås kyrkje.  
**Grunngjeving:** Viktig snarveg.  
**Tiltak:** Belysning sti/gangveg

---

3

KI22

**Strekning/stad:** Kv , Seimsleitet  
**Grunngjeving:** Del av mykje bruk turløype  
**Tiltak:** Veglys på strekninga

---

#### 5.4.2 Driftstiltak

For kommunale vegar er det ingen tiltak som sorterer under drift.

Alle innspel til denne planen for tiltak på kommunalveg, har vore investeringstiltak.

Innspel som er tatt med frå førre plan ligg òg under investering.

Dette synlegger at ein har store utfordringar framover med å trafikksikre vegnettet i kommunen.

## 5.5 Skulekrinsar med behov for eigne utgreiingar kring trafikksikkerheit.

I fleire av skulekrinsane er utfordringane for trafikantane samansett. Kombinasjon av tett trafikk og kompliserte reguleringar gjer at særleg myke trafikantar kjenner seg utrygge. Det er rett nok kome mange gode innspel i samband med trafikksikringsplanen, men desse innspela dekker ofte ikkje alle problemstillingane, eller heile området i nær tilknytting til skulane/skulekrinsane.

Vi foreslår difor at det blir utarbeidd eigne utgreiingar kring trafikksikkerheit nær dei mest kompliserte/trafikkerte skulane. Ved å sjå på eit heilt område, vil det vera lettare å få ein samla oversikt over trafikksikringsutfordringane. Ein vil då betre kunna sjå samanhengen mellom tiltaka og også sikra meir einsarta tiltak. I tillegg til fagfolk frå kommune, Statens vegvesen, fylkeskommunen og politiet, skjer utarbeidinga i tett dialog med skulane. Slike utgreiingar har ein gode erfaringar med i Bergen kommune.

Innføring av «hjertesone» kan ende i ei slik utgreiing og vil kunne omfamne trafikksikkerheita i samband med bringe/hente situasjonen til ein del skular.

I ei slik utgreiing er det viktig at utgreiinga ikkje omfamnar ein heil skulekrins, det må setjast klare avgrensningar til nærområde kring dei skulane som vert omfatta.

Områda lista her vert og omtala som tiltak i kap. 5.7.1 Tiltak med ansvar, punkt Lindås kommune – andre tiltak.

Innspela lista opp i kap. 5.5.1 kjem frå innspel til kommunedelplan for trafikksikring og skal tas med, i tillegg til nye og tidlegare innspel, under arbeidet med å utgreiie det aktuelt område.

### **Område**

- ✓ **Leknes skulekrins**
- ✓ **Ostereidet skulekrins**
- ✓ **Lonsvegen**
- ✓ **Lindås skulekrins**
- ✓ **Alversund skulekrins**
- ✓ **Knarvik skulekrins**

## 5.5.1 Innspel som skal takast med i utgreiing av trafikktryggleiken rundt utvalde skular

Referansenr.: |

---

OTS01

**Skulekrins:** Leknes skulekrins

**Innspel:**

- Ny tilkomst skuleparkering, busstopp samt av-/påstigningsplass for born.
- Veglys - Langt mellom lysa på nordsida av skulen.
- Kombinert trasé for trimløype og sikker skuleveg
- Lys langs gangveg som kom for nokre år sida
- Veg frå busstopp fv 391 og inn til skulen (gammal tilkomst) og Storneset  
Mangler belysning, veg og busstopp, smalt.
- Ynskje om heilheitsplan for Leknes
- Utbygging av nye bustadfelt
- Fortau og belysning på skulevegane

OTS02

**Skulekrins:** Lindås skulekrins

**Innspel:**

- Fleire innspel ang. krysset mellom kyrkja og fv
- Rundkøyringa og av- og påstiging ved denne.
- Buss flytta til Lindåshallen

OTS03

**Skulekrins:** Alversund skulekrins

**Innspel:**

- Utbygging i av nye bustadfelt
- Ny Alversund skule under planlegging
-

---

Referansenr.: |

---

**OTS04**

**Skulekrins:** Ostereidet skulekris

**Innspel:**

- Smalt og mørke vegar inn mot skuleområdet
  - Manglar fortau mange stader
  - Fortau frå senteret og ned til eksisterande fortau i Eidavegen mot skulen, med vegbelysning
  - Mjuke trafikkantar og trafikk i rundkøyringa ved ungdomskulen - bussar
- 

**OTS05**

**Skulekrins:** Knarvik skulekrins

**Innspel:**

- Av- og påstigning ved skulen
  - Overgang frå senterparkering til barneskulen
- 

**OTS06**

**Område:** Lonsvegen

**Innspel:**

- Høg fart
  - Mykje trafikk, idrettsanlegg, skular og turløyper
  - Legge til rette for fleire overgangar
  - Ny Knarvik barneskule under planlegging
-



## 6.3 Fysiske tiltak på vegnettet

### 6.3.1 Tiltak på fylkesvegar

Lista under er ei behovsliste i prioritert rekkefølge. Kommunen ber om at Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune innarbeider tiltaka i eigne planar og budsjett.

Ref. nr	Veg	Tiltak	Ansvar
F01	FV 244 Sagstadvegen Frekhaug - Sagstad skule	Utvide veg og etablere gang- og sykkelveg.  Vert planlagt som ein del av Nordhordlandspakken, men det er ikkje satt av penger til gjennomføring	Statens vegvesen/ Nordhordlandspakken
F02	FV 564 Rosslandsvegen Holme - Fløksand	Sette ned fartsgrensa til 60 km/t. Gjeld spesielt strekninga med fleire avkjørsler ved Hjertås - Orrhøyen	Statens vegvesen
F03	FV 564 Rosslandsvegen Rosslandsvågen	Utbetra sikt i svinger. Utvide veg/lage fleire møteplassar	Statens vegvesen
F04	FV 564 Rosslandsvegen Busstopp ved Holmemarka	Utbetra sikt og for smal avkjørsel for buss	Statens vegvesen
F05	FV 245 Ådlandsvegen	Gangfelt ved busstopp ved Fossesjøen til Fosse	Statens vegvesen
F06	FV 245 Ådlandsvegen	Rekkverk på ein mindre del av strekninga (Hp1 ca. m 8330)	Statens vegvesen
F07	FV 246 Håuftvegen	Rekkverk i to svinger (HP1 ca. m 1730 og m 2050)	Statens vegvesen
F08	FV 244 Melandsvegen	Rekkverk på ein mindre del av strekninga (HP1 ca m 6050)	Statens vegvesen



### 6.3.2 Tiltak på kommunale vegar

Tiltaka under er i ikkje-prioritert rekkefølge. Gjennomføring av dei enkelte tiltaka er avhengig av årlege budsjett og prioritering i årlege handlingsplanar.

Ref. nr	Veg	Tiltak	Ansvar
K01	KV 1126 Skurtveitvegen	Fartshumper og 30-sone	Meland kommune
K02	KV 1128 Fosse	Varselskilt skuleveg	Meland kommune
K03	KV 1128 Fosse	G/S veg Fosse - Langeland. Vurdere snarveg/turveg i terrenget	Meland kommune/Utbyggjarar
K04	KV 1163 Fosseskarvegen	Vurdering og evt. gjennomføring av fjellsikring ved Fossemyra idrettspark	Meland kommune
K05	KV 1010 Grønland KV 1011 Grønlandsvegen	Fartshumper	Meland kommune
K06	KV 1027 Mjåtveitvegen	Gangfelt og siktutbetring ved innkøyring Løyetona - snarveg til Holtermandsvegen	Meland kommune
K07	KV 1027 Mjåtveitvegen	Forlenging av fortau frå Paktamyrhaugen 9 til snarveg mellan Løyetona og Holtermandsvegen	Meland kommune
K08	KV 1163 Fosseskarvegen KV Fosse	G/S veg Øvre Fosse - Fosseskarvegen - Sagstad skule	Meland kommune
K09	KV 1133 Håtuftvegen	Rekkverk/oppfylling av sideterreng på ein mindre del av strekninga (HP1 ca m 1130)	Meland kommune
K10	KV 1137 Fureskjeggvegen	Rekkverk i sving (HP1 ca m 830)	Meland kommune
K11	KV 1035 Hjertåsvegen	Rekkverk på ein del av strekninga langs fylkesveg og kommunalveg (HP1 ca m 180)	Meland kommune/Statens vegvesen
K12	KV 1101 Flatøyvegen	Rekkverk i sving (HP2 ca m 1030)	Meland kommune



### 6.3.3 Veglys

Tiltaka under er ikkje-prioritert rekkefølge. Gjennomføring av dei enkelte tiltaka er avhengig av årlege budsjett og prioritering i årlege handlingsplanar.

Ref. nr	Veg	Tiltak	Ansvar
LYS01	FV 564 Rosslandsvegen Rosslandsvågen	Veglys	Meland kommune
LYS02	KV 1128 Fosse	Fleire veglys	Meland kommune
LYS03	KV 1163 Fosseskarvegen	Veglys	Meland kommune
LYS04	KV 1010 Grønland KV 1011 Grønlands- vegen	Fleire veglys	Meland kommune
LYS05	KV 1027 Mjåtveitvegen	Fleire veglys	Meland kommune
LYS06	KV 1134 Gripavegen	Veglys	Meland kommune
LYS07	FV 246 Håtuftvegen Moldeklev - Grasdal	Veglys	Meland kommune
LYS08	Ved postkassestativ	Veglys	Meland kommune

## TILTAKSLISTE, FYSISKE TILTAK (revidert i sak 048/2018 Radøy kommunestyre 13.12.18)

### Tiltak - tidlegare Radøy kommune

Tiltaka i Trafikksikringsplan 2014-2020 for Radøy kommune vart revidert i kommunestyret under sak 048/2018. Listene er tatt ut av saksdokumentet, men for å få med relevante merknader i saka vert heile saksframlegget lagt inn etter tiltakslistene

### Større tiltak, fylkesvegar

Pri	Stad	Tiltak	Førebuing	Merknad
1	Kalneset til Sæbø	Ny gang- og sykkelveg	Regulering.	
2	Hesthaugen-Manger kyrkje	Fortau	I tråd med reguleringsplan.	
3	Hellandskrysset	Utbetring		
4	Marås-Solend	Veglys		
5	Hordabø skule-idrettsbana	Gang/sykkelveg	Kommunedelplan Bø.	
6	Manger-Bø	Gang, sykkelveg og veglys		Herunder veglys Manger-Birkeland.
7	Gradnatunkrysset	Kryssutbetring og fortau		
8	Manger-Solend	Gang og sykkelveg		
9	Toskavegen Manger - badeplass	Gang og sykkelveg	Reguleringsplan.	
10	Div. strekk	Asfaltering		T.d. parti Gradnatun-Rossneset/Haukåsen
11	Turstiar/friluftsområde	Heilskapleg vurdering av behov for parkering ved etablerte turstier og friluftsområder i kommunen.		

### Mindre tiltak, fylkesvegar

Pri	Stad	Tiltak	Førebuing	Merknad
1	Urhaug/Langhøyane	Tilrettelegging for kryssing av hovedveg. Vurdere nedsett fartsgrense.		
2	Austebrygd	Skilting.		
3	Sævdal, Solend, Skjenet m.fl.	Veglys omkring busshaldeplassar der det er skulebarn.		Lista er ikkje uttømmande.
4	Austmarka	Permanent nedsett fartsgrense til 60 km/t forbi Austmarka, evt til Storheimstø.		
5	Manger sentrum (sør)	Forlenge 40-sona mot sør i Manger sentrum.		Forlenge 40-sona forbi eksisterande bensin-stasjon ved Solendmyra.
6	Mangersholmane	Flytte oppheva 50-sone til etter badeplass ved Mangersholmane.		
7	Stølane, Austebrygd	Flytte busshaldeplass		
8	Stølane, Austebrygd	Utbetring av sving		
9	Rossnesvegen 100	Vegutbetring -sving/møteplass		
10	FV 409	Vurdere behov for trafikksikringstiltak.		Strekks frå krysset Solendvegen/Radøy-vegen og 3-400 m nordover.
11	Solvang ungdomshus	Vurdere behov for trafikksikringstiltak.		Uoversiktleg utkjørsel i sving.
12	Heile kommunen	Kartlegging og utbetring av rekkeverk og kantar.		

## Større tiltak – kommunale vegar

Pri	Stad	Tiltak	Førebuing	Merknad
1	Området omkring Radøyhallen/Grønålen	Iverksette trafikksikringstiltak i tråd med tilråding frå Norconsult.		Tiltak må sjåast i samanheng med turvegen som vert etablert i same område.
2	Sæbø barnehage/skule	Iverksette trafikksikringstiltak i tråd med tilråding frå Norconsult.	Tiltaka er ferdig prosjektert.	
3	Manger sentrum sør	Heilskapleg vurdering av trafikkutsitasjon og tiltak i området ved Helsehuset/Solhall.	Reguleringsplanarbeid pågår (2018).	Avvente til ferdigstilling av ny barnehage.
4	Mangersneset	Utbetring veg, gang og sykkelveg.	Reguleringsplan.	
5	Manger sentrum	Ny skysstasjon	Revisjon av reguleringsplan.	
6	Sævdal	Sikringsarbeid. Høge skjæringar.		

## Mindre tiltak – kommunale vegar

Pri	Stad	Tiltak	Førebuing	Merknad
1	Manger sentrum sør	Fotgjengerfelt		Fotgjengarfelt som bind saman gangveg langs fylkesvegen ved innkjøring til Helsehus/Solhall b. hage
2	Manger sentrum	Oppattmerking og veglys		
3	Trævegen	Sikringstiltak på brua.		Muren har vorte svært låg etter asfaltering.
4	Austmarka	Skilting og evt. fysisk regulering av gangvegar i byggefeltet.		Kan vere aktuelt i fleire bustadfelt.
5	Turstier/friluftsområder	Heilskapleg vurdering av behov for parkering ved etablerte turstiar og friluftsområde i kommunen.		Manglande tilrette-legging kan redusere trafikktryggleik.
6	Smedbrekka-Urhaug	Vurdere behov for trafikksikringstiltak.		
7	Heile kommunen	Kartlegging og utbetring av rekkverk og kantar.		

# Radøy kommune

## Saksframlegg

Saknr	Utval	Type	Dato
048/2018	Kommunestyret i Radøy	PS	13.12.2018

Sakshandsamar	Arkivsaknr.:	Dokumentnr.:
Lisbeth Toppe Alvær	18/1109	18/17832

## Revidering av handlingsplan i trafikksikringsplan 2014-2020

### Saksopplysingar:

#### Bakgrunn

Gjeldande trafikksikringsplan for Radøy kommune er utarbeidd som ein kommunedelplan for perioden 2014-2020. Planen er eit styringsverktøy som dannar grunnlag for prioriteringar for trafikksikring i kommunen. Målet er å bidra til å redusere tal, omfang og alvorsgrad på trafikkulykker. Trafikksikringsplanen er også ein føresetnad for å kunne søkje stønad til planlegging og gjennomføring av trafikksikringstiltak i kommunen.

Gjeldande trafikksikringsplan vart vedteke av kommunestyret 28.04.15, og det er tid for å revidere handlingsdelen i planen. Revisjonen er avgrensa til å oppdatere handlingsplan, gjennom å ta ut gjennomførte tiltak og legge til nye prioriteringar. Hovudvekt er lagt på handlingsplanen for fysiske trafikksikringstiltak. Årsaka er at tiltaksplanen for ikkje-fysiske tiltak og haldningsskapande arbeid etter rådmannen si vurdering er relativt oppdatert.

Oppstart av arbeid med å revidere handlingsplanen har vore kunngjort i brev til lag og organisasjoner 26.04.18, på nettsida, på facebook og i lokalavisane 20.02.18. Innspela som kom inn er handsama og vurdert av arbeidsgruppe nedsett av rådmannen, og prioriteringane er gjort på bakgrunn av kriterier og mål i eksisterande plan.

### Vurdering

#### Fysiske tiltak

##### Større tiltak, fylkesvegar

Evaluering av handlingsplanen viser at dei prioriterte, fysiske trafikksikringstiltaka på fylkesvegane i kommunen i liten grad er utført. Prioriteringslista i gjeldande plan er utarbeidd etter ein grundig medverknadsprosess. Rådmannen rår til at eksisterande liste over større tiltak på fylkesveg i hovudsak vert oppretthalde, men med mindre endringar i prioritering, og nokre nye tiltak.

- Pri. 12) **Manger: (fortau) Hesthaugen-Manger kyrkje** vert prioritert høgare på lista som ein følgje av at etablering av matvarebutikk genererer meir trafikk og gåande i området. Fortau kan også betre siktsituasjonen mot sør.
- Pri. 6) **Hellandskrysset**: utbetring prioritert opp på lista basert på busstopp med skulebarn og stor trafikk.
- Pri. 10) **Heile kommunen: rekksverk og kantar**. Tiltaket er flytta til «mindre tiltak,

fylkesvegar» og omfattar både kartlegging og utbetring.

I tillegg er følgjande tiltak lagt inn:

- **Div. asfaltering:** t.d. parti Gradnatun-Rossneset/Haukåsen

### **Mindre tiltak, fylkesvegar**

Eit av dei fire mindre tiltaka på fylkesvegar i handlingsplanen er utført, og tatt ut av lista. Dette gjeld følgjande tiltak:

- 2) **Hordabø skule:** fylle inn veglys.

Prioritering nr 1) Urhaug/Langhøyane er oppretthalde. SVV har tilrettelagt for fotgengarovergang, men ikkje etablert dette.

Det er i tillegg lagt inn følgjande tiltak: vurdering av nedsett fartsgrense på dette strekket.

Prioritering Austbygd skule: fartsreduserande tiltak og betre skilting «skule» ligg framleis i handlingsplanen, sjølv om det er gjennomført fartsreduserande tiltak. Det gjenstår skilting av området ved skulen.

Følgjande tiltak er lagt til handlingsplanen for mindre tiltak, fylkesvegar:

- **Austmarka:** Permanent nedsett fartsgrense (60 km/t) forbi Austmarka, evt. til Storheimstø. Auka trafikk og aktivitet som følgje av butikketablering skapar farlege situasjoner.
- **Manger sør:** Forlenge 40-sona forbi eksisterande bensinstasjon ved Solendmyra, på bakgrunn av utviding av barnehage og mjuke trafikantar som nyttar tilbodet ved Helsehuset.
- **Mangersholmane:** Flytte oppheva 50-sone til etter badeplass.
- **Veglys** i området ved busshaldeplassar der det er skulebarn. Tiltak i påvente av større veglystiltak, t.d. Sævdal, Solend, Skjenet (Hella). Lista er ikkje uttømmande, og i tråd med prioriteringa av veglys langs skuleveg i gjeldande trafikksikringsplan.
- **FV 409:** Vurdere behov for trafikksikringstiltak på strekninga mellom krysset Radøyvegen-Solendvegen og 3-400 m nordover.
- **Solvang ungdomshus:** Vurdere trafikksikringstiltak. Uoversiktleg utkjørsel i sving.

### **Større tiltak, kommunale vegar**

Når det gjeld dei større tiltaka på kommunale vegar, er det gjort fleire endringar i handlingsplanen. Dette skuldast delvis at tiltak ikkje lenger er aktuelle, eller at dei er utført. Vidare er nokre tiltak på lista overført til prioriteringlista for fylkesveg.

Følgjande tiltak er tatt ut av handlingsplanen:

- 1) **Bø:** ny innkjørsel og parkering for barnehage. Tiltaket vert ivaretatt gjennom ny reguleringsplan og bygging av ny barnehage.
- 2) **Manger skule:** ny parkering og av/påstigning. Tiltaket er utført.
- 7) **Hordabø skule-idrettsbana:** gang- og sykkelveg. Tiltaket står på tiltaksplan for

fylkesvegar (større tiltak).

- 8) **Dale grennahus:** Vurdere trafikktihøve for barnehage. Tiltaket vert mindre aktuelt, fordi barnehagen vert flytta til Solhall (Manger).

Følgjande tiltak er flytta til handlingsplan for fylkeskommunale vegar:

- 6) **Mjøs/Straume/Soltveit og Austbygd skule:** utbetring.

Følgjande tiltak er lagt til i handlingsplanen:

- **Radøyhallen/Grønålen:** Iverksetting av trafikksikringstiltak i området ved Radøyhallen opp til busshaldeplass i tråd med tilrådingar frå Norconsult (2018).
- **Sæbø barnehage/skule:** Utbetring av parkeringstilhøva mm. ved Sæbø barnehage/skule i tråd med Norconsult (2018) si vurdering av trafikktryggleik ved barnehagen/skulen. Tiltaket er flytta frå prioriteringslista for mindre tiltak.
- **Manger sentrum sør:** Heilskapleg vurdering av trafikksituasjon og tiltak i området ved Helsehuset/Solhall.
- **Trævegen:** Lyssetting av vegen medførar auka bruk av Trævegen. Fjerning av trær bør sjåast i samanheng med fare for ras, og mogleg er det behov for bistand til dette.

### **Mindre tiltak, kommunale vegar**

Følgjande tiltak er utført, og derfor tatt ut av handlingsplanen for mindre tiltak på kommunale vegar:

1. **Nordbøvegen:** fortau og veglys.
2. **Prestmarkvegen:** fartshumpar.

Det er lagt til mindre tiltak i handlingsplanen:

- **Manger sentrum sør:** Fotgjengarfelt som bind saman gangveg langs fylkesveg ved Solhall/Helsehuset.
- **Trævegen:** sikringstiltak på brua i Trævegen, då muren har blitt svært låg etter asfaltering.
- **Austmarka:** Skilting, evt. fysisk regulering av interne gangvegar i byggefelt. Fleire felt kan vere aktuelle.

Følgjande tiltak er flytta:

- **Manger-Birkeland:** veglys. Er flytta til prioriteringsliste for større tiltak på fylkeveg, og lagt inn under punktet Manger-Bø: gang-, sykkelveg og veglys.

### **Ikkje-fysiske tiltak (kunnskap og haldning)**

Handlingsplanen for ikkje-fysiske tiltak i trafikksikringsarbeidet er generelt utforma, og bør spesifiserast i dei årlege handlingsplanane for dei ulike tenestene. Følgjande tiltak er tatt ut av handlingsplanen fordi det er utført:

2. **Skuleskyss:** vurdering av særordninga for skuleskyss.

## Konklusjon

Revidering av handlingsplanen i gjeldande trafikksikringsplan styrkar planen som styringsverktøy, og dannar grunnlag for prioriteringar og søknad om tilskot. Det er ikkje gjort vesentlege endringer i tiltaksplan for ikkje-fysiske tiltak. Større og meir omfattande strategisk arbeid med trafikksikringsarbeidet vert lagt til Alver kommune.

## Handsaming i hovudutvalet 3. desember

Hovudutvalet handsama saka på møte 3. desember.

### Utvalet gjorde følgjande endringsframlegg:

*Revidering av handlingsplan i trafikksikringsplan for 2014-20 vert vedteken med endringar som går fram av følgjande prioritertingsliste:*

## TILTAKSLISTE, FYSISKE TILTAK

### Større tiltak, fylkesvegar

Pri	Stad	Tiltak	Førebuing	Merknad
1	Kalneset til Sæbø	Ny gang- og sykkelveg	Regulering.	
2	Hesthaugen-Manger kyrkje	Fortau	I tråd med reguleringsplan.	
3	Hellandskrysset	Utbetring		
4	Marås-Solend	Veglys		
5	Hordabø skule- idrettsbana	Gang/sykkelveg	Kommunedelplan Bø.	
6	Manger-Bø	Gang, sykkelveg og veglys		Herunder veglys Manger-Birkeland.
7	Gradnatunkrysset	Kryssutbetring og fortau		
8	Manger-Solend	Gang og sykkelveg		
9	Toskavegen Manger - badeplass	Gang og sykkelveg	Reguleringsplan.	
10	Div. strekk	Asfaltering		T.d. parti Gradnatun- Rossneset/ Haukåsen
11	Turstiar/friluftsområde	Heilskapleg vurdering av behov for parkering ved etablerte turstier og friluftsområder i kommunen.		

### Mindre tiltak, fylkesvegar

Pri	Stad	Tiltak	Førebuing	Merknad
1	Urhaug/Langhøyane	Tilrettelegging for kryssing av hovudveg. Vurdere nedsett fartsgrense.		
2	Austebrygd	Skilting.		

3	Sævdal, Solend, Skjenet m.fl.	Veglys omkring busshalteplassar der det er skulebarn.		Lista er ikkje uttømmande.
4	Austmarka	Permanent nedsett fartsgrense til 60 km/t forbi Austmarka, evt til Storheimstø.		
5	Manger sentrum (sør)	Forlenge 40-sona mot sør i Manger sentrum.		Forlenge 40-sona forbi eksisterande bensin-stasjon ved Solendmyra.
6	Mangersholmane	Flytte oppheva 50-sone til etter badeplass ved Mangersholmane.		
7	Stølane, Austebygd	Flytte busshalteplass		
8	Stølane, Austebygd	Utbetring av sving		
9	Rossnesvegen 100	Vegutbetring -sving/møteplass		
10	FV 409	Vurdere behov for trafikksikringstiltak.		Strekks frå krysset Solendvegen/Radøy-vegen og 3-400 m nordover.
11	Solvang ungdomshus	Vurdere behov for trafikksikringstiltak.		Uoversiktleg utkjørsel i sving.
12	Heile kommunen	Kartlegging og utbetring av rekkverk og kantar.		

#### Større tiltak – kommunale vegar

Pri	Stad	Tiltak	Førebuing	Merknad
1	Området omkring Radøyhallen/ Grønålen	Iverksette trafikksikringstiltak i tråd med tilråding frå Norconsult.		Tiltak må sjåast i samanheng med turvegen som vert etablert i same område.
2	Sæbø barnehage/skule	Iverksette trafikksikringstiltak i tråd med tilråding frå Norconsult.	Tiltaka er ferdig prosjektert.	
3	Manger sentrum sør	Heilskapleg vurdering av trafikksituasjon og tiltak i området ved Helsehuset/Solhall.	Reguleringsplanarbeid pågår (2018).	Avvente til ferdigstilling av ny barnehage.
4	Mangersneset	Utbetring veg, gang og sykkelveg.	Reguleringsplan.	
5	Manger sentrum	Ny skysstasjon	Revisjon av reguleringsplan.	
6	Sævdal	Sikringsarbeid. Høge skjæringer.		

#### Mindre tiltak – kommunale vegar

Pri	Stad	Tiltak	Førebuing	Merknad
1	Manger sentrum sør	Fotgjengerfelt		Fotgjengarfelt som bind saman gangveg langs fylkesvegen ved innkjøring til Helsehus/Solhall b. hage
2	Manger sentrum	Oppattmerking og veglys		
3	Trævegen	Sikringstiltak på bruа.		Muren har vorte svært låg etter asfaltering.
4	Austmarka	Skilting og evt. fysisk regulering av gangvegar i byggefeltet.		Kan vere aktuelt i fleire bustadfelt.
5	Turstier/friluftsområder	Heilskapleg vurdering av behov for parkering ved etablerte turstiar og friluftsområde i kommunen.		Manglande tilrette-legging kan redusere trafikktryggleik.

6	Smedbrekka-Urhaug	Vurdere behov for trafikksikringstiltak.		
7	Heile kommunen	Kartlegging og utbetring av rekkverk og kantar.		

**Hovudutvalet si innstilling til kommunestyret:**

Revidering av handlingsplan i trafikksikringsplan for 2014-20 vert vedteken i samsvar med prioriteringsslista ovanfor.

**Kommunestyret i Radøy - 048/2018**

**KS - handsaming:**

Leif Taule (SP) sette fram følgjande tilleggsframlegg SP, AP og KrF:

Mindre tiltak - fylkesvegar

Nr 9 - Trafikksikring Hordabø skule - vurdera fleire fartshumpar, betre sikt i busslomma og fjerna bergnabb på sør/austsida vis á vis "Puben".

Kommunestyret vedtok hovudutvalet si tilråding med tilleggsframlegg sett fram i møtet.

**KS - vedtak:**

Revidering av handlingsplan i trafikksikringsplan for 2014-20 vert vedteken i samsvar med prioriteringsslista ovanfor, med følgjande tillegg:

Mindre tiltak - fylkesvegar

Nr 9 - Trafikksikring Hordabø skule - vurdera fleire fartshumpar, betre sikt i busslomma og fjerna bergnabb på sør/austsida vis á vis "Puben".

**Vedlegg:**

1. Revidert tiltaksplan trafikksikring 301118(201260) (L)(201300)
- 2 Trafikksikringsplan\_revisjon 2015\_vedteke i KS(201261) (L)(201301)
- 3 Innspel til trafikksikringsplan (L)(170342)
- 4 Fylkesveg 709 - Manger - ønske om utbetring (L)(170903)
- 5 Innspel trafikksikringsplan (L)(174289)
- 6 Innspel til trafikksikringsplan (L)(175974)
- 7 Innspel frå Risnes Grendalag (L)(175797)
- 8 Innspel til trafikksikringsplanen. Handlingsdelen. (L)(175975)
- 9 Innspel til trafikksikringsplan (L)(176396)
- 10 PrioriteringVeglys1983 (L)(176197)
- 11 Spørsmål Spørjetimen 21092017 (L)(176196)
- 12 Innspel til Trafikksikringsplan 2014 - 2020 (L)(176397)
- 13 Trafikksikringsplan Solvang (L)(176399)
- 14 Redusert fartsgrense vegen om Mangervågen (L)(179409)
- 15 Trafikk i Helsehus- og Solhallområdet (L)(200806)
- 16 Trafikksikringsplan innspel (L)(201307)
- 17 Rullering av handlingsdel i trafikks(201246) (L)(201302)
- 18 Rapport trafikksikring Norconsult (L)(201259)