



Alver, 22.03.2021

Uttale til søknad om oppføring av forretnings-/kontorbygg – GBNR 188/136 Gjervik ytre

Me har sett over tilsendt dokumentasjon som omhandlar GBNR188/136 og det ser greitt ut.

Me vil berre minne om nokon momenter som bør ivaretas vidare i byggeprosessen:

- Brannhydrant/kum må plasserast innanfor 25 - 50 m frå inngang til hovudangrepsveg. For angrepsvegar i tillegg til hovudangrepsveg, bør det være brannkum/brannhydrant innanfor 50 meter frå inngangen til desse. I følge VA-norm så er det VA-ansvarlig som avgjør om det skal være hydrant istedenfor kum. I desse områda bør det være hydrant.
- Det er ønskelig med utluftingsmuligheter av brannrøyk i parkeringskjeller som brannvesenet kan bruke. Sidan parkeringskjellaren er sprinkla er det ikkje krav om røykventilasjon (ref. TEK17 § 11-17), og ved ein eventuell bilbrann kan det kome veldig mykje røyk.

«Rettleiing for rednings- og slökkjeinnsats» vedlagt.

Med venleg helsing

Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avd.

Aleksander Martens

Branningeniør

Telefon: 95947331

E-post: aleksander.martens@alver.kommune.no