

(Kommunelogo legges inn her etter planvedtak, bruk anbefalt logo)

## Reguleringsplan, detaljregulering for:

jf. plan- og bygningslovens (tbl) kap.12

**LINDÅS kommune. gnr. 81 bnr. 10, 11 og 49 mfl.**

**Risøy hyttelag**

**Nasjonal arealplan-ID 1263\_201604**

Saksnummer	
Siste revisjonsdato bestemmelser	
Vedtatt av kommunestyret	
Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak	seksjonsleder

## FØRESEGNER

(tbl § 12-7)

### PLANENS INTENSIJON

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for fritidsbusetnad, vidare naust, kai, badeplass med tilhørende infrastruktur og grønt område. Føremåla er i samsvar med kommunedelplan

For utfyllende opplysninger vises det til planbeskrivelsen datert XX.06.2016

#### §1 GENERELT

- 1.1 Det regulerte området er vist på plankart i mål 1:1000, dagsett XX.06.2016  
1.2 Planområdet skal nyttast til følgjande føremål: fritidsbustader med tilhørende infrastruktur, samt annekts, naust og småbåtanlegg.

#### § 2. FELLES BESTEMMELSER

##### 2.1 Byggegrenser (PBL § 12-7 nr. 2)

- 2.1.2 Nye bygg skal plasserast innanfor byggrensa. Tiltak som nemnt i Pbl §29-4 b samt parkeringsplasser og støttemurar kan plasserast nærmere nabogrensa enn regulerte byggegrenser.

##### 2.2 Dokumentasjon til byggemelding

- 2.2.1 Ved innsending av byggesøknad skal det leggast ved naudsynte teikningar av plan, snitt og fasadar og situasjonsplan i hensiktsmessig målestokk der det vert gjort greie for eksisterande og framtidig terregng, vegetasjon, forholdet til nabobygg, eventuelle murar, trappar, gjerder og uteoppphaldsareal.

## **2.3 Automatisk freda kulturminne**

- 2.3.1 Dersom det under anleggsarbeid vert oppdaget automatisk freda kulturminne, i form av til dømes helleristningar, flint, brent leire, keramikk, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet stoppast og Hordaland fylkeskommune skal underrettast, jf. Lov om kulturminne av 1978, §8,2. ledd.

## **2.4 Hyttelag/velforening**

- 2.4.1 Det er i dag opprettet et hyttelag/velforening for planområdet og det er pliktig for alle tomteiere å være medlem av hyttelaget/velforeningen enten om tomten er bebygd eller ei.
- 2.4.2 Velforeningen/hyttelaget skal ivareta alle felles interesser innenfor planområdet slik som felles adkomstveger og friluftsområder på land og sjø.
- 2.4.3 Alle tomteiere har felles vedlikeholdsplikt for hovedadkomst med like store kostnader på hver og generelt vedlikehold for fellesarealer.

## **§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG**

(tbl § 12-5 nr.1)

### **3.1 Fritidsbustader (1120)**

Fritidsbustadene BFR01-15 og BFR17-35 er i hovedsak eksterande hytter innanfor planområdet.

- 3.1.1 Maksimal gesimshøgd er 6,0 m. Maksimal mønehøgd er 9,0 m. Høgdene vert målt fra planert terreng.
- 3.1.2 Maksimal storleik på fritidsbustader er 120 m<sup>2</sup> BRA. I tillegg er det tillatt for maks. 20 m<sup>2</sup> overbygd terrasse innenfor byggegrense.
- 3.1.3 Anneks/uthus er tillatt selvstendig bygning innenfor tomtegrenser med maks storleik 20 m<sup>2</sup>.
- 3.1.3 Maksimal tomteutnytting for BFR 01-35 er BYA=20%
- 3.1.4 Fritidsbustadane kan ha hems eller loft som ikkje overstig 50% av grunnflata.
- 3.1.5 All bebyggelse skal ha en stedstilpasset arkitektur til området og områdets byggskik.

### **3.2 Naust/badehus (1589)**

- 3.2.1 Naust skal vere bygg i ein etasje med bruksareal (BRA) inntil 40 m<sup>2</sup>, og kan byggjast enkeltståande eller i rekke.

- 3.2.2 Vindaugsarealet si dagslysflate skal ikkje overstige 3 prosent av bruksarealet (BRA). Altan eller utkraging er ikkje tillate. Naust skal ha saltak med ein takvinkel mellom 35° og 45°.
- 3.2.3 Naust skal utformast i samsvar med lokal byggeskikk med variasjon og oppdeling som ein finn i tradisjonelle naustumiljø i regionen.
- 3.2.4 Der skal brukes farger som også skal være tilpasset den lokale byggeskikk.
- 3.2.5 Der kan bygges kaianlegg, og der kan tilrettelegges for flytebrygger i småbåthamn i sjø.
- 3.2.6 I naustområder skal kaier, brygger og andre tiltak som går ut i sjø ha godkjent tilating etter hamne- og farvannsloven, før tiltak kan igangsettast.

3.2.7 Hvert nausteområde skal identifiseres i planen og anvises med enten gårds- og bruksnummer eller med seksjonsnr. Skal naust evt. seksjoneres må det naustområdet som gjelder skilles ut med eget gnr/gnr.

**3.3 Leikeplass (1610)**

3.3.1 Leikeareal f\_BLK1 er felles leikeareal/ballbane for planområdet

**3.4 Energianlegg (1510)**

3.4.1 Eksisterende transformatorkiosk i øst skal beholdes med adkomst fra hovedadkomstvei.

**§ 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR**

(pbl § 12-5 nr. 2)

**4.1 Veg (2010)**

4.1.1 f\_SV1 er eksisterande veg som går gjennom planområdet til respektive felles parkeringsanlegg med ei bredde på 3,5 – 4,0 meter.

5.1.2 f\_SV2-X er tilkomstvegar til fritidsbustadene med ei bredde på 3,5 meter.

5.1.3 f\_SVX-X er sti/tilkomstvegar til fritidsbustadene med ei bredde på 2,5 meter.

**4.2 Gangveg/Gangareal (2016)**

4.2.1 f\_SGG skal ha ei breidde på maksimalt 1,5 meter.

**4.3 Annen veggrunn – Grønt areal (2019)**

5.3.1 f\_AVG1 – f\_AVGX er eksisterande grøft og skjeringar langs veg i planområdet.

**4.4 Parkeringsplasser**

4.4.1 Det skal for kvar fritidsbustad opparbeidast/tilrettelegges 2 parkeringsplassar, hvorav en biloppstillingsplass pr hytte skal anvises.

4.4.2 f\_SPP er felles parkering for planområdet. For f\_SPP kan det tilrettelegges bod/redskapsskur for oppbevaring av redskap for vedlikehold av felles areal og veier.

**4.5 Kai (2041)**

4.5.1 f\_SK er felles kaiområde med slipp for mindre båter.

**§ 5. GRØNNSTRUKTUR**

(pbl § 12-5 nr. 3)

**5.1 Friområde**

5.1.1 Felles frimområde f\_GF er til felles bruk til leik og uteopphold for beboere i hele planområdet.

5.2.1 I friområde kan det plasserast tekniske anlegg.

**§ 6. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL**

(pbl § 12-5 nr. 5)

**6.1 LNFR areal for spreidde fritidsbustader**

8.1.1 Gjeld tilkomst på land. Det er ikkje tillate å oppføre stengsler som hindrar allmeininga og fri ferdsel.

**§ 7. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE**

(pbl § 12-5 nr. 6)

**7.1 Farleier (6200)**

7.1.1 Ferdsel i sjø for småbåter innenfor planområdet.

**7.2      *Småbåthamn (6230)***

7.2.1 I områda tillatast bryggeanlegg og flytebrygge for mindre båtar

**7.3      *Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (6720)***

7.3.1 Området er felles for fri ferdslie i sjø.

7.3.2 I friluftsområde i sjø skal det ikke foregås motorisert båttrafikk – og her er det ikke tillatt med boye-utlegg til fast fortøyning.

**§ 8.      *HENSYNSSONER***

(tbl § 12-6)

**8.1      *Faresone – 370 Høgspenningsanlegg***

(tbl § 11-8 a)

8.1.1 Høgspentlinje er anvist i planen med eksisterende master og med byggegrense mot eksisterende høgspentlinje.

---

***VEDLEGG***

(Oversikt over illustrasjoner, rapporter o.l. som det refereres til i bestemmelsene)

**A.      *JURIDISK BINDENDE***

1. @

**B.      *RETNINGSGIVENDE***

1. @