



Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSSEN

Referanser:

Dykkar:

Vår: 20/18829 - 21/40009

Saksbehandlar:

Jan Roald Wolff Treni

jan.roald.wolff.treni@alver.kommune.no

Dato:

11.06.2021

Uttale til VA-plan - gbnr 445/6 m.fl Søndre Urhaug

VA-anlegg skal utførast i hen hold til VA-norm for tidlegare Lindås kommune.

Vatn

- Vassleidning skal vere 180mm pe SDR 11, ikkje 110mm som da visast til i plan.
- Anlegget som er beskrive er knytt saman slik at ein lager ringleidning, da e bra. Men, her er da to forskjellige trykk soner. Trykket må reduserast før da vert knytt i saman med leidninga frå Selfallet. Plassering på reduksjonsventil må beskrivast nærare i Teknisk plan.

Avløp

- I rammeplan er da nemnt at da ikkje er behov for å etablere pumpeanlegg for handtering av avløpsvatn. I teikning H1 er da beskrive PS1 med pumpeleidning mot SK3. kva er tenkt her? Må avklarast i teknisk plan.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Jan Roald Wolff Treni
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

Innbyggjarservice: +47 56 37 50
00

post@alver.kommune.no

www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Kopi til:

Plan og byggesak

Postboks 4

5906

FREKHAUG

Mottakarar:

Arkoconsult AS

Postboks 103

5291

VALESTRANDSFOSSE
N