

Sjekkliste for tilsyn med UU (TEK17) - arbeids- og publikumsbygning

Gnr: 188	Bnr: 323	Saksnr: 20/7556	Dato for tilsyn: 16.06.21
Adresse: Helsehuset Knarvik		Deltakere på tilsyn: Eirik Berntsen - Alver kommune Per Sveinar Morsund - Alver kommune Rune Heradstveit - Region Nordhordland Carina Schrøder - Consto	

Nr	Sjekkpunkter	Ja	Nei	Merknad
	Parkering TEK17, Kap 8			
	• Er det tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede? Jf § 8-8 (Sjekk reguleringsplan og kommuneplan)			3
	• Er parkeringsplassene nærme hovedinngang? jf. §8-8, a	☒		
	• Er parkeringsplassene tydelig skiltet, og har rullestolsymbol på dekket? Jf. 8-8, c	☒		
	Gangadkomst til bygget, TEK17, kap 8			
	• Er større plasser og torg merket med nødvendig ledelinje eller avgrenset gangsoner? Jf. 8-4			
	• Er gangadkomsten trinnfri? Jf. 8-6, a	☒		
	• Har gangadkomsten fri bredde på min. 1,8m? (Kortere strekning inntil 5m kan ha fri bredde på 1,4m), Jf. 8-6, d			
	• Har gangadkomsten fast og sklisikkert dekke? Jf. 8-6, f	☒		
	• Er gangadkomsten taktilt og visuelt avgrenset? Jf. 8-6, g	☒		(v) Ledelinje i torg?
	• Er det nødvendig belysning? Jf. 8-6, h	☒		
	• Har gangveien mindre stigning enn 1:15? (1:12 ved strekning kortere enn 5m.) Jf. 8-6, b	☒		
	Inngangsparti TEK17, Kap 12. Gjelder hovedinngangsdør. Kan være flere hovedinngangsdører i et bygg, avhengig av tilrettelagt bruk			
	• Er inngangspartiet godt synlig, sentralt plassert og oversiktlig? Jf. 12- 4, 1. ledd	☒		
	• Er det tilfredsstillende belysning? Jf. 12- 4, 2. ledd, a	☒		
	• Visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran inngangsdør? (Eks. nedfelt skrapelist) Jf. 12- 4, 2. ledd, b	☒		
	• Horisontalt felt på min. 1,5 x 1,5 utenfor døren? (utenfor dørens slagradius ved sidehengsling) Jf. 12- 4, 2. ledd, d	☒		
	• Er døråpner plassert tilgjengelig for person i rullestol? Jf. 12- 4, 2. ledd, e	☒		
	• Er inngangspartiet trinnfritt? Jf. 12- 4, 2. ledd, c	☒		
	Kommunikasjonsvei TEK17, kap 12, (korridor, svalgang og trapperom)			
	• Er nivåforskjeller tydelig merket? Jf. 12- 6, 3. ledd			
	• Er kommunikasjonsvei trinnfri? Jf. 12- 6, 6. ledd, a	☒		
	• Er det fri bredde på min 1,5m? (1,2m for strekninger under 5m, uten dør), Jf. 12- 6, 6. ledd, b	☒		

	• Er stigningen ikke større enn 1:15, Jf. 12- 6, 6. ledd, a			—
	• Er etasjetall visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer? Jf. 12- 6, 6. ledd, c	X		
	• Er skilt og markeringer lette å lese, og har luminanskontrast på 0,8 mellom tekst og bunnfarge? Jf. 12- 6, 6. ledd, c	X		
	• Er informasjon gitt i lyd også synliggjort i tekst? Jf. 12- 6, 6. ledd, d			—
	• Har søyler luminanskontrast på min 0,4 til omgivelsene, eller er merket i to høyder med luminans på 0,8? • Jf. 12- 6, 6. ledd, f	X		
	• Har store rom, hvor ganglinjer går på tvers av åpne arealer, definert gangsone eller nødvendig ledelinje? Jf. 12- 6, 6. ledd, g og h	X		
	• Er det tatt hensyn til at blendende motlys skal unngås i kommunikasjonsveier, Jf. 12- 6, 6. ledd, e	X		
	Dører TEK17, Kap 12			
	• Har inngangsdører og dør i kommunikasjonsvei fri bredde på min 0,86 m? I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m. Jf. 12- 13, 2.ledd, a	X		
	• Har dør internt i byggverk fri bredde på min 0,86 m? (Dør til bad i overnattingsrom er unntatt fra krav til uu, kan ha bredde 0,76), Jf. 12- 13, 2. ledd, c.	X		
	• Har dører i adkomst- og rømningsvei, beregnet for manuell åpning, åpningskraft på maks 30N?, jf. 12-13, 3 ledd, a			—
	• Er automatisk døråpner montert utenfor dørens slagradius, er den godt synlig og plassert med en betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over gulvet. Er døråpneren plassert i tilstrekkelig avstand fra innvendig hjørne. Jf. 12-13, 3.ledd, b	X		
	• Er terskelen trinnfri? (maks 2,5cm høy) Jf. 12-13, 3.ledd, c	X		
	• Er døren godt synlig i forhold til omliggende vegger, med luminans på min 0,4? Jf. 12-13, 4.ledd, b	X		
	Rom og oppholdsareal, TEK17, Kap 12			
	• Har rommet trinnfri tilgang og snuareal for rullestol? (preakseptert løsning, snusirkel med diameter på 1,5 m eller et snurektangel på 1,3 m x 1,8 m.), jf. 12-7, 4. ledd, a	X		
	Bad og toalett, TEK17, Kap 12 (I etasjer som har bad og toalett, skal minst 1/10 av disse være utformet i samsvar med nevnte punkt. Arbeidsbygning gir krav til minst et slikt bad/toalett i hver etasje).			
	• Er størrelsen og planløsningen slik at det er fri gulvplass til snuareal for rullestol foran toalettet. Jf. § 12-9, 2. ledd, b	a		
	• Er det fri gulvplass på min. 0,9 på begge sider av toalettet? Jf. § 12-9, 2. ledd, b (Det kan prosjekteres med to rom med speilvendte løsninger som til sammen oppfyller kravene.)	a		
	• Er dusjsone trinnfri og min. 1,6m x 1,3m? Jf. § 12-9, 2. ledd, d			

	Er det synlig fargekontrast mellom farge på gulv og vegg, og mellom gulv/vegg og fastmontert utstyr? Jf. 12-9, 2. ledd, a	X		
	Er det montert håndstøtte på begge sider av toalettet? Jf. § 12-9, 2. ledd, b	X		
	Er det tilstrekkelig fri plass under servant, slik at rullestolbrukere får plass til bena? Jf. § 12-9, 2. ledd, c. (Én servant må være høyderegulerbar eller ha fri høyde minimum 0,67 m i en dybde på minimum 0,5 m fra fronten av servanten.)	X		
	Balkong og terrasse, TEK17, Kap 12			
	Er atkomst til terrasse/balkong/uteplass trinnfri? (Maks 2,5cm avfaset terskel), jf. § 12-11, 2. ledd a	X		
	Er det fri gulvplass med plass til snusirkel med diameter på min 1,5m utenfor dørens slagradius? jf. § 12-11, 2. ledd, b	X		
	Vindu og andre glassfelt, TEK17, Kap 12			
	Er alle glassfelt i yttervegg sikret? (Ved. f.eks. personsikkerhetsglass eller avskjerming) I skoler og barnehager skal også andre glassfelt sikres. Jf. § 12-17, 1. ledd, b	X		
	Er glassfelt i kommunikasjonsvei og inngangsparti kontrastmerket i to høyder? Jf. § 12-17, 2. ledd.	X		
	Er det barnesikring fra og med 2. etg? Jf. § 12-17, 3. ledd.			
	Er mønster i glassmarkør i dør forskjellig fra glassmarkør i nærliggende glassfelt? Jf. § 12-17, 2. ledd.	X		
	Trapp, TEK17, Kap 12			
	Har trappen håndlist på begge sider, jf. § 12-14, 1. ledd, a og b	X		
	Er håndlisten ført 0,3m utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning? jf. § 12-14, 2. ledd, b	X		
	Er det repos hvor høydeforskjellen er mer enn 3,3m? (Repos skal ha tilstrekkelig størrelse til å hindre og stanse fall. Det skal være repos ved høydeforskjeller på mer enn 3,3 m.) jf. § 12-14, 1. ledd, e	X		
	Har håndlisten tilnærmet rundt tverrsnitt, med luminanskontrast på 0,8 i forhold til bakgrunnsfargen? jf. § 12-14, 2. ledd, b	X		
	Går håndlisten også rundt repos? § 12-14, 2. ledd, b	X		
	Har trapperommet god belysning? § 12-14, 1. ledd, f	X		
	Har hovedtrapp fri bredde på min 1,2m? § 12-14, 3. ledd, a	X		
	Er inntrinn markert med trappeforkant i luminans på 0,8 i forhold til trinnfargen? § 12-14, 2. ledd, c	X		
	Er det farefelt foran øverste trappetrinn og oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn, i hele trappens bredde? Taktilt og visuelt merket med 0,8 i luminans i forhold til bakgrunnsfargen? Jf. § 12-14, 3. ledd, b	X		

	Rampe			
	• Har rampe bredde på min. 0,9m, jf § 12-16, 1.ledd, a			
	• Har rampe stigning på maksimum 1:15? (1:12 for strekning mindre enn 3 m.) jf § 12-16, 2.ledd,			
	• Har rampen hvileplan for hver 1,0 m høydeforskjell? jf § 12-16, 2.ledd (horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 m.)			
	• Har rampen håndlister på begge sider jf § 12-16, 3.ledd,			
	• Er rampens begynnelse markert i hele rampens bredde med luminans på 0,8? jf § 12-16, 4.ledd,			
	Trapp i uteareal			
	• Er trappen lett og sikker å gå i? jf. § 8-9, 1.ledd.	X		
	• Er det håndlist på begge sider? jf. § 8-9, 2.ledd, b			—
	• Går rekkverket utenfor øverste og nederste trinn med avrundet kant? jf. § 8-9, 2.ledd, b			—
	• Er det taktilt og visuelt farefelt foran øverste trinn og oppmerksomhetsfelt inntil nederste trinn? jf. § 8-9, 2.ledd, c og d			—
	• Er det en synlig kontrastmarkering på trappeforkant på øvrige trinn? jf. § 8-9, 2.ledd, e			—
	Uteoppholdsareal			
	• Har områder til lek og rekreasjon et horisontalt felt med fast dekke på min 1,6m x 1,6m som muliggjør deltakelse og likestilt bruk? jf. § 8-3, 5.ledd, a			1P
	• Er nivåforskjeller sikret eller merket? jf. § 8-3, 5.ledd, b	X		
	• Har stolper og rekkverk synlig kontrast til omgivelsene? jf. § 8-3, 5.ledd, c	X		
	• Er det plass for rullestol der det er plass for sitteplasser? jf. § 8-3, 5.ledd, d	X		
	• Taktil merking ledelinje			(2/0)
	Utfyllende opplysninger			
	Inngangsplass: Taktil ledelinje	X		(2/0)