

Fra: Ola Midttun <Ola.Midttun@fiskeridir.no>
Sendt: fredag 18. juni 2021 17:27
Til: Magnar Greve
Kopi: Fiskarlaget Vest; Stian Hokland
Emne: Søknad om utlegg av sjøkabel i Hindenesfjorden, Alver kommune

Deres referanse: Sjø/21/002101-2

Vår referanse: 21/6852

Viser til brev datert 06.05.2021 fra Seaworks Kabel AS med søknad om tillatelse til utlegging av fiberoptisk sjøkabel i Hindenesfjorden.

Trase for fiberoptisk sjøkabel i Hindenesfjorden er planlagt med landtak ved Myking på vestsiden av fjorden, og Veldandsnes på østsiden. Kabel vil bli nedspylt i sjøbunn ved begge landtak i følge søknad.

Fiskeriinteresser

Fiskeridirektoratet region Vest ser umiddelbart ikke at omsøkte trase kommer i direkte berøring med vesentlige fiskeriinteresser på bakgrunn av data som er registrert i vår kartløsning Yggdrasil <<https://open-data-fiskeridirektoratet-fiskeridir.hub.arcgis.com/>> . Vi understreker likevel at det foregår fiskeri i Hindenesfjorden, bl.a. er sesongmessig fiske etter makrell og brisling med snurpenot vanlig i fjorden. Lys er vanlig ved slikt fiske, og ihht. regelverket skal båt med lys (lysbåt) være oppankret. Pga. strøm og vindforhold, kan det oppstå risiko for drift på båt og anker vil da kunne 'drabbe' langs sjøbunn. En sjøkabel kan under slike omstendigheter medføre risiko for at anker/dregg kan hefte dersom sjøkabelen ikke er lagt ut tilstrekkelig kontrollert langs sjøbunn. Det er særlig viktig at fiberoptisk sjøkabel legges ut på kontrollert på måte slik at risiko for hefte med dregg/anker/fiskeredskap reduseres mest mulig. Vi forutsetter også at det ikke innføres restriksjonsområde for fiske, og at fiskere ikke stilles ansvarlig ved skade på kabel som følge av fiskerivirksomhet.

Gytefelt

Havforskningsinstituttet har registrert gytefelt i hele Hindenesfjorden. Torsken gyter januar/februar – februar/april, og fra april og utover på forsommeren vil det være egg larver i vannmassene. Av hensyn til gytesuksess, egg og larver i vannmassen, vil det være minst forstyrrende å legge ut kabelen mellom juli og desember.

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket krever tillatelse etter havne- og farvannsloven før sjøkabel kan legges ut.