



Helge Tveit
Ole Landmarks vei 10
5053 BERGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/8487 - 21/75707

Saksbehandlar:
Mette Robertsen
mette.robertsen@alver.kommune.no

Dato:
08.04.2022

Referat fra forhåndskonferanse - gbnr 114/8

Førehandskonferanse er ein gjensidig orientering om rammeføresetnader for det aktuelle tiltaket og krav knytt til plangrunnlag, infrastruktur, lovverk og saksgang for søknaden. Førehandskonferansen gjev ingen binding i forhold til den vidare sakshandsaminga.

Orienteringa er gjevne på bakgrunn av dei opplysningane som er sendt inn i forkant og/eller lagt fram i møte. Vi gjer merksam på at endring i plangrunnlag, merknader frå naboar, merknader frå offentlege instansar og politiske vedtak med vidare vil kunne føra til krav om endring av prosjektet, lengre tid til sakshandsaming og endring av sakshandsamingsprosessen.

For krav til førehandskonferanse vert det vist til byggesaksforskrifta § 6-1.

Referatet skal dokumentere dei føresetnader som er lagt til grunn, og gjev grunnlag for vidare handsaming. Referatet skal slutførast i førehandskonferansen og kommunen skal straks gjere referatet tilgjengeleg for tiltakshavar. Referatet skal følgje med som vedlegg til ein eventuell byggesøknad.

Førehandskonferanse er ei gebyrlagt teneste, jf. Alver kommune si gebyrforskrift.

Tiltak	To tomtar skal seljast og moglegheiter for å bygge ynskes avklart. Gbnr: 114/8
Tiltakshavar	Helge Tveit
Ansvarleg søkjar	Hetve Eiendom AS
Møtestad	Kommunehuset på Frekhaug
Møtedato	Torsdag 07.04.2022, KL 14.00
Til stades i møtet frå kunde og kommune	Tiltakshavar: Helge Tveit Alver kommune: Mette Robertsen, og Anne Lise Molvik

**Søklar kom med
føljande orientering om
tiltaket**

Tiltakshavar skal selje to tomter, og moglegheit for å bygge på eigedomane ønskes avklart.
Tiltakshavar opplyser følgande:

FAKTISKE OPPLYSNINGER OM TOMTENE.

GNR 114 BNR 8- skjøte 09.03.06.

Grenser.

Beskrevet i skylddeling av 140854. Tegnet inn på kommunalt kart med mål, men ikke påvist i terrenget. Betegnet som byggetomt

Gjerdeplikt. Tomten har gjerdeplikt. Se skylddeling.

GNR 114 BNR 11- skjøte 25.05.94

Grenser.

Beskrevet i skylddeling av 120872. Tegnet inn på kommunalt kart, men ikke påvist i terrenget.

Vann.

I 1995-96 igangsatte Verås Grendalag arbeid med å føre frem en vannledning til området for å få offentlig vann til Grendahuset. Fra den ledningen bekostet jeg en grenledning over bnr. 2 til en kran i nærheten av tomten. Til den grenledningen har Toril for sin eiendom koplet seg på. Jeg engasjerte rørlegger som sto for rørarbeidet, og eier av bnr. 2 Godtfred Syslak grov grøften.

Rett til vann og stolpefeste for lys og telefon samt gjerdeplikt er tinglyst på bnr. 2 den 27.06.78.

Byggetillatelse.

11.10.72 ble det gitt byggetillatelse på tomten. Det var eier av bnr. 2 som fikk byggetillatelsen og som også hadde søkt fradeling. Odd Hetle overtok senere tomten. Han søkte på ny om byggetillatelse og fikk det den 27.03.85. Arbeidene ble påbegynt, men ikke ferdiggjort, og den ligger i dag slik den var da jeg kjøpte den.

Avløp.

Godkjent iflg. Papirene i byggesakene.

Avkjørsel.

Tomten grenser til veien. Det er etablert en avkjørsel, men noe uklart om den er i samsvar med godkjenningen.

Kommunen informerer om at det som gjeld løyver gitt tidlegare, vert ikkje lagt til grunn ved handsaming av nye tiltak.

**Situasjonskart
og ortofoto.**

Veråsvegen 584.
Gbnr: 114/11
Teigareal: 816,6m²

Veråsvegen 580.
Gbnr: 114/8.
Teigareal: 816,8m²



Tomtene ligg langs Veråsvegen (Fylkesveg 5496).
Sør-vestvendt i retning Sirsetvatnet. Omr. Verås på Lindås.



Ortofoto

Plangrunnlag

Planstatus

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan | <input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid |
| <input type="checkbox"/> Reguleringsplan | <input type="checkbox"/> Områderegulering |
| <input type="checkbox"/> Utbyggingsplan | <input type="checkbox"/> Detaljregulering |
| <input checked="" type="checkbox"/> Omsynssoner | <input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uregulert | <input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan |
| <input type="checkbox"/> Lokale vedtekter | <input type="checkbox"/> Anna |

Omsynssone: H_190_ Andre sikringssoner. Sona omfattar drikkevasskjelder og industrivassforsyning, inkludert nedslagsfelt.

Plannamn

Kommunedelplan for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden.

Føremål

KpArealformålOmråde 5100 LNFR.
(LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget på garden).

Planføresegner

Gjeld ikkje for området, men er rettleiande for tiltak på eigendommene

- Maksimal utnyttingsgrad og reknemåte:
BYA (bygd areal) bør ikkje overstige 20%
BRA (samla bruksareal) for bustad, garasje og uthus bør ikkje overstige 400m².
MUA (uteopphaldsareal), minst 200 m² pr. bueining.
- Gesims-/ mønehøgdd (målt frå planert terreng):
Maks mønehøgdd 9 m.
Maks gesimshøgdd 6 m.
- Byggegrense/byggelinje:
4 meter til nabogrense
- Frisiktsone:

	<p>Gjeld ved avkøyrslø</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Krav til møneretning/takform: <input type="checkbox"/> Krav til takvinkel: <input checked="" type="checkbox"/> Spesielle krav til terreng, gjerder, murar m.m.: Tiltak skal tilpassast i terreng slik at det ikkje vert naudsynt med store terrengingrep og høge murar. <input checked="" type="checkbox"/> Anna: Ved byggetiltak gjeld krav til personbilverking, heimla i PBL § 11-9 nr 5. Minimumskrav: 2 plassar pr. bueining. Parkeringsplass og garasje skal plasserast og utformast slik at det går an å snu på eigen grunn. PBL § 11-9 nr 5.
Rekkjefølgjekrav	Aktuelle rekkjefølgjekrav i plan: NEI

<p>Dispensasjon</p> <p>Dispensasjon krev grunnleggjend søknad. Dispensasjon må nabovarslast, enten særskilt eller saman med byggeløyve.</p>	<p>Dette tiltaket krev dispensasjon frå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Gjeldande kommuneplan/kommunedelplan for følgjande føremål/føresegner: 5100 LNFR Område. (PBL § 11-7, nr 6) <input type="checkbox"/> Plan- og bygningslova: <input type="checkbox"/> Forskrifter: <input type="checkbox"/> Vedtekter: <input checked="" type="checkbox"/> Anna: Byggegrense mot Fylkesveg. (50 meter frå vegmidte)
--	---

<p>Vurdering/merknad:</p>	<p>Dispensasjon:</p> <p>Tiltak på eigendommene krev innvilga søknad om dispensasjon frå arealføremål (LNFR).</p> <div data-bbox="486 1422 1082 1881" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Slik søker du om dispensasjon ↑</p> <p>Det er ikkje eige skjema for dispensasjonssøknad. Du skriv den som eit vanleg brev og anten senda inn som eiga sak eller saman med byggesøknaden. Det skal gå fram kva du søker dispensasjon frå, og søknaden må grunnleggjend. Søknaden må innehalde opplysningar om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kva eigedom søknaden gjeld • Kven som er eigar og søker • Kva du vil bygge • Kva det vert søkt om dispensasjon frå, t.d frå byggeforbodet i 100-meters beltet langs sjø i plan- og bygningslova § 1-8. • Vurdering av omsyna bak regelen det vert søkt om dispensasjon frå, og fordelar og ulemper ved dispensasjonen. • Dispensasjonen er permanent eller mellombels. • Nabovarsel, merknad til nabovarsel og dine kommentarar til merknaden. </div> <p>Det må og søkast om dispensasjon frå byggegrense mot veg. (Sjå «Infrastruktur, og informasjon som gjeld lenke i oppsummeringa).</p>
----------------------------------	--

Sakshandsaming

Sakstype	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad, løyve og ansvarsrett jf. pbl. § 20-3 <input type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-4 <input type="checkbox"/> Tiltak som ikkje krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-5 <input type="checkbox"/> Tiltak som vert handsama etter anna lovverk, jf. pbl. § 20-6 <input checked="" type="checkbox"/> Søknad om dispensasjon, jf. pbl § 19-1
-----------------	---



Tiltaksklasse SØK	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltaksklasse 1 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 2 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 3 Kompleksitet og moglege konsekvensar av feil og manglar, er avgjerande for val av tiltaksklasse. Val av tiltaksklasse kan verta endra i løpet av prosessen.
Nabotilhøve	<input checked="" type="checkbox"/> Naboar og tverrbuar skal ha varsel i samsvar med naboliste og situasjonskart, jf. pbl. § 21-3. Tiltaket skal vera plassert minimum 4 meter frå eigedomsgrensa, jf. pbl. § 29-4, med mindre: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Det er sett anna byggegrense i plan <input type="checkbox"/> Det vert søkt om dispensasjon <input type="checkbox"/> Det ligg føre skriftleg samtykke frå nabo, jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b <input type="checkbox"/> Kommunen kan godkjenne nærare plassering av garasjar, uthus og liknande mindre tiltak jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b, jf. TEK10 § 6-4
Situasjonsplan/ utomhusplan	Situasjonsplan må visa alle tiltaka søknaden gjeld. Krav til innhald er til dømes: <ul style="list-style-type: none"> • Målsatt med ytre mål • Vise avstand til nabogrense • Vise møneretning • Vise byggegrenser • Vise avstand til midtline til offentleg veg • Vise murar/terrenginggrep og uteoppfallsareal (MUA)
Teikningar	Det må sendast inn teikningar i målestokk. I teikningsgrunnlaget skal det leggst ved teikningar av alle fasadar, planløyving med målsett areal på rom, og snitt. Mønehøgde og gesimshøgde skal gå fram.

Uavhengig kontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisk uavhengig kontroll, jf. SAK § 14-2 Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring (våtrom) og lufttetthet i alle nye bustader (tiltaksklasse 1). <input type="checkbox"/> Kommunen krev uavhengig kontroll i tiltaket, jf. SAK § 14-3. Følgjande ansvarsområde må ha uavhengig kontroll:																																						
Godkjenning/uttale etter anna lovverk, jf. SAK § 6-2 Der forholdet til anna mynde ikkje er avklart ved innsending av søknad, vert søknaden sendt på høyring og/eller oversendt for vedtak etter det aktuelle lovverk.	<table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Arbeidstilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Direktoratet for mineralforvaltning</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Brannvesen</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Friluftsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt - Kystverket</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Mattilsynet</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Jordlovsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kyrkjeleg styresmakt</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Luffartstilsynet</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Kulturminne – Fylkeskommunen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Sivilforsvaret</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Vegstyresmakt – Vestland fylkeskommunen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Vegstyresmakt - Statens vegvesen</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Anna – Statsforvaltaren disp på uttale</td></tr> </table> <p>Alver kommune avd.- samferdsle veg vatn. Pga sikringssone og tilkopling til vatn. Søklar kan sjølv leggja saka fram for andre styresmakter.</p>	<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet	<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning	<input type="checkbox"/>	Brannvesen	<input checked="" type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Kommunal	<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren	<input type="checkbox"/>	Friluftsstyresmakt - Kommunal	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt - Kystverket	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Mattilsynet	<input checked="" type="checkbox"/>	Jordlovsstyresmakt - Kommunal	<input type="checkbox"/>	Kyrkjeleg styresmakt	<input type="checkbox"/>	Luffartstilsynet	<input checked="" type="checkbox"/>	Kulturminne – Fylkeskommunen	<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum	<input type="checkbox"/>	Sivilforsvaret	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Vestland fylkeskommunen	<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt - Statens vegvesen	<input checked="" type="checkbox"/>	Anna – Statsforvaltaren disp på uttale
<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet																																						
<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning																																						
<input type="checkbox"/>	Brannvesen																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren																																						
<input type="checkbox"/>	Friluftsstyresmakt - Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen																																						
<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt - Kystverket																																						
<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste																																						
<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Mattilsynet																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Jordlovsstyresmakt - Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Kyrkjeleg styresmakt																																						
<input type="checkbox"/>	Luffartstilsynet																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Kulturminne – Fylkeskommunen																																						
<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum																																						
<input type="checkbox"/>	Sivilforsvaret																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Vestland fylkeskommunen																																						
<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt - Statens vegvesen																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Anna – Statsforvaltaren disp på uttale																																						

Infrastruktur							
Vatn- og avløp	<table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn</td> <td><input type="checkbox"/> Privat vatn</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Offentleg avløp</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Overvasshandtering</td> <td><input type="checkbox"/> Terreng</td> </tr> </table> <p>Det må gå fram av søknaden korleis overvatn frå eigedommen skal handterast.</p> <p>Privat avløp krev søknad om utsleppsløyve dersom dette ikkje ligg føre. Ved privat vatn må søklar dokumentera tilfredsstillande vassmengd og vasskvalitet.</p> <p>På kart som er vedlegg til søknad om tilknytting til offentleg nett og på kart som er vedlegg til søknad om utsleppsløyve, skal private vatn- og</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn	<input type="checkbox"/> Privat vatn	<input type="checkbox"/> Offentleg avløp	<input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp	<input type="checkbox"/> Overvasshandtering	<input type="checkbox"/> Terreng
<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn	<input type="checkbox"/> Privat vatn						
<input type="checkbox"/> Offentleg avløp	<input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp						
<input type="checkbox"/> Overvasshandtering	<input type="checkbox"/> Terreng						

	<p>avløpsleidningar og tilknytingspunkt vera teikna inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre <input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag
Vurdering/merknad:	<p>Generelt seier kommunedelplanen at: Forhold vedr. vatn, overvatn og av laup skal sjåast i samanheng med eksisterande og framtidig utbygging i område, slik at det vert etablert gode og heilskaplege løysningar. Der kommunen finn det naudsynt, skal det utarbeidast felles planar for slik infrastruktur. PBL § 11-9 nr 4.</p> <p>VATN: Ved gbnr. 114/8 og gbnr 114/11 er det offentleg vatn i nærleiken. Det må søkjast VA- avdelinga om tilkopling.</p> <p>AVLØP: Minirensanlegg kan godkjennast for avlaup. Må etablerast på eigen grunn. Kan avklarast nærmare med VA – avdelinga.</p>
Tilkomst	<p>Eigedommen skal ha tilkomst til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kommunal veg <input checked="" type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg <input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan <input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn] <input type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre
Vurdering/merknad:	<p>Eigedommane grenser til Fylkesveg 5496. Det er byggjegrænse på 50 meter frå vegmidte. Det må søkjast dispensasjon frå dette høvet.</p> <p>Det må særskilt søkjast Vestland Fylkeskommune vedr. avkøyrsløse til tomtane. Digitalt skjema på deira heimeside kan nyttast. Sjå lenke:</p> <p>https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/loyve-og-dispensasjonar/byggegrense/</p> <p>Avkøyrsløse til private vegar skal tilfredsstillast dei same tekniske krav til utforming som er sett for avkøyrsløse til offentlege vegar. PBL § 11-9 nr 5 (Siktliner skal teiknast inn i situasjonsplan).</p>
Visuelle kvalitetar	<p>I § 29-2 i pbl. står det: "Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvalitetar både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering".</p>

	<input type="checkbox"/> Krav til estetikk/tilpassing i reguleringsføresegner.
Vurdering/merknad:	Tiltak vert vurdert ved søknad.

Andre tilhøve	
Klima –og naturtilhøve	<input type="checkbox"/> Ras <input type="checkbox"/> Flom <input type="checkbox"/> Støy <input type="checkbox"/> Radon
Verneinteresser i området	 <p>Tiltaket ligg i nedslagsfeltet til Sirsetvatnet.</p>  <p>(Avstand til Sirsetvatnet, ca. 80 meter).</p>
Høgspenning	Går over Sirsetvatnet. Råkar ikkje tiltaka grunna lang avstand.
Avstand til kommunalt leidningsnett	Krav om 4 meter avstand, jf. standard abonnementsvilkår punkt 3.4. Plassering i strid med dette krev søknad om dispensasjon.

<p>Oppsummering/avklaring av konkrete spørsmål og problemstillinger</p>	<p>Tiltak på gbnr 114/8 og 114/11 krev to separate søknader. Det må søkjast om følgande (gjeld begge eigendommene):</p> <p>Dispensasjon: Dispensasjon frå LNRF-område Dispensasjon frå byggegrense mot veg</p> <p>Tiltaka avhenger av innvilga dispensasjon frå kommunedelplanens arealføremål (LNRF), samt byggegrense mot veg. Det kan søkast om dispensasjon før søknad om byggetiltaket. Alle dispensasjonar må nabovarslas.</p> <p>Handsamingstid for dispensasjonssøknader er 12 veker. Sakshandsamingstida vert rekna frå når søknaden er komplett, og blir forlenga med den tida søknaden eventuelt er på høyring, med inntil maks 4 veker.</p> <p>Avkøyringsløyve: Ved søknad om løyve til sjølv tiltaket, må det også søkjast om avkøyringsløyve. Kommunen rår til at det vert søkt om felles avkøyrsløse for begge eigendommene, dersom det er mogleg.</p> <p>VA,- og avløp: Det må søkjast om tilkopling til offentleg vatn,- og avløp. Røyrleggjarmelding må sendast inn. Løyve må vere gitt før igangsetting.</p> <p>Jordlova: Søknad om tiltak på eigendommene må behandlast etter jordlova. Frådeling av landbrukseigedom må handsamast etter jordlova §12. (LNRF-område).</p> <p>Omsynssone 190: Eigendommene ligg innafor nedslagsfeltet til Sirsetvatnet. (Søknad om tiltak sendes på høyring).</p>
--	---

Søknad om løyve til tiltak sendast til:

Per post:
Alver kommune
V/Plan og byggesak
Postboks 4
5906 Frekhaug

Elektronisk
post@alver.kommune.no

Med vennleg helsing
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Mette Robertsen
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Mottakrar:

Helge Tveit

Hetve Eiendom AS

Ole Landmarks vei 10

Ole Landmarks vei 10

5053

5053

BERGEN

BERGEN