

NESFOSSEN SMOLT AS
Lindåsvegen 1480
5956 HUNDVIN

Deres ref:
Vår ref: 2021/225425
Dato: 8. november 2021
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Nesfossen Smolt AS - Mattilsynet justerer eget vedtak om godkjenning gitt 11682 Nesfossen i Alver kommune

Mattilsynet viser til forespørsel sendt fra Nesfossen Smolt AS der dere ber om en avklaring på hvilke avgrensninger og rammer som gjelder for deres anlegg. Forespørselen ble oversendt fra Vestland Fylkeskommune den 8.10.2021.

Saken gjelder:

- **11682 Nesfossen**

Mattilsynet har vurdert de innsendte opplysningene, og har med bakgrunn i dem fattet følgende vedtak:

Vedtak om godkjenning

Nesfossen Smolt AS gis godkjenning til produksjon av settefisk av laks, regnbueørret og ørret ved lokalitet 11682 Nesfossen i Alver kommune. Godkjenningen gis for en årlig produsert biomasse på 2000 tonn.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv § 5 Krav om godkjenning jf §§ 7 og 10

Vi har observert:

Nesfossen Smolt AS har i dag en godkjenning fra Mattilsynet for produksjon av settefisk i anlegget. Denne ble gitt 20.3.2014, og gjelder tillatelse til produksjon av 2 millioner postsmolt opp til 1 kg med resirkuleringsteknologi (RAS) og bruk av sjøvann. Dette tilsvarer 2000 tonn årlig biomasse.

Av ulike årsaker stoppet utbygging av RAS i anlegget opp og det samme gjorde planene om produksjon av stor smolt opp til 1 kg. Anlegget har siden 2014 fortsatt å produsere innenfor rammene av tillatelsen, men med produksjon av smolt opp til 500 gram på gjennomstrømningsteknologi og kun bruk av ferskvann.

Virksomheten ønsker en justering av godkjenningen som gjelder for anlegget slik at denne er i samsvar med faktisk drift. De ønsker en fleksibilitet slik at de kan produsere fisk av ulik størrelse, der godkjenningen er gitt for en maksimal årlig produsert biomasse, og ikke et bestemt antall fisk.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Etableringsforskriften § 5 stiller krav om at etablering og utvidelse av akvakulturanlegg skal være godkjent av Mattilsynet. Det samme gjelder ved annen vesentlig endring.

Mattilsynet har utarbeidet retningslinje for saksbehandling av etableringssøknader (Utgave 9, sist endret 15.01.2019) (heretter kalt etableringsretningslinjen)

Dere ønsker en justering av godkjenningen, slik at den er i samsvar med faktisk drift. Godkjenningen som ble gitt i 2014, ble gitt med utgangspunkt i søknad om produksjon av postsmolt opp til 1 kg og med en maksimal årlig biomasse på 2000 tonn. Godkjenningen ble i tillegg gitt med en begrensning på maks 2 millioner postsmolt.

Mattilsynet har foretatt en forenklet vurdering av søknaden, og den endringen som er omsøkt. Endringen innebærer at fisken produseres med gjennomstrømning av vann, og ikke resirkulering. Videre skal det kun brukes ferskvann i produksjonen. Fisken skal holdes i anlegget til den er maks 500 gram.

Vi har ikke foretatt en ny vurdering av smitte, internkontrollsystem, beredskapsplan eller naturmangfold, da de endringene det er søkt om ikke påvirker de vurderingene som er gjort i forhold til eksisterende godkjenning.

Vurdering av egnethet - fiskevelferd

Det fremgår av etableringsforskriften § 7 femte ledd at den omsøkte akvakulturaktivitet skal kunne ivareta artens krav til et godt levemiljø. Det skal være sikkerhet for tilstrekkelig tilførsel av vann av egnet kvalitet. Ved vurdering av velferden skal opplysninger om anleggets utforming og utstyr samt dets plassering på lokaliteten vurderes opp mot produksjonsform og vanndata.

Vannkvalitet

Ifølge innsendt informasjon overvåker anlegget oksygen, temperatur og CO₂.

Når det gjelder metabolske avfallsstoffer følger virksomheten en anbefalt grense på maks 15 mg/l CO₂ i vannet. Ifølge tilsynsrapport fra Mattilsynet datert 15.4.2019 har det blitt registrert enkeltdager med høye nivåer av CO₂ opp mot 25 mg/l i sommerperioden, og dette kan tyde på at anlegget i denne perioden har hatt for høy tetthet i karene. Grensen for maksimal fisketettheten er i fiskehelseplanen oversendt i forbindelse med søknaden satt til 80 kg/m³. Virksomheten beskriver at de har lufting for å sikre lave CO₂ nivå i karene og at de har fokus rask vannutskifting i karene.

Det finnes oksygensensorer i alle kar som rengjøres etter behov. Strømhastigheten kan justeres ved alle innløp, dette gjelder også for innløp med O₂- vann og vann fra CO₂-lufteren. Oksygentanken kontrolleres hver dag og oksygenmengden på tanken blir journalført. Det finnes et diseldrevet nødaggregat på anlegget i tilfelle strømstans. Dersom alarmen går starter aggregatet automatisk.

Overvåking og kontroll av vannkvalitet har blitt fulgt opp gjennom tilsyn og driftshistorikken i anlegget har vært god.

Kapasitet

Anlegget tar inn råvann via to inntaksledninger som ligger i Kjeggjarvatnet. Kjeggjarvatnet får tilførsel av vann fra Storavatnet som er regulert med en demning. I følge tidligere godkjenning (sak 2014/59158) er samlet leveringskapasitet til anlegget 50 m³/min.

I et gjennomstrømningsanlegg vil stående biomasse måtte styres av mengde tilgjengelig vann. Vannbehovet til laks avhenger blant annet av fiskens størrelse og temperatur. For eksempel vil vannbehovet for en 30 grams laks være 0,65 l/min/kg fisk ved 14 °C, mens det vil være 1,2 l/min/kg fisk ved 18 °C (Trygve Poppe, "Fiskehelse og fiskesykdommer", 1999, s 242), og det er derfor vesentlig at virksomheten har en produksjonsplan som er i samsvar med vannkildens kapasitet og som tar høyde for blant annet høyere temperaturer om sommeren.

Anlegget har allerede i dag en godkjenning på en årlig produksjon på 2000 tonn, men dette var ved bruk av resirkuleringsteknologi. Med gjennomstrømning av vann, vil det kreves mer tilført vann enn ved resirkulering.

Virksomheten har på epost den 5.11.2021 oppgitt at vannbehovet i anlegget vil variere med temperatur, mengde fisk og størrelsen på fisken i karene, og vil ligge på mellom 9,6 m³/min til 41 m³/min. Med en leveringskapasitet på 50 m³/min bør anlegget med planlagt produksjon ha tilstrekkelig kapasitet på vann inn i anlegget.

Konklusjon: Mattilsynet vurderer det som sannsynlig at fiskens velferd vil ivaretas i anlegget.

Oppsummering

Mattilsynet har vurdert justering av godkjenning opp mot innsendt informasjon i forbindelse med søknaden, samt tilsynshistorikk i anlegget. Mattilsynet har kommet fram til at en justering av godkjenningen til en årlig produsert biomasse på 2000 tonn ikke innebærer en uakseptabel risiko for spredning av smitte, at internkontrollsystemet sannsynliggjør at regelverket for drift av anlegget kan overholdes og at artens krav til et godt levemiljø synes ivaretatt. Vi vurderer derfor at det kan gis godkjenning til justering av tillatelsen til 11682 Nesfossen.

Mattilsynet vil vurdere å trekke godkjenningen tilbake dersom virksomheten ikke overholder vesentlige forhold i vilkårene for godkjenningen eller ikke oppfyller vesentlige krav i regelverket. Mattilsynet skal til enhver tid holdes orientert om hvem som er ansvarlig for virksomheten.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Trine Hellan
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til:

VESTLAND FYLKESKOMMUNE INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING BERGEN, Postboks
7900, 5020 BERGEN

Vedlegg:

Regelverk og rettigheter

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Regelverk og rettigheter

Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og dyrevelferdsloven § 30.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene

Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du har rett til å klage

Du kan klage på enkeltvedtak. Du må begrunne klagen, skrive under og sende den til oss innen tre uker etter at du har mottatt brevet om vedtaket. Reglene om klage står i forvaltningsloven §§ 28-29. Du finner mer informasjon om klageretten i vedlegget; Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

Du må betale gebyr hvis Mattilsynet må gjennomføre nytt tilsyn i saken

Vi krever at du betaler et gebyr på 2440 kroner hvis vi må gjennomføre nytt tilsyn i saken. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 3.mars 2020 nr 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd § 2, kontrollforordningens artikkel 79 nr 2 c, og forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven)
- Lov 19. jun. 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)
- FOR 2008-06-17 nr 823: Forskrift 17. jun. 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m (forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv)

Avsender	Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningsloven § 27)	
Mattilsynet Avdeling Sunnhordland og Haugalandet Felles postmottak, Postboks 383 2381 Brumunddal		
Mottaker (navn og adresse)	Dato	Klageinstans
NESFOSSEN SMOLT AS Lindåsvegen 1480 5956 HUNDVIN	8. november 2021	Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om.

Klagerett	Du har rett til å klage over vedtaket.
Hvem kan du klage til	Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen for endelig avgjørelse.
Klagefrist	Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da nevne grunnen til at du ønsker det.
Rett til å kreve begrunnelse	Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.
Klagens innhold	I klagen må du nevne: <ul style="list-style-type: none"> • hvilket vedtak du klager over • årsaken til at du klager • den eller de endringene du ønsker • eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen <p>Du må undertegne klagen.</p>
Utsetting av vedtaket	Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
Rett til dokumentinnsyn og veiledning	Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og 19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.
Kostnader ved klagesaken	Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om denne rettigheten.
Klage til Sivilombudsmannen	Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett, kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan vi har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.

