



Elisabeth Hole
Vassendveien 91
5174 MATHOPEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/6696 - 22/10059

Saksbehandlar:
Hanne Marie Evensen
hanne.marie.evensen@alver.kommune.
no

Dato:
03.02.2022

Godkjent søknad om dispensasjon - gbnr 103/7 Fjellanger

Administrativt vedtak: Saknr: 132/22
Tiltakshavar: Elisabeth Hole
Søknadstype: Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslova (pbl.) § 19-1

VEDTAK

Det vert gjeve dispensasjon frå LNF-føremålet for oppføring av vogn- og vedskjul. Vedtaket et hjemlet i plan- og bygningslova § 19-2.

Grunngjeving går fram av saksutgreiinga.

SAKSUTGREIING



Tiltak

Saka gjeld søknad om dispensasjon frå arealføremålet LNF i kommunedelplan for Lindås 2019-2031 for etablering av vogn- og vedskjul. Samla storleik på tiltaket er opplyst til å vere 49,5 m².

Eftersom bygget er under 50 m², mønehøgde er 4 m og gesimshøgde ikkje over 3 m, er tiltaket unntatt søknadsplikt, jf. byggesaksforeskrifta SAK10 § 4-1 bokstav a).

Situasjonskart:

Nibio gardskart:



Det vert elles vist til søknad motteken 15.09.2021 og supplert 17.11.2021 og 27.01.2022.

Sakshandsamingsfrist

Søknaden var ikkje komplett då han var motteken. Kommunen etterspurde følgjande dokumentasjon i brev av 03.11.2021:

1. Søknad om dispensasjon må nabovarslast. Informasjon om nabovarsling finn du her: [Alver kommune - Varsle naboane dine](#)
2. Situasjonsskartet må vere målsett, både vedskuret du ynskjer å bygge samt avstand til nabogrense.

Dokumentasjon vart motteken ved brev frå tiltakshavar 17.11.2022. Tiltakshavar fekk og høve til å kome med tilbagemelding etter at Statsforvaltaren i Vestland kom med uttale. Kommunen mottok nytt skriv og ny plassering av tiltaket i brev datert 27.01.2022.

Sakshandsamingsfristen er forlenga med den tida det har teke å supplere søknaden.

Planstatus

Eigedomen ligg i uregulert område innanfor det som i kommunedelplanen sin arealdel for Lindås er definert som LNF-føremål.

Dispensasjon

Tiltaket krev dispensasjon frå LNF-føremålet ettersom garden ikkje er i drift pr. dags dato.

Det er søkt dispensasjon med slik grunngjeving:

Det er nødvendig med et nytt vogn- og vedskjul på gnr 103 bnr 7. Vi søker derfor om dispensasjon fra Kommunedelplanens arealdel for 2019 – 2031 (Lindås) der arealet er planlagt som LNRF område.

Det gamle skjulet har gjort sin nytte og står til nedfalls. Vi vil bygge et nytt vogn- og vedskjul som et tradisjonelt grindbygg slik at det passer fint inn med de øvrige bygningene på tunet. Byggets plassering gjør at det ikkje vil være til sjenanse for naboene selv om vi erstatter det gamle skjulet med et større og mer funksjonelt bygg

Vogn- og vedskjulet er nødvendig for fremtidig drift på gården og skal benyttes til landbruksutstyr (Traktor, slåmaskiner, vedkløyver, ved ...).

Bygget er under 50 kvadratmeter og mønehøyden er 4 m. Trevirket som blir brukt er saget på det lokale sagbruket på Vågseidet av kortreist tømmer fra Fjellanger.

Uttale frå anna styresmakt

Det er henta inn slik uttale frå Statsforvaltaren i Vestland den 22.12.2021:

Vi viser til brev frå kommunen datert 08.12.2021. Saka gjeld søknad om dispensasjon frå LNF-føremålet for oppføring av nytt vogn- og vedskjul. Garden er ikkje pr. i dag i aktiv drift.

Tiltaket er under 50 m² og mønehøgde maks 4 m, sjølve tiltaket er difor ikkje søknadspliktig.

Statsforvaltaren sine merknader

Kommunen kan berre dispensere dersom omsynet bak føresegna det vert dispensert ifrå, omsyn til plan- og bygningslova sine formål eller nasjonale eller regionale interesser, ikkje vert vesentleg tilsidesette. I tillegg må fordelane ved å gi dispensasjon vere klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslova (pbl.) § 19-2 andre ledd.

Deler av arealet som er omsøkt er registrert som innmarksbeite. Det er eit nasjonalt mål å omdisponere så lita dyrka mark som mogleg. I denne saka bør ein sjå på alternativ plassering slik at dyrka mark ikkje vert omdisponert.

Det er henta inn slik uttale frå landbruksavdelinga i Alver kommune den 03.02.2022:

Dette vurderer me som ein nødvendig bygning for landbruksdrift og treng difor ikkje omdisponering etter jordlova.

Tiltakshavar kom med følgjande merknadar på Statsforvaltaren i Vestland si uttale (utdrag):

Vår første situasjonsplan som viste utvidelsen av vogn- og vedskjulet hadde utgangspunkt i følgende faktorer:

- Naturlig utvidelse av eksisterende bygning.
- Symmetri med øvrige bygninger på gårdstunet. Det vil si at bygningene har en noenlunde lik retning i terrenget.
- Noe skjerming fra «sørvesten» med tilhørende nedbør. Dette er som kjent det vanlige været på våre kanter. Bygget var opprinnelig tenkt med åpne porter mot vest.

Statsforvalteren ønsker at vi ser på en alternativ plassering og vi har full forståelse for målet om å beholde så mye dyrket mark som mulig. I telefonsamtale med saksbehandleren var det diskutert en omplassering i nordlig retning for å minimalisere inngrepet på innmarksbeitet.

Dette er vanskelig av følgende grunner:

- Gårdens vannforsyning i form av et borehull befinner seg i underkant av 2m nord for den eksisterende bygningen.
- BKK har en stolpe som også er plassert i underkant av 2 meter i nordlig retning fra den eksisterende bygningen.
- I fjor satt vi opp et nytt drivhus nord for bygningen. Med fundamentering og støpt plattning medførte dette mer arbeid enn en skulle tro. En alternativ plassering mot nord ville bokstavelig sett det nye drivhuset i skyggen selv med en mønehøyde på maksimum 4m.

Alternative plasseringer helt andre steder på denne eiendommen ville enten medføre større inngrep på dyrket mark eller vært upraktisk på grunn av avstand og tilkomst til et fungerende vogn- og vedskjul.

Nabovarsel

Tiltaket er nabovarsla.

Det ligg ikkje føre merknader frå nabo.

Plassering

Plassering av tiltaket er vist i situasjonsplan datert 26.01.2022.

På situasjonsplanen er minsteavstand til nabogrense vist til å vere 0 meter.

Tiltaket er plassert i samsvar med byggegrense i plan.

Vatn og avløp (VA)

Eigedomen er sikra lovleg vassforsyning og avlaup.

Tilkomst, avkøyrsløp og parkering

Eigedomen er sikra lovleg tilkomst til offentleg veg via privat veg.

Terrenghandsaming

Situasjonsplanen viser uteopphaldsareal, tilkomst, parkering og plassering av nytt vogn- og vedskjul. Teikningar/snitt viser eksisterande og nytt terreng, og plassering i høve terreng.

Visuelle kvalitetar

Tiltaket skal prosjekterast og utførast slik at det etter kommunen sitt skjønn har gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv, og i høve til tiltaket sin funksjon, bygde og naturlege omgjevnader og plassering.

Når det gjeld visuelle kvalitetar har tiltakshavar opplyst at:

Det hører med til sammenhengen at vi har fått kulturmidler fra Alver kommune for å bevare den gamle lemstova på bruket og at oppgraderingen av vogn- og vedskjulet skal utføres som et tradisjonelt grindbygg fra samme tidsepoke.

Flaum, skred og andre natur- og miljøtilhøve

Ansvarleg s kjar har erkl ert at tiltaket ikkje skal plasserast i eit område der det er fare for flaum, skred eller andre natur- og milj tilh ve som krev s erskilte unders kingar eller tiltak. Kommunen legg denne vurderinga til grunn for vedtaket.

Tekniske krav til byggverk

Tiltaket skal prosjekterast og f rast opp i samsvar med byggteknisk forskrift (TEK).

VURDERING

Dispensasjon

Det er to vilk r som m  vere oppfylt for   gje dispensasjon. For det f rste m  dei omsyna som ligg bak f resegna det dispenserast i fr  ikkje verte vesentleg tilsidesett. For det andre m  fordelane ved   gje dispensasjon vere klart st rre enn ulempene, etter ei samla vurdering.

Ved dispensasjon fr  planar skal det leggjast s rleg vekt p  nasjonale og regionale rammer, og det b r ikkje gjevast dispensasjon fr  planar n r ei direkte r ka statleg eller regional styresmakt har gjeve negativ uttale til s knaden.

Ved dispensasjon fr  lov og forskrift skal det leggjast s rleg vekt p  dispensasjonen sine konsekvensar for helse, milj , tryggleik og tilgjenge.

Kommunen kan setje vilk r for dispensasjonen. Vilk ra m  liggje innafor ramma av dei omsyn lova skal ivareta, og det m  vere ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilk r, til d mes slik at vilk r s  langt som mogleg kompenserer for ulemper dispensasjon kan medf re.

Omsynet bak arealf rem let landbruk-, natur- og friluftsomr de er   ta vare p  store samanhengande landbruksomr de og hindre oppstykking, samt ta vare p  gr nnstruktur, kulturmilj , friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det f lgjer av plan- og bygningslova   11-7 andre ledd nr. 5 a) at det prim ert kun skal opnast for tiltak som er n dvendige for landbruk, reindrift og gardstilknytt n eringsverksemd basert p  graden sitt ressursgrunnlag.

I dette tilfellet er det tale om   oppf re eit nytt litt st rre og meir funksjonelt vogn- og vedskjul ettersom eksisterande st r til nedfalls og ikkje lenger kan nyttast til sitt f rem l. Ein liten del av tiltaket vil bli plassert p  innmarksbeite, sj lv etter at tiltakshavar har endra plassering i tr d med uttale fr  Statsforvaltaren i Vestland. P  grunn av plassering av gardens borehol, BKK stolpe og eksisterande drivhus, vurderer administrasjonen at ny alternativ plassering ikkje vil ha negative verknadar sett mot arealf rem let LNF, sj lv om ein marginal del av innmarksbeitet vil g  tapt. Vidare synar administrasjonen til Landbruksavdelinga i Alver si uttale om at dette er eit naudsynt bygg for landbruksdrift.

Administrasjonen si vurdering er at omsyna bak LNF ikkje vert sett vesentleg til side som f lgje av oppf ring av nytt vogn- og vedskjul.

Vidare er det administrasjonen si vurdering at fordelane ved   gje dispensasjon fr  arealf rem let LNF er klart st rre enn ulempene.

I vurderinga av fordelar og ulemper har kommunen særleg lagt vekt på at bygget skal nyttast til landbruksutstyr, at administrasjonen si vurdering er at omsyna bak byggjeforbodet i LNF-område ikkje vert sett vesentleg til side som følgje av tiltaket og at det ikkje er kome nabomerknadar i saka. Vogn- og vedskjulet skal og oppførast som eit tradisjonelt grindbygg slik at utforming vert tilpassa omgjevnadane.

Efter ei samla og konkret vurdering finn kommunen at vilkåra for å gje dispensasjon frå arealføremålet LNF er oppfylt.

Plassering

Tiltaket vert godkjent plassert slik det går fram av situasjonskart datert 26.01.2022.

Vurdering etter naturmangfaldslova

Kommunen har mellom anna sjekka det aktuelle arealet i www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no og nytta rettleiing frå Statsforvaltaren. Kommunen kan ikkje sjå at tiltaket vil kome i konflikt med naturmangfaldslova.

Regelverk

- Dispensasjon er søknadspliktig etter pbl § 19-1.
- Søknad en skal nabovarlast etter pbl § 21-3.
- Krav til privatrettsleg sikra tilgang til vatn og avlaup følgjer av pbl. §§ 27-1 og 27-2.
- Alle eigedomar må ha sikra tilkomst til offentleg veg, jf. pbl § 27-4.
- Alle tiltak etter pbl skal ha gode visuelle kvalitetar i samsvar med pbl §§ 29-2, jf. 29-1.
- Krav til avfallsplan følgjer av byggteknisk forskrift (TEK) § 9-6.
- Krav til skildring av miljøsanering følgjer av TEK § 9-7.
- Kommunen kan gi dispensasjon med grunnlag i pbl § 19-2 andre ledd, men bør ikkje gi dispensasjon når ei direkte råka statleg eller regional styresmakt har gjeve negativ uttale til søknaden, jf. pbl § 19-2 fjerde ledd.
- Kommunen kan setje vilkår for ein dispensasjon, jf. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s 102.
- Kommunen skal ikkje ta stilling til privatrettslege tilhøve, jf. pbl § 21-6.
- Tiltaket må ikkje kome i konflikt med prinsippa i §§ 8-12 i naturmangfaldlova.

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 5-3, 3.ledd og gjeldande delegeringsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Føretak

som har fått avslag på søknad om ansvarsrett har særskilt rett til å klage over dette vedtaket.

Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 21/6696

Med vennleg helsing
Alver kommune

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Hanne Marie Evensen
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Tilbakemelding vogn- og vedskjul
Alternativt situasjonskart.
Dispensasjonssøknad- gnr 103 bnr 7
Tegning og situasjonsplan
Bilde - Eksisterende vognskjul2

Mottakarar:

Elisabeth Hole	Vassendveien 91	5174	MATHOPEN
Stein Otto Hole	Vassendveien 91	5174	MATHOPEN