



Alver kommune
Plan og byggesak
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar: 4f5d0ba5-4010-4e2f-a4f7-a2c8d95d28c5

Vår: 21/4992 - 21/41155

Saksbehandlar:

Linda Hammersvik Folkestad

linda.folkestad@alver.kommune.no

Dato:

15.06.2021

Uttale frå vegavdelinga som gjeld - gbnr 330/2 dispensasjon frå byggegrense mot kommunal veg og flytting av eksisterende avkjørsle frå kommunal veg Hestdal

Tiltak: Ny avkjørsle/dispensasjon frå byggegrense
Byggjestad: Gbnr: 330/2
Tiltakshavar: Alver kommune
Ansvarleg søkjar: Jibo Consult John Ingvald Økland

Saka gjeld søknad om flytting av eksisterande avkjørsle frå kommunal veg KV2133 og dispensasjon frå byggegrense mot kommunal veg på 15 meter. Omsøkte avkjørsle er ikkje vist i reguleringsplan og krev dispensasjon frå plangrunnlaget. Delar av avkjørsle ligg i uregulert område avsett til landbruk, natur og friluftsområde i KDP for Meland.

Uttale:

Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning har vurdert søknaden og finn det forsvarleg å gje løyve til å flytte eksisterande avkjørsle. Eksisterande avkjørsle er ei felles avkjørsle til bustadhus og driftsbygning. Ved å flytte avkjørsle bort frå tunet vil ein unngå farlege situasjonar.

Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning vil, etter Veglova § 40-43, godkjenne at eksisterande avkjørsle vert flytta. Vi sett følgjande krav flytting av avkjørsle:

Krav til ny avkjørsle:

- Avkjørsle skal være opparbeida slik at den stettar tekniske krav til avkjørsle som er fastsett av vegdirektoratet i forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehald av avkjørsler fra offentlig veg», Veglova § 40-43, samt Vegnormal N100. Det vert blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkjørsle, sikt, svingradius, drenering under avkjørsle og at ein skal snu på eigen grunn.
- På dei to første metrane skal avkjørsle ha eit jamt fall frå vegkant kommunal veg på 5 cm. På dei neste 50 metrane skal avkjørsle ha ei maksimal stigning (fall) på 1:8.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

- Avkjørsla skal etablerast slik det er god oversikt i vegkrysset slik at den fører til minst mogleg ulempe for trafikken i kommunevegen. Sikt i avkjørsle skal opparbeidast ihht Vegnormal N100. Siktsona er satt til 4 x 45 meter.

Siktsona skal til ein kvar tid haldast fri for sikthindringar som er høgare enn 0,5 meter over kommunalt vegnivå. I siktsona kan ein ikkje parkere eller hensette sikthindringar som er høgare enn 0,5 meter over kommunalt vegnivå.

- Under avkjørsla skal det leggjast ned dreneringsrør med ei indre diameter på minimum 200 mm. Dreneringsrøret skal leggjast slik at overvatn får fritt løp inn og ut av røret.
- Svingradius i avkjørsla vert sett til minimum $R = 4$ meter.
- Det skal etablerast snuareal på eigen grunn slik at ein unngår rygging ut i og inn i frå kommunal veg.

Krav om fjerning av eksisterande avkjørsle:

- Eksisterande avkjørsle skal fysisk fjernast. Arbeidet skal utførast slik at det ikkje lenger er mogleg å nytte avkjørsla. Ved fjerning av avkjørsla skal det opparbeidast grøft langs kommunenvegen. Grøfta skal ha ei breidde på minimum 1,0 meter. Grøfta skal etablerast med eit jamt fall frå kommunevegen.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Larissa Dahl

Mottakarar:

Alver kommune

Postboks 4

5906

FREKHAUG