



Gudrun Sæbø
Strandveien 2 A
5105 EIDSVÅG I ÅSANE

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/7721 - 22/24379

Saksbehandlar:
Einar Aase
einar.aase@alver.kommune.no

Dato:
30.03.2022

Referat fra forhåndskonferanse - gbnr 488/64 Sæbø ytre

Førehandskonferanse er ein gjensidig orientering om rammeføresetnader for det aktuelle tiltaket og krav knytt til plangrunnlag, infrastruktur, lovverk og saksgang for søknaden. Førehandskonferansen gjev ingen binding i forhold til den vidare sakshandsaminga.

Orienteringa er gjevne på bakgrunn av dei opplysningane som er sendt inn i forkant og/eller lagt fram i møte. Vi gjer merksam på at endring i plangrunnlag, merknader frå naboar, merknader frå offentlege instansar og politiske vedtak med vidare vil kunne føra til krav om endring av prosjektet, lengre tid til sakshandsaming og endring av sakshandsamingsprosessen.

For krav til førehandskonferanse vert det vist til byggesaksforskrifta § 6-1.

Referatet skal dokumentere dei føresetnader som er lagt til grunn, og gjev grunnlag for vidare handsaming. Referatet skal slutførast i førehandskonferansen og kommunen skal straks gjere referatet tilgjengeleg for tiltakshavar. Referatet skal følgje med som vedlegg til ein eventuell byggesøknad.

Førehandskonferanse er ei gebyrlagt teneste, jf. Alver kommune si gebyrforskrift.

| | |
|------------------------|---|
| Tiltak | Førehandskonferanse Gbnr: 488/64 |
| Tiltakshavar | Gudrun Sæbø |
| Ansvarleg søker | Rune Kristoffersen, Villanger & Sønner AS |
| Møtestad | Rådhuset |
| Møtedato | 28.03.2022, kl.12:15 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Til stades i møtet frå kunde og kommune | Einar Aase Hanne Marie Evensen |
|--|-----------------------------------|

| | |
|---|---|
| Søklar kom med følgjande orientering om tiltaket | <p><u>Bolig/Eiendom</u> Eiendommen ligger vestvendt med tilkomst fra sæbøvegen Tomtens beskaffenhet er noe kupert, med høyeste punkt midt på</p> <p>Tiltakshaver ønsker bolig over 2 plan med inngang på bakkenivå, boligen prosjekteres etter Husbankens krav til tilgjengelighet Størrelser og omfang framkommer av vedlagt skisse tegninger</p> <p>Det foreligger rettigheter for fremføring av van, avløp samt veirett over g/bnr 488/103</p> <p>Boligen planlegges med liggende tre kledning på yttervegger, samt valmet tak med takpanner</p> <p><u>Regulering</u> Vi tolker at det er kommunedelplan Radøy Sør som regulerer området</p> <p><u>Spørsmål for forhåndskonferanse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ønsker kart for vann og avløp i området - Vil planlagt tiltak komme i konflikt med støysone iht reguleringsplankart, finnes det i tilfelle støyrapporter i området som kommunen har tilgang/kjennskap til - Må det søkes om utvidet bruk av avkjørsel - Vi kan ikke finne bestemmelser vedr utnyttelse i kommunedelplan, vil det være kommuneplan Radøy som blir supplerende? - Vil søknad om garasje bli egen søknad eller kan dette søkes om samtidig. - Kan vi forholde oss til §3.1.2 Fortetning i kommunedelplan i dette tilfelle? |
|---|---|

| Sakshandsaming | |
|-----------------------|---|
| Sakstype | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad, løyve og ansvarsrett jf. pbl. § 20-3 <input type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-4 <input type="checkbox"/> Tiltak som ikkje krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-5 <input type="checkbox"/> Tiltak som vert handsama etter anna lovverk, jf. pbl. § 20-6 <input checked="" type="checkbox"/> Søknad om dispensasjon, jf. pbl § 19-1 <p>Tiltak krev dispensasjon frå krav til høgd i føresegn 3.1.1 i KDP ut frå innsendt teikning, samt plankrav jf. føresegn 2.1.</p> <p>Det kan søkjast om dispensasjonar før ein søker om tiltaket, eller ein kan avklare dispensasjonar og tiltak i same søknad.</p> <p>Dykk står fritt til å søkje om oppføring av garasje saman med søknad om oppføring av bustad. Ein vil då ikkje få ferdigattest for bustad før garasjen òg er oppført. Dette inneber at ein ikkje kan nytte garasjen før det ligg føre ferdigattest eller mellombels bruksløyve. Garasje vil vere underlagt krav om ansvarleg søklar dersom den blir søkt saman med bustad.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Det må elles søkjast om etablering av avkøyrsløse eller utvida bruk av eksisterande avkøyrsløse til Vestland fylkeskommune.</p> <p>Det må søkjast om dispensasjon frå avstand til fylkesveg til Vestland fylkeskommune.</p> <p>Det må søkjast om påkopling til kommunal vassleidning til Alver kommune ved avdeling for Samferdsle, veg, vatn og avløp - forvaltning.</p> <p>Det må søkjast utsløppsløyve til Alver kommune ved miljø og tilsyn, ved etablering av privat avløpsløyving.</p> |
|--|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Tiltaksklasse SØK | <input checked="" type="checkbox"/> Tiltaksklasse 1 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 2 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 3 Kompleksitet og moglege konsekvensar av feil og manglar, er avgjerande for val av tiltaksklasse. Val av tiltaksklasse kan verta endra i løpet av prosessen. |
| Nabotilhøve | <input checked="" type="checkbox"/> Naboar og tverrbuar skal ha varsel i samsvar med naboliste og situasjonskart, jf. pbl. § 21-3. Tiltaket skal vera plassert minimum 4 meter frå eigedomsgrensa, jf. pbl. § 29-4, med mindre: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Det er sett anna byggegrensing i plan <input type="checkbox"/> Det vert søkt om dispensasjon <input type="checkbox"/> Det ligg føre skriftleg samtykke frå nabo, jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b <input type="checkbox"/> Kommunen kan godkjenne nærare plassering av garasjar, uthus og liknande mindre tiltak jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b, jf. TEK10 § 6-4 |
| Situasjonsplan/ utomhusplan | Situasjonsplan må visa alle tiltaka søknaden gjeld. Krav til innhald er til dømes: <ul style="list-style-type: none"> • Målsatt med ytre mål • Vise avstand til nabogrensing • Vise møneretning • Vise byggegrensing • Vise avstand til midtline til offentleg veg • Vise murar/terrenginngrep uteopphaldsareal |
| Teikningar | Det må sendast inn teikningar i målestokk. I teikningsgrunnlaget skal det leggst ved teikningar av alle fasadar, planløyving med målsett areal på rom, og snitt. Mønehøgde og gesimshøgde skal gå fram. |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Uavhengig kontroll | <input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisk uavhengig kontroll, jf. SAK § 14-2 Kontroll av våtrom jf. SAK10 §14-2, sjå SAK10 §14-6. <input type="checkbox"/> Kommunen krev uavhengig kontroll i tiltaket, jf. SAK § 14-3. Følgjande ansvarsområde må ha uavhengig kontroll: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Godkjenning/uttale etter anna lovverk, jf. SAK § 6-2 Der forholdet til anna mynde ikkje er avklart ved innsending av søknad, vert søknaden sendt på høyring og/eller oversendt for vedtak etter det aktuelle lovverk. | <table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Arbeidstilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Direktoratet for mineralforvaltning</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Brannvesen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Friluftsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt - Kystverket</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Mattilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Jordlovsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kyrkjeleg styresmakt</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Luffartstilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kulturminne – Fylkeskommunen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Sivilforsvaret</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Vegstyresmakt – Vestland fylkeskommune Må hente inn dispensasjon for avstand frå fylkesveg. Må hente inn avkøyrsløyve eller utvida bruk av avkøyrsløye til fylkesveg.</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Vegstyresmakt - Statens vegvesen</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Anna Dispensasjon vil bli sendt på uttale til Statsforvaltaren i Vestland.</td></tr> </table> <p>Søklar kan sjølv leggja saka fram for andre styresmakter.</p> | <input type="checkbox"/> | Arbeidstilsynet | <input type="checkbox"/> | Direktoratet for mineralforvaltning | <input type="checkbox"/> | Brannvesen | <input type="checkbox"/> | Forurensningsstyresmakt – Kommunal | <input type="checkbox"/> | Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren | <input type="checkbox"/> | Friluftsstyresmakt - Kommunal | <input type="checkbox"/> | Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen | <input type="checkbox"/> | Havnestyresmakt - Kystverket | <input type="checkbox"/> | Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste | <input type="checkbox"/> | Helsestyresmakt - Mattilsynet | <input type="checkbox"/> | Jordlovsstyresmakt - Kommunal | <input type="checkbox"/> | Kyrkjeleg styresmakt | <input type="checkbox"/> | Luffartstilsynet | <input type="checkbox"/> | Kulturminne – Fylkeskommunen | <input type="checkbox"/> | Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum | <input type="checkbox"/> | Sivilforsvaret | <input checked="" type="checkbox"/> | Vegstyresmakt – Vestland fylkeskommune Må hente inn dispensasjon for avstand frå fylkesveg. Må hente inn avkøyrsløyve eller utvida bruk av avkøyrsløye til fylkesveg. | <input type="checkbox"/> | Vegstyresmakt - Statens vegvesen | <input checked="" type="checkbox"/> | Anna Dispensasjon vil bli sendt på uttale til Statsforvaltaren i Vestland. |
| <input type="checkbox"/> | Arbeidstilsynet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Direktoratet for mineralforvaltning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Brannvesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Forurensningsstyresmakt – Kommunal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Friluftsstyresmakt - Kommunal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Havnestyresmakt - Kystverket | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Helsestyresmakt - Mattilsynet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Jordlovsstyresmakt - Kommunal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Kyrkjeleg styresmakt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Luffartstilsynet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Kulturminne – Fylkeskommunen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Sivilforsvaret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vegstyresmakt – Vestland fylkeskommune Må hente inn dispensasjon for avstand frå fylkesveg. Må hente inn avkøyrsløyve eller utvida bruk av avkøyrsløye til fylkesveg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Vegstyresmakt - Statens vegvesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Anna Dispensasjon vil bli sendt på uttale til Statsforvaltaren i Vestland. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Plangrunnlag | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Planstatus | <table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan</td> <td><input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reguleringsplan</td> <td><input type="checkbox"/> Områderegulering</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Utbyggingsplan</td> <td><input type="checkbox"/> Detaljregulering</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Omsynssoner</td> <td><input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uregulert</td> <td><input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lokale vedtekter</td> <td><input type="checkbox"/> Anna</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan | <input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid | <input type="checkbox"/> Reguleringsplan | <input type="checkbox"/> Områderegulering | <input type="checkbox"/> Utbyggingsplan | <input type="checkbox"/> Detaljregulering | <input type="checkbox"/> Omsynssoner | <input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod | <input type="checkbox"/> Uregulert | <input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan | <input type="checkbox"/> Lokale vedtekter | <input type="checkbox"/> Anna |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan | <input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Reguleringsplan | <input type="checkbox"/> Områderegulering | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Utbyggingsplan | <input type="checkbox"/> Detaljregulering | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Omsynssoner | <input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Uregulert | <input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Lokale vedtekter | <input type="checkbox"/> Anna | | | | | | | | | | | | |
| Plannamn | Kommuneplan delrevisjon 2018 (planid: 12602013000200). | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| | Eigedom ligg akkurat utanfor tilgrensande reguleringsplan. |
| Føremål | Tiltak ligg i område som er sett av til bustad. |
| Planføresegner | <input checked="" type="checkbox"/> Maksimal utnyttingsgrad og reknemåte: 25% BYA for einebustad er gjeldande her. <input checked="" type="checkbox"/> Maksimal gesims-/ mønehøgd: Maksimalt 7 meter frå gjennomsnittleg planert terreng. <input type="checkbox"/> Byggegrense/byggelinje: <input type="checkbox"/> Frisiktsone: Generelle krav til sikt ved etablering av ny avkøyrsløp. <input type="checkbox"/> Krav til møneretning/takform: <input type="checkbox"/> Krav til takvinkel: <input type="checkbox"/> Spesielle krav til terreng, gjerder, murar m.m.: Tiltak skal i størst mogeleg grad tilpassast eksisterande terrenget, jf. føresegn 2.12. <input checked="" type="checkbox"/> Anna: Krav til 200 m ² godkjend uteoppholdsareal (MUA). |

| | |
|---|---|
| Dispensasjon | <p>Dette tiltaket krev dispensasjon frå:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Gjeldande kommuneplan/kommunedelplan for følgjande føremål/føresegner: |
| <p>Dispensasjon krev grunngitt søknad. Dispensasjon må nabovarslast, enten særskilt eller saman med byggeløyve.</p> | <p>Føresegn 2.1 sett krav om reguleringsplan for tiltak innanfor område som er sett av til bygg og anlegg. Utgangspunktet er at tiltak krev dispensasjon frå dette plankravet. Førebels vurdering er at fritaksregelen frå plankravet ikkje gjer seg gjeldande i dette tilfellet, ettersom det ikkje ligg føre etablert infrastruktur for veg, vatn og avløp for bustad.</p> <p>Dersom dykk vurderer at eksisterande infrastruktur kan nyttast og at fritak frå plankrav er aktuelt, må dette dokumenterast ut frå punkta som følgjer i føresegn 3.1.1 i kommunedelplan for Radøy.</p> <p>Det må søkjast dispensasjon frå føresegn 3.1.1 i kommunedelplan for Radøy dersom mønehøgd er høgare enn 7 meter frå gjennomsnittleg planert terreng.</p> <input type="checkbox"/> Plan- og bygningslova: <input type="checkbox"/> Forskrifter: |

| | |
|---------------------------|--|
| | <input type="checkbox"/> Vedtekter: <input checked="" type="checkbox"/> Anna: Dispensasjon frå avstand til fylkesveg, jf. veglova §29. |
| Vurdering/merknad: | |


| Infrastruktur | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|
| Vatn- og avløp | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn</td> <td><input type="checkbox"/> Privat vatn</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Offentleg avløp</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Overvasshandtering</td> <td><input type="checkbox"/> Terreng</td> </tr> </table> <p>Det må gå fram av søknaden korleis overvatn frå eigedommen skal handterast.</p> <p>Privat avløp krev søknad om utsleppsløyve dersom dette ikkje ligg føre. Ved privat vatn må søkjar dokumentera tilfredsstillande vassmengd og vasskvalitet.</p> <p>På kart som er vedlegg til søknad om tilknytting til offentleg nett og på kart som er vedlegg til søknad om utsleppsløyve, skal private vatn- og avløpsleidningar og tilknytingspunkt vera teikna inn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre <input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag | <input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn | <input type="checkbox"/> Privat vatn | <input type="checkbox"/> Offentleg avløp | <input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp | <input type="checkbox"/> Overvasshandtering | <input type="checkbox"/> Terreng |
| <input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn | <input type="checkbox"/> Privat vatn | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Offentleg avløp | <input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Overvasshandtering | <input type="checkbox"/> Terreng | | | | | | |
| Vurdering/merknad: |  | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| Tilkomst | Eigedommen skal ha tilkomst til: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kommunal veg <input checked="" type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg <input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan <input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn] <input type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre |
| Vurdering/merknad: | <p>Det er henta inn kommentar frå VA avdeling knytt til spørsmål angåande vatn og avløp:</p> <p>Det går ein kommunal vassleidning langs Sæbøvegen. Det er mogeleg å kople seg på ved kum langs fylkesveg ved gbnr. 488/103 og ved privat avkøyrse til gbnr.477/1. I begge tilfella må ein leggje privat leidningsstikk over ein annan sin grunn. Ein må finne ut kvar ein vil kople seg på, og innhente tinglyst rett til leggje og vedlikehalde leidningsnett på ein annan sin grunn.</p> <p>Det må søkjast om graveløyve til Vestland fylkeskommune for plassering av leidning.</p> <p>Alternativt kan ein undersøkje med naboar om det er mogeleg å knyte seg på privat vassleidning dersom dette er etablert. Grunneigar må i så fall inngå ei avtale om felles solidarisk ansvar for leidningsnett for den del av leidningsnett som vert felles fram til tilknytingspunkt til kommunal vassleidning. Vi har ingen informasjon om kvar private leidningar er etablert, og kven som eig desse.</p> <p>For ytterlegare spørsmål knytt til påkopling på offentleg vatn kan dykk ta kontakt med avdeling for Samferdsle, veg vatn og avløp – forvaltning.</p> <p>Avløp</p> <p>Kommunen har ikkje avløpsanlegg i området. Meiner at det er privat fellesanlegg i nærleika tilknytt Sæbøtunet. Eventuelt spørsmål om tilkopling på dette er reint privatrettsleg.</p> <p>Alternativ løysing for etablering av avløpsanlegg til bustad vil vere minirensanlegg.</p> <p>Det må søkjast utsleppsløyve til Alver kommune ved avdeling for miljø og tilsyn.</p> <p>Tilkomst</p> <p>Det er på førehand stilt spørsmål til om det er krav om utvida bruk av avkøyrse. Det er krav om at det blir søkt om utvida bruk av avkøyrse til Vestland fylkeskommune, eller alternativt etablering av avkøyrse dersom dette blir ei tenkt løysing.</p> <p>Dersom det blir naudsynt med privatrettsleg avtale for bruk av privat</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>veg, eller tilkomst over annan mann sin grunn, må dette leggjast ved byggjesøknad.</p> <p>Det vart vidare diskutert om tilgrensande reguleringsplan satt nokre avgrensingar knytt til val av tilkomst til gbnr. 488/64. Det er ikkje funne noko informasjon om dette. Oppfordrar til å studere tilgrensande reguleringsplanar, og eventuelt å drøfte problemstillinga med Vestland fylkeskommune.</p> |
|--|--|

| | |
|----------------------------|--|
| Visuelle kvalitetar | <p>I § 29-2 i pbl. står det: "Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvalitetar både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering".</p> <p><input type="checkbox"/> Krav til estetikk/tilpassing i reguleringsføresegner.</p> |
| Vurdering/merknad: | |

| Andre tilhøve | |
|-------------------------------|--|
| Klima –og naturtilhøve | <p><input type="checkbox"/> Ras</p> <p><input type="checkbox"/> Flom</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Støy</p> <p>Tiltak ligg i gul støysone: KDP viser til H290 med krav om tiltak for å redusere støy for støysensitive bygningar, jf. føresegn 4.2. Det må dokumenterast at ein er i samsvar med føresegn 4.2 som viser til krav i T-1442.</p> <p>Det er tilsvarande krav til støynivå for å kunne nytte areal som uteoppholdsareal (MUA). Det må dokumenterast at uteoppholdsarealet er i tråd med desse krava som følgjer av føresegn 2.9 i kommunedelplan for Radøy.</p> |

| | |
|---|--|
| |  <p><input type="checkbox"/> Radon</p> <p>Ved kryss over: Skriv inn kva tiltak som iverksetjast før eller ved innsending av søknad</p> |
| Verneinteresser i området | |
| Høgspenline | |
| Privatrettslege forhold | |
| Avstand til kommunalt leidningsnett | Krav om 4 meter avstand, jf. standard abonnementsvilkår punkt 3.4. Plassering i strid med dette krev søknad om dispensasjon. |
| Oppsummering/avklaring av konkrete spørsmål og problemstillingar | Det var stilt spørsmål til mur på naboeigedom med gbnr. 488/15. Har lagt ved opprinnleg søknad med samtykke som vi såg på i møtet, samt vedtak som godkjenner mur. |

Søknad om løyve til tiltak sendast til:

Per post:

Alver kommune
V/Plan og byggesak
Postboks 4
5906 Frekhaug

Elektronisk
post@alver.kommune.no

Med vennleg helsing
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Einar Aase
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Byggesak Gbnr 8815 Sæbø ytre - søknad om dispen (L)(146075)

Byggesak - arkiv

Mottakarar:

Gudrun Sæbø

Strandveien 2 A

5105

EIDSVÅG I ÅSANE

Gudrun Sæbø

Strandveien 2 A

5105

EIDSVÅG I ÅSANE