

FDV dokument VA-kummer

Produkt:	K2 – Kan VA-Kummer Spyle og inspeksjonskum – rett gjennomløp, 3 innløp For korrugerte og glatte rør.
Produsent:	Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek S.P Gostyn, Polen.
Bruksområde:	Avløpsrør til bortledning av spillvann.
Tekniske data:	
Dimensjoner:	200x400, 250x400, 300x400 315x110, 315x160, 315x200 400x110, 400x160, 400x200, 400x250, 400x300, 400x315 400x400
Materiale:	Polypropylen (PP) Densitet Ca. 0,9 kg/dm
Farge:	Rødbrun
Prod. kriterier:	Produsentens KS-system er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Helsefare:	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp:	Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege.
Sertifisering:	Godkjent Sertifisert i henhold til EN 13476 og INSTA SBC 13 476 (Nordic Poly Mark)



Service – og vedlikehold

- Lagring:** Kummene lagres på paller og beskyttes mot direkte UV-bestråling (solstråler) der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke av nevneverdig betydning ved lang tids lagring ute i norsk klima.
- Montering:** Kummene monteres sammen med rør eller rørdel som er beregnet til montering. Før montering skal rør, rørdeler og pakning, kontrolleres og rengjøres. Smør godt inn med et egnet smøremiddel, og skyv rør eller rørdel helt til det stopper imot innerkant på muffe.
- Installasjon:** Bunnseksjon (ledningssonen) krever samme utførelse som for plastrør. Som angitt i DnP's leggeanvisning for plastrør for VA (Den Norske Plastrørgruppen). De har et lite hefte med gode anvisninger.
- Service:** Produktet krever ingen service.
- Vedlikehold:** Produktet i seg selv krever intet vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser. Ved akutt forurensing av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.
- Reservedeler:** Skadet deler erstattes fortrinnsvis med samme type rør. Alternativt kan annen type med samme dimensjoner benyttes. Reservedeler skaffes hos ViaCon gruppen enten i Norge eller Sverige.