



TEGNFORKLARING

- Byggegrense
- Eiendomsgrense
- Eksisterende bebyggelse
- Omriss nybygg
- Snittlinje
- Fallpil
- Stigningspil
- Eksisterende kotelinjer
- Prosjekterte kotelinjer
- Eksisterende terreng
- Asfalt
- Terrassebord
- Privat parselhage
- Staudfelt/buskfelt
- Grønt tak av lyngmatter
- Plen
- Herregårdstein brunmix

BELYSNING - forslag

- Vegbelysning: Ampera fra Shreder armatur på 6 meter høy mast. Avstand mellom master ca. 20-25 meter.
 - Gangveg, møteplasser og lekeplass med punktbelysning. Armatur PoleLITE Fagerhult, mast ca. 4-5 meter høy mast med 2-3 spotter. På området o_GF3 benyttes PoleLITE mast med 5- 6 meter høyde. Avstand mellom mastener varierer.
 - Pullert belysning. Azur pullert fra Fagerhult. H=1107 mm. Belyser gangstier i hagerom. Avstand mellom armatur ca. 8-10 meter.
 - Uplight. Mur- og romavgrønsing. On Ground site armatur fra Fagerhult. Plasseres som på tegningen. Armaturhøyde H=850 mm. Skal lyse opp fjellskjæringen mot øst.
 - Veggbelysning. Skill round fra Simes (Fagerhult). Belysning montert på vertikale vegger. Monteres for å belyse trapperommet opp fra gangveg og nedkjøring til garasjekjeller.
- NB: Det vil også bli belysning ved inngangsdører til bygg. Armatur/punkter er ikke vist på illustrasjonen

| REV | BESKRIVELSE | DATE | SIGN | KNTR |
|------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------|
| LOKALISERINGSFIGUR | | | | |
| TILTAKSNAVER | | | | |
| Bonava Norway | | | | |
| ENTREPRENØR | | | | |
| | | | | |
| PROSJEKTNAVN: Kvassnesvegen | | | | |
| TEGNSTATUS | Rammesøknad | FAG: | LJARK | |
| KONSULENT PROSJEKTNR: | T22044 | SAKSJ: | TEGN: | JE/AL |
| PROSJEKTNR: | 30/06/22 | MÅLESTOKK: | KONTR: | LRH |
| TEGNINGSNAVN: | Utendørs belysning | | | |
| TEGNINGSNUMMER: | L- 60-03 | FORMAT: | A1 | REV: |