

Delfaktorar ALT1		Faktor	m2	GOF-areal	NOTATER
1	Overflater med vegetasjon, forbunde med jord	1,00	230		
			230	230,00	
2	Overflater med vegetasjon, ikkje forbunde med jord, 80 cm jorddybde i gårdsrom	0,70	110		
			110	77,00	
3	Overflater med vegetasjon, ikkje forbunde med jord mindre enn 80 cm jorddybde i gårdsrom	0,50	515		busker
			240		plen
			755	377,55	
4	Grøne tak	0,70	1200		lyngmatter
			300		plantefelt på tak
			1500	1050,00	
5	Grøne veggar opp til maks 10 m høgd	0,50	80		
			80	40,00	løpemeter
6	Opne vatn, dammar og kanalar	1,00	0		
7	Forsegla overflater	0,00	577	0,00	renovasjon, atkomst kjeller
8	Delvis forsegla overflater (marktegl, beleggingsstein med permeable fuger, brostein med permeable fuger og drenerende grusdekker)	0,30			
			800		Betongstein
			480		Betongheller
			190		Lekeplass
			1470	441,00	
9	Semi-permeable overflater (gressarmering, betong eller brostein)	0,50			
	Elvestein		30		
			30	15,00	
Tillegg					
10	Tre med stammeomfang 35 cm eller større	0,40	0	0,00	
11	Busker, hekker, stauder, bunndekker og små fleirstamma tre (25m2x13stk)x0,4	0,20			
	små flerstammede trær		6		
	busker		230		Overflater med vegetasjon, forbunde med jord
			110		Overflater med vegetasjon, ikkje forbunde med jord < 80 cm (lysgrønne striper på plan)
			300		Takterraser
		755		Overflater med vegetasjon, ikkje forbunde med jord 30 cm (gårdsrom)	
			1401	280,22	
12	Stauder og bunndekkarar	0,20	0	0,00	SE PUNKT 11
13	Avrenning av tette flater	0,10	0		
			0		0,00
14	Oppsamling og fordrøying av dagvatn	0,20	10		regnbed ved rampe/leikekløype
			10	2,00	
				2513	TOTAL AREAL
				4962	FORMÅLSGRENSE
				0,51	GOF

Krav: 0,5

Tiltak:
alle takflater utenfor takterrasser grønne
permeable dekker der det er mulig