

ALVER KOMMUNE
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Dato	04.08.2022
Vår referanse	2022/43188-12
Dykkar referanse	
Sakshandsamar	Linda Beate Hjelmeland
E-post	Linda.Beate.Hjelmeland@vlfk.no
Telefon	99272675

Att.Atle Dingen

Fv 5496 S1D1 - m3920 - m4190 - Veråsvegen i Alver kommune - grave og framføringsøyve for offentlig vassleidning

Vi viser til søknaden dykkar av 16.05.2022, samt tilleggsinfo av 23.04.2022, 14.06.2022, 16.06.2022 og geoteknisk vurdering av 28.06.2022.

Vedtak:

Med heimel i Veglova §§ 32 og 57 vert det gjeve løyve til kryssing av fv. 5496 ved S1D1, m3950 i Alver kommune med vassleidning.

Vidare vert det gjeve løyve til nærføring og graving langs fv. 5496 frå S1D1, m3920 til S1D1, m 4190 med vassleidning.

Vidare vert det gjeve løyve til nærføring og graving utanfor og langs fv. 5496 ved S1D1, m4190 med vassleidning og plassering av kum på vassleidningstraseen.

Vidare vert det gjeve løyve til nærføring og graving utanfor og langs fv. 5496 frå S1D1, m4190 til S1D1, m 4496 med vassleidning. Leidningen skal plasserast i ein avstand på minst 7,5 m frå vegkant og slik at grøfteskråning ikkje kjem nærmare vegkanten enn 4 m.

Geotekninske rapport av 28.06.2022 tilrår korleis arbeidet skal utførast for å sikre at graving langs i dårlege masser langs veg ikkje skal føre til skadar på veggen. Anbefalingane i rapporten skal følgast.

Leidningsplanar og rapport ligg vedlagt.

Leidningsforskrifta av 8. oktober 2013 med seinare endringar, vert lagt til grunn for vedtaket og «Rutinar for graving og legging av leidningar» gjeld for arbeidet.

Forskrifter, rutinar og skjema kan hentast ut her:

<https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/loyve-og-dispensasjonar/grave-og-framforingsloyve/>

Følgjande vilkår vert nemnd særskild:

- Dersom leidningsanlegg, plassert på Vestland fylkeskommune sin grunn og/eller nærare vegkant enn 3,0 meter, må flyttast på grunn av seinare vegtiltak, vil leidningseigaren bli pålagt å utføre dette for eiga rekning, jf. § 16 i leidningsforskrifta.
- Graving/boring skal berre skje etter at eksisterande kablar og leidningar er påvist.
- Graving/framføring over avkøyrsløse eller anna eigedom må avklarast med grunneigar.
- Leidningseigaren er ansvarleg for all skade som måtte påførast vegområdet eller tredjemann.

- Entreprenør og ev. underentreprenører skal ha ansvarsforsikring på minimum 150 G.
- Mogleg ulempe for leidningsanlegget ved Fylkeskommunen sin seinare vedlikehalds/reparasjons- og utbetningsarbeid, er Fylkeskommunen uvedkommande. Det kan ikkje seinare gjerast gjeldande erstatningskrav overfor Fylkeskommunen for skadar og ulemper som er påført innretninga grunna nærleik til vegen.
- Tiltakshavar har ansvar for å undersøkje eventuelle fornminne, naturreservat eller andre slags vern i forbindelse med det komande gravearbeidet.
- Leidningen skal leggjast med overdekning på minst 60 cm der leidningen kryssar vegen, jfr. leidningsforskrifta. Vi viser til gjeldande rutinar for graving og legging av leidningar for krav til utkiling, fortanning og fresing i samband med grøft. Det skal vere utkiling på minimum 2 m på kvar side av grøftekanten, og ein utkiling skal her ha ei djupn på minimum 0,5 m.
- De skal setje vegområdet i fullgod stand etter arbeidet. Dersom vegområdet ikkje vert sett i fullgod stand, eller det vert setningsskade i vegdekke etter arbeidet, må de ta arbeid og kostnad med reparasjon av skadane. Det skal ryddast og feiast av eventuelle ureiningar som kan ha komme i vegen grunna dykkar arbeid.
- Ved asfaltering skal asfalten og komponentane ha same kvalitet eller betre enn dagens dekke, og all reasfaltering skal maskinleggast med asfaltutlegger og asfaltvals. Vidare skal reetableringa av asfaltdekke samsvare i tjukkeleik og ha det same talet på asfaltlag. Saman med eigenkontrollskjemaet skal de sende inn leggjerapport og asfaltresept.
- Leidningseiger er ansvarleg for å gjennomføre ei kartlegging blant andre leidningseigarar for koordinering og samkøyring av graveprosjektet, og for å informere om moglegheitene til å leggje røyr medan arbeidet går føre seg. Dette gjeld framføringstrasear for legging av tele- og datakablar, fjernvarmeleidningar, vatn- og avlaupsleidningar, etc. som er lengre enn 40 meter og/eller som kryssar ein veg.
- Det må sendast søknad om arbeidsvarsling til Statens vegvesen i god tid før arbeidet er tenkt starta. Kopi av dette løyvet skal leggjast ved søknaden. Skriv saksnummeret vårt og gyldigheitsdato for dette løyvet i arbeidsvarslingsplanen de sender til Statens vegvesen for godkjenning.
- Dersom gravearbeidet og/eller istandsettinga ikkje blir utført i samsvar med våre vilkår eller slik det er avtala med Fylkeskommunens representant, kan Fylkeskommunen utføre arbeidet for utførande entreprenørs/leidningseigars rekning.
- Alle kablar og røyr, i kryssingar og langsgåande trasear som går på veggrunn, skal målast inn i høve til SOSI-standard. Innmålingane skal sendast Vestland fylkeskommune på SOSI-filar.
- Skjema for eigenkontroll med bilete før, under og etter arbeidet skal sendast inn til Vestland fylkeskommune. Dette skjemaet må sendast til oss seinast 14 dagar etter at arbeidet er avslutta. Garantitida startar først når eigenkontrollskjemaet er motteke.
- Gravearbeidet må vere avslutta innan 31.07.2023
- Garantitida vert sett til 5 år.

Innmålingsdata skal sendast på e-post til gravesosi@vlfk.no og eigenkontrollskjema med vedlegg skal sendast: post@vlfk.no . Hugs å vise til vårt saksnummer: 2022/43188

Klage

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova § 28. Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet [«Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak»](#). Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart motteke. Klageinstansen er Klagenemnda for Vestland fylkeskommune. Send klagen til Vestland fylkeskommune, post@vlfk.no eller Postboks 7900, 5020 BERGEN. Klagen vil bli sendt vidare til klageinstansen.

Med helsing

Hege Løtveit
leiar
INV - Forvaltning Bergensområdet

Linda Beate Hjelmeland
senioringeniør
INV - Forvaltning Bergensområdet

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 5122401-RIG-N01 - Industrivannforsyning Mongstad - Geoteknisk vurdering av grøft langs fylkesvei.pdf**
- 2 5122401_A01-Z-78-305_E03**
- 3 5122401_A01-Z-78-202_E03**
- 4 5122401_A01-Z-78-201_E03**

Kopi til:

Norconsult as

NORCONSULT AS AVD BERGEN

ROMARHEIM ENTREPRENØR AS

postboks 1199

Postboks 1199 Sentrum

Alvervegen 25