

Fra: Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no>
Sendt: tirsdag 20. september 2022 00:04
Til: Per Sveinar Morsund; arne@psv.no
Emne: Re: Orientering om stoppordre for aktivitet på gbnr 322/281

Meldinga tyder på at det er høye verdier også når det ikke pågår arbeid på tomta. Hvem har tatt disse prøvene?

Værmelding tyder på at det blir høye verdier på Torsdag også.

Piggdekk sesongen er like rundt hjørne, vi har erfaring med at det også påvirker turbiditeten negativt.

Løsning her vil trekke ut i tid.

Vi flytter maskiner og omdisponerer disse på andre prosjekt. Videre fremdrift blir da høyest usikker og vil ikke bli prioritert.

Hvem tar kostnadene med dette ?

Bjørn Lindstad

Fra: Per Sveinar Morsund <per.sveinar.morsund@alver.kommune.no>
Sendt: Monday, September 19, 2022 2:29:51 PM
Til: Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no>; arne@psv.no <arne@psv.no>
Emne: SV: Orientering om stoppordre for aktivitet på gbnr 322/281

Takker for rask bekreftelse.

Minner, som i brevet, om at det vil være viktig for anleggsarbeid elles på næringsområdet at det takast vannprøver i tråd med kravet i planen (minimum 2 gonger i veka)

§ 7.2 Anna sikringssone

1. I anna sikringssone H190_1 skal første og andre fangdam i reinseparken etablerast. Ein tredje fangdam skal etablerast i I anna sikringssone H190_2 som sikring i flaumsituasjonar
2. Første fangdam skal vere minimum 1m høg og ha ein minste kapasitet på 10m³. Fangdammen skal ta ut store partiklar som større sandkorn, grus og liknande
3. Andre fangdam skal vere minimum 1m høg og ha ein minste kapasitet på 200m³. Fangdammen skal ta ut partikulært innhald i vatnet og skal ved normale nedbørmengder ta all sedimentasjon gjennom filtrering i botn av dammen
4. Fangdammane skal ha jamt ettersyn og haldast ved like slik at deira funksjon er ivaretatt. Dersom dei ikkje har ønskja effekt må det gjerast forbetringar / tilpassingar slik at ureininga kjem på eit akseptabelt nivå
5. Mengd partiklar i vatnet (turbiditet) som renn ut frå reinsepark må ikkje overstige 2 FTU. Meland kommune skal straks varslast dersom vassprøvar viser for høge verdier. Under anleggsarbeid i områda som kan tilføre Mjåtveitvassdraget forureining, må det minimum to gonger i veka takast vassprøvar for å halde oversyn over kor mykje partiklar det er i vatnet som renn frå anleggsområdet
6. Minimum to av dammane må vere fast etablert når området er bygd ut for å kunne ta opp eventuell forureining frå uhell og ulukker knytt til næringsområdet, samt sikre betre kvalitet på vatnet som renn frå planområdet
7. Om ikkje anna er særskilt avtalt mellom Meland kommune og tiltakshavar (Mjåtveit Næringspark AS), er tiltakshavar ansvarleg for oppfølging og miljøovervaking i tråd med § 7.2

Det vil innan kort tid bli sendt ut eit varsel om pålegg om utbetring av fangdammar. Vi har for perioden juli-september motteke ei rekke vannprøver som viser at turbiditetsverdiane kontinuerlig er over 2 og opptil 22.

Per Sveinar Morsund | Rådgjevar Miljø & Tilsyn

Telefon: 56 37 54 66 / 41 66 85 92

Fra: Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no>

Sendt: mandag 19. september 2022 09:33

Til: Per Sveinar Morsund <per.sveinar.morsund@alver.kommune.no>; arne@psv.no

Emne: SV: Orientering om stoppordre for aktivitet på gbnr 322/281

Bekrefter å ha mottatt stoppordre maskiner blir stoppet umiddelbart !!

Mvh

Bjørn Lindstad

Avdelingsleder Hordaland

Vassbakk & Stol as

www.vassbakk.no

Liamyrane 11

5132 Nyborg

Mobil +47 930 15 510

bjorn.lindstad@vassbakk.no

Fra: Per Sveinar Morsund <per.sveinar.morsund@alver.kommune.no>

Sendt: mandag 19. september 2022 09:17

Til: Lindstad, Bjørn <bjorn.lindstad@vassbakk.no>; arne@psv.no

Emne: Orientering om stoppordre for aktivitet på gbnr 322/281

Hei,

Orienterer om at kommunen i dag har gitt umiddelbar stoppordre for all aktivitet på egedom med gbnr 322/281. Ytterlegare informasjon finn de i utsendt brev.

Per Sveinar Morsund | Rådgjevar Miljø & Tilsyn

Telefon: 56 37 54 66 / 41 66 85 92

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no

This message, including any attachments hereto, may contain privileged or confidential information and is sent solely for the attention and use of the intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email. Thank you.