



RGS NORDIC AS
Selinevej 4
5954 DK-2300 København S

Saksbehandler, innvalgstelefon
Nina Vadøy, 5557 2316

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven for RGS Nordic AS på Mongstad

Vi viser til søknad datert 29. oktober 2021 og korrespondanse ellers i saken.

1 Vedtak

Statsforvalteren gir RGS Nordic AS tillatelse til forurensende virksomhet. Tillatelsen med krav og vilkår ligger vedlagt.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

RGS Nordic AS har fått tillatelse til økte mottaksmengder av farlig avfall fra 40 000 til 80 000 tonn årlig. I tillegg har vi overført tillatelse til drift av fire laguner fra Norsk Gjenvinning AS Mongstad til RGS Nordic AS.

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29, avfallsforskriften § 11-6 og forurensningsforskriften § 18-9.

RGS Nordic AS skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling. Gebyret fastsettes til 105 000 kroner. Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften § 39-4.

1.1 Frister

Innen 1. mars hvert år skal bedriften rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år via www.altinn.no, jf. punkt 11.5 i tillatelsen.

Innen 1. mars 2023 skal RGS Nordic AS Mongstad sende Statsforvalteren i Vestland tilstandsrapport fase 1 om mulig forurensning av grunn og grunnvann, jf. punkt 14.2 i tillatelsen.

Se også tillatelsen.



2 Kort om bakgrunnen for saken

Søknad

RGS Nordic AS har søkt om mottak av økte mengder avfall ved anlegget på Mongstad. Bedriften har fra før tillatelse til årlig mottak av 40 000 tonn ulike typer flytende farlig avfall som tas imot og lagres i et tankanlegg før avfallet eksporteres til RGS Nordic sitt behandlingsanlegg i Skelskør i Danmark. Det er søkt om å øke mottaksmengden til 80 000 tonn årlig. Det er ikke søkt om å lagre større mengder avfall på anlegget.

Det er også søkt om å overta driften av de fire lagunene som er etablert på anlegget, men som er omfattet av tillatelsen til Norsk Gjenvinning AS.

Det står opplyst i søknaden at konsekvensen av endringen vil være at antall leveranser til og fra anlegget vil øke, og at dette primært vil innebære flere båtanløp, da den økte mengden primært vil skje med båt. Bedriften har opplyst at økt antall båtanløp vil være 20-25 i året, og dersom tillatelsen utnyttes fullt ut, vil antall båtanløp være maksimalt på ca. 80-90 per år.

Videre står det opplyst at all utpumping fra tankgården til oljeutskiller ble stanset fra 10. desember 2020 og at alt vann fra tankgården nå pumpes til tank og inngår i den fraksjonen som leveres ut fra anlegget til videre behandling i Danmark.

Området der RGS Nordic AS holder til (gnr. 127 bnr. 105) er regulert til industri gjennom reguleringsplan som sist ble endret 29. september 2010 (planid 1263-20062002). Kai og havn (gnr. 127 bnr. 135) der lossing/lasting foregår, er eid av Alver kommune og er å anse som offentlig.

BAT-konklusjoner

Statsforvalteren har satt krav i tillatelsen for å sikre at bedriftens utslipp er i tråd med hva som er mulig å oppnå ved bruk av beste tilgjengelige teknikker, BAT. Krav om utslippsnivåer som kan oppnås ved bruk av BAT, følger av EUs industriutslippsdirektiv (IED), som er tatt inn i norsk rett i forurensningsforskriften kapittel 36.

Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet reguleres med utgangspunkt i hva som regnes som BAT i den aktuelle bransjen, med eventuelle tilhørende forpliktende utslippsnivåer (BAT-AEL), innen fire år etter EU har offentliggjort slike krav, jf. forurensningsforskriften § 36-19. Kravene for avfallsbehandling (Waste Treatment BREF) ble vedtatt av EU i BAT-konklusjon 10. august 2022.

Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann

Bedriften har i søknaden utarbeidet en tilstandsrapport fase 1 (trinn 1-3) om mulig forurensning av grunn og grunnvann. Bedriften har vurdert at det ikke er noe som tilsier at grunn og grunnvann under anlegget er forurenset og at det derfor ikke er grunnlag for å gå videre til fase 2 (trinn 4-7) for tilstandsvurdering på området.

2.1 Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil



vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

Avfallsforskriften

Avfallsforskriften har regler for å forebygge og redusere miljøproblemer fra flere avfallstyper og avfallsanlegg som vi må ta hensyn til når vi gir tillatelse. Blant annet er deponering av avfall regulert i kapittel 9, og håndtering av farlig avfall regulert i kapittel 11.

Forurensningsforskriften kapittel 36

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett iblant annet forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer at Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL).

Nasjonalt prioriterte stoffer

Statsforvalteren har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se vedlegg 1 i tillatelsen) med mål om at utslipp av slike stoffer blir stanset.

3 Statsforvalterens vurdering

3.1 Begrunnelse for vedtaket

Forhold til plan

Kommunen har vurdert at tiltaket er i tråd med gjeldende planer, men at søknaden ikke gjør rede for om tiltaket med økt båttransport vil være til hinder for tilkomsten og tilgjengeligheten til det offentlige kai- og havneområdet. Kommunen ber også om at det tas hensyn til det tilgrensende planarbeidet. Dette er forhold som normalt ikke reguleres av forurensningsloven. Statsforvalteren regulerer forurensningen fra driften av anlegget og har vurdert at de innkomne merknadene til søknaden ikke er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

Vurdering av søknad om økte mottaksmengder

Bedriften har opplyst at konsekvensen av endringen primært vil innebære flere båttransporter. Det er under høringen kommet merknader på at flere båtanløp fører til større risiko for uhell, at det er viktig at bedriften har kunnskap om og tar hensyn til marine leve- og oppvekstområder, at det planlegges regelmessig overvåking av området og utføres tiltak for å hindre forurensning. Bedriften har gjort risikovurderinger og viser til at risiko for større uhell er lite sannsynlig med de tiltakene og



rutinene bedriften har for drift. Bedriften har også opplyst at alt vann innenfor ringmur leveres til behandling og at det ikke er utslipp fra mottak og lagring av farlig avfall.

I tillatelsen er det satt krav om at alle som håndterer farlig avfall i bedriften, skal ha dokumentert opplæring i slik håndtering, og at bedriften daglig skal ha tilstrekkelig kompetanse på anlegget til å kunne vurdere bedriftens miljørisiko. Det er også satt krav om overvåking og tiltak for å hindre forurensning.

Avfallsanlegget er i et industriområde og vi har vurdert at driften ikke vil ha særlig virkning på naturmangfold, jf. naturmangfoldloven § 7 og 8. Vi har derfor ikke vurdert de miljørettslige prinsippene i §§ 9 til 12.

Vi vurderer at kravene i tillatelsen er tilstrekkelig til at utslippsvann fra anlegget ikke vil føre til nevneverdig ulemper for miljø og at aktiviteten ikke vil være til hinder for å nå målene i vannforskriften.

Tilbakemelding på vurdering av BAT-konklusjoner

Statsforvalteren har vurdert om vilkårene i bedriftens tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven må oppdateres i henhold til BAT-konklusjonene, med tilhørende BAT-AEL. Statsforvalteren har vurdert at RGS Nordic AS på Mongstad er omfattet av IED, men at det ikke er behov for å oppdatere tillatelsen med nye utslippskrav i form av BAT-AEL.

Virksomheten driver med aktiviteten mellomagring av over 50 tonn farlig avfall, jf. forurensningsforskriften § 36 vedlegg I, punkt 5.5, og omfattes av industriutslippsdirektivet (IED). Ettersom det ikke er bindende BAT-AEL i BAT-konklusjonene for mellomagring av farlig avfall, får ikke virksomheten nye utslippsgrenser for denne typen aktivitet.

Krav i tillatelsen

Bedriften har søkt om økt mottaksmengde og vi har gitt en tillatelse med nye vilkår. Tillatelsen er oppdatert etter ny mal for tillatelser etter forurensningsloven som er utarbeidet av Miljødirektoratet og som er oppdatert med nye standardkrav i samsvar med BAT-konklusjonene. De fleste endringene gjelder endring av ordlyd, mens noen punkt i tillatelsen inneholder nye krav. Se begrunnelse for utvalgte vilkår og krav. Alle virksomheter som er omfattet av IED vil få krav i samsvar med BAT. Bedriftens vurdering av BAT-konklusjonene er vurdert og tas til orientering, og vil ligge til grunn for tilsyn og framtidig saksbehandling.

Konklusjon

Statsforvalteren har konkludert med at økt mottaksmengde er akseptabelt sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved økt mottaksmengde sammenholdt med fordeler og ulemper økt mottaksmengde for øvrig vil medføre, gir vi tillatelse til økt mottaksmengde på nærmere fastsatte vilkår.

3.2 Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav

3.2.1 Tillatelsens ramme (punkt 1 i tillatelsen)

Tillatelsen gjelder for mottak og lagring av inntil 80 000 tonn farlig avfall per år.

Bedriften søkte om mottak og lagring av inntil 80 000 m³ farlig avfall per år. Vi setter krav til at mottaksmengde og lagringsmengde skal stå som tonn i tillatelsen. Bedriften har opplyst at



egenvekten av vannet som blir mottatt på anlegget beregnes i gjennomsnitt som 1:1. Rammen er derfor satt til 80 000 tonn.

3.2.2 Utslipp til vann (punkt 3 i tillatelsen)

Utslipp fra punktkilder og utslippsreducerende tiltak (punkt 3.1.1 og 3.1.2)

Virksomheten skal ikke ha punktutslipp¹ til vann fra innendørs avfallshåndtering. Grenseverdi for olje fra alle punktutslipp er satt til 5 mg/l. Oljeholdig avløpsvann skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet slik at utslippsgrense for olje på 5 mg/l overholdes.

Dette er standardkrav som vi setter for anlegg for mottak og lagring av farlig avfall. Bedriften har opplyst at det per dags dato ikke er utslipp av regnvann fra tankgården via etablert oljeutskiller innenfor tankparken, da alt pumpes til tank og inngår i den fraksjonen som leveres ut fra anlegget til videre behandling i Danmark. Utslippsgrensen for olje gjelder for eventuelt oljeholdig avløpsvann innenfor tankparken eller fra overflatene på området ellers som tillatelsen gjelder for.

3.2.3 Avfall (punkt 9 i tillatelsen)

Avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 og tanklagingsforskriften (punkt 9 i tillatelsen)

I tillegg til vilkårene i tillatelsen er det spesielt to forskrifter med viktige vilkår for virksomheten:

- avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 om minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall
- forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring

Der forskriftene overlapper med vilkår i tillatelsen, er det strengeste krav som gjelder.

Generelle krav til håndtering (punkt 9.2.2.e. i tillatelsen)

«Alt avfall, uavhengig av mengde, skal håndteres og lagres innendørs og på tett dekke² med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.»

Dette er et standardkrav for alle avfallsanlegg som vi setter fordi håndtering og lagring av ulike avfallstyper fører til ulik forurensning og for mange avfallstyper finnes det ikke tilstrekkelig dokumentasjon på hvilke ulemper og konsekvenser forurensningen kan føre til. Kravet krever at bedriften kartlegger forurensningen fra hver enkelt avfallstype, risikovurderer håndteringen og lagringen lokalt og gjør tiltak for å forebygge og hindre forurensning. I forbindelse med bedriftens risikovurdering av avfallstyper minner vi om avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 Minstekrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall, og forurensningsforskriften kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall.

De 4 lagunene for mottak og settling av oljeholdig avløpsvann som bedriften har overtatt fra Norsk Gjenvinning AS Mongstad, ligger i bakken. Fordi det da ikke er mulig å inspisere rundt lagunene er ikke disse omfattet av tanklagingsforskriften, men av forurensningsloven, avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 Minstekrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall, og internkontrollforskriften særlig med tanke på risikovurdering og rutiner.

¹ Punktutslipp er alle utslipp som er samlet opp.

² Med tett dekke menes fast, ugjennomtrengelig og tilstrekkelig slitesterkt dekke for de aktuelle materialer/avfallstyper.



Finansiell sikkerhet (punkt 9.2.3 i tillatelsen)

Det er krav om finansiell sikkerhet for mottak og lagring av farlig avfall. Bedriften har en gyldig finansiell sikkerhet som ble godkjent 20. desember 2017.

3.2.4 Overvåking etter vannforskriften (punkt 12.2 i tillatelsen)

Dersom målinger av forurenset avløpsvann viser uakseptabel forurensning, skal bedriften overvåke og redegjøre for hvordan utslipp fra virksomheten påvirker tilstanden i vannforekomsten. Den skal også vise påvirkning fra virksomhetens tidligere utslipp. I tillegg er det krav til hvordan overvåking skal foregå, rapporteres og at Statsforvalteren kan pålegge gjennomføring av mer omfattende gransking eller overvåking dersom Statsforvalteren finner det nødvendig for å kartlegge samlet belastning i vannforekomster, jf. forurensningsloven § 51. Bedriften kan da bli pålagt å betale for en del av kostnadene i lag med andre bedrifter med utslipp i området.

I vannforskriften er det satt mål om at alle vannforekomster skal ha minst «god» økologisk og «god» kjemisk tilstand innen 2027. For å nå målet må dagens tilstand bestemmes, og man må se på avstand mellom tilstand og miljømålet. RGS har hatt utslipp til Fensfjorden og har derfor fått krav til overvåking etter vannforskriften. Vi viser her til pålegg datert 8. april 2022 «Vedtak om pålegg om felles overvåkingsprogram for Fensfjorden og tilgrensande vassførekomstar». Dette følges opp som egen sak.

3.2.5 Utredning av utslipp til vann (punkt 14.1 i tillatelsen)

Dersom bedriften har kilde til punktutslipp, gjelder krav om utredning av utslipp til vann. Bedriften skal da kartlegge/redegjøre for innhold av forurensning, inkludert prioriterte miljøgifter, i punktutslippene.

Krav om utredning av utslipp til vann er et standardkrav vi setter til anlegg for mottak og lagring av farlig avfall. Bedriften har opplyst at det per dags dato ikke er utslipp av regnvann fra tankgården, da alt pumpes til tank og inngår i den fraksjonen som leveres ut fra anlegget til videre behandling i Danmark. Bedriften har ikke opplyst om andre punktutslipp fra driften. Kravet gjelder dersom bedriften har punktutslipp.

3.2.6 Tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann (punkt 14.2 i tillatelsen)

Bedriften skal vurdere behovet for å dokumentere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 *Tilstandsrapport for industriområder*. Vurderingen skal sendes Statsforvalteren innen **1. mars 2023**.

Bedriften har levert en tilstandsrapport fase 1 sammen med søknaden. Vi har vurdert at denne er mangelfull, da den ikke er utført i henhold til trinn 1-3 i Miljødirektoratets veileder M-630/2016 *Tilstandsrapport for industriområder*. Det mangler blant annet en identifisering av farlige stoffer i virksomheten og en vurdering av potensiale for forurensning fra disse stoffene.

3.2.7 Oversikt over avfallstyper og aktiviteter (tabell 1 og 2 i vedlegg 2 i tillatelsen)

Tabell 2 i vedlegg 2 viser en oversikt over avfallstyper og hvilke avfallsmengder og behandlingsmåter som er tillatt. Avfallstypene er delt inn etter avfallsstoffnummer i samsvar med NS 9431:2011 Klassifikasjon av avfall.

Ved oppdatering av tillatelser etter dagens kravsetting angis avfallstyper nå med avfallsstoffnummer, selv om avfallstypene ikke ble regulert slik i tidligere tillatelse. Avfallsstoffnumrene er valgt basert på egenkontrollrapportering for 2021 og etter korrespondanse med bedriften.



3.2.8 Kart over området (vedlegg 3 i tillatelsen)

Vi har lagt ved et kart over lokaliteten til RGS Nordic AS Mongstad. På dette industriområdet er det flere aktører i området og grensene for hvilke bedrifter som har aktivitet hvor, kan være uklare. I dette tilfelle deler RGS Nordic AS gnr. 127 bnr. med Norsk Gjenvinning AS Mongstad. Vi har derfor vurdert at det er nødvendig å ha et kart over området som viser hvor bedriften har sin virksomhet.

4 Faktagrunnlag

4.1 Kort beskrivelse av virksomheten og utslippene

RGS Nordic AS på Mongstad er et anlegg for mottak og lagring av farlig avfall. Bedriften tar imot farlig avfall direkte fra båter til tanker eller fra stykkgoods eller bulk som blir overført til tanker.

4.2 Resipientbeskrivelse og miljøtilstand

4.2.1 Tilstand i vannforekomsten

Klassifisering i Vann-Nett

Fensfjorden (0261040101-11-C) er registrert med moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. Nye tiltak er nødvendig for å nå god miljøtilstand.

Truede arter og naturtyper

Det er registrert ulike arter i området, for eksempel tjeld, musvåk og stortare.

5 Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Bedriften har fått utkast til tillatelse til gjennomsyn.

5.1 Forhåndsvarsel og uttalelser

Saken er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5.

Nedenfor følger en kort oppsummering av uttalelsene og bedriftens kommentarer til disse. Statsforvalteren har vurdert uttalelsene og kommentarene ved behandlingen av søknaden.

Bergen og Omland Havnevesen (BOH) har uttalt at Fedje VTS bør varsles. Fedje VTS er underlagt Kystverket som er varslet og som har gitt uttalelse. Vi har derfor i samråd med BOH vurdert at det ikke er nødvendig å varsle Fedje VTS i tillegg.

5.1.1 Uttalelser og RGS Nordic AS sine kommentarer

Alver kommune – uttalelse

Kommunen viser til merknader og oppsummering av gitte bruks- og byggetillatelser som kom fram i forbindelse med at saken har vært til uttale internt i organisasjonen.

Videre står det opplyst at kommunen er i pågående forhandlinger med grunneier Bergen og omland Havnevesen om å kjøpe en større prosentdel av den aktuelle tomten 127/105. Videre står det opplyst at det på naboeiendommen i sør, gbnr. 127/91 mfl., er planlagt for landbasert



oppdrettsanlegg inkludert eget osmoseanlegg for produksjon av ferskvann og biogassanlegg for håndtering av fiskeslam og klekkeri/smoltanlegg, samt energitunnel i den pågående planen Grøn omstilling av Mongstad, plan-id 46312020006. Det står opplyst at eventuell forurensing fra 127/105 vil få følger for det planlagte anlegget.

Kommunen sin samlede vurdering er at tiltaket er i tråd med formålet satt i gjeldende plan, men at søknaden ikke gjør rede for om tiltaket med økt båttransport vil være til hinder for tilkomsten og tilgjengeligheten til det offentlige kai- og havneområdet. Kommunen ber også om at det tas hensyn til det tilgrensende planarbeidet.

Kystverket – uttalelse

Kystverket hadde ingen kommentarer til søknaden.

Fiskeridirektoratet – uttalelse

Kort oppsummert er det opplyst om at det er viktig at søker har kunnskap om og tar hensyn til de marine leve- og oppvekstområdene i det aktuelle området. Videre står det opplyst at det må planlegges regelmessig overvåking av området og tiltak for å hindre forurensning.

Fiskeridirektoratet viser til at økt avfallsmengde, øker tallet på transporter inn og ut av anlegget, og at dette selvsagt medfører en økt risiko for at en uønsket hendelse skal inntreffe. Videre blir det vist til at Fensfjorden er en belastet fjord og at det ifølge databasene til Fiskeridirektoratet er der både gytefelt og fiskeplasser innenfor område som eventuell forurensning kan nå. Det nærmeste gyteområdet for torsk ligger mindre enn 5 km unna Mongstad.

Fiskeridirektoratet ber om at bedriften pålegges å ha et analyseprogram for overvåking av fjorden de gangene det kommer forurensning på utsiden av ringmuren og går i fjorden.

Bergen og Omland Havnevesen (BOH) – uttalelse

BOH uttaler at de ikke kan se at søknaden vil komme i konflikt med de hensynene de skal ivareta etter havne- og farvannsloven. De gjør imidlertid oppmerksom på at Fedje VTS bør varsles og ber samtidig om at den økte båttrafikken koordineres med Fedje VTS. BOH skriver at de har ingen merknader utover dette.

Norsk Gjenvinning AS Mongstad – uttalelse

Bedriften hadde ingen kommentarer til søknaden.

Følgende bedrifter har fått forhåndsvarsel, men har ikke kommet med uttalelse:

- Mongstad Tavleteknikk AS
- CCB Mongstad
- Norscrap West AS

RGS Nordic AS sine kommentarer til uttalelsene

Bedriften viser til at de har tiltak som skal hindre utslipp (overvåking, ringmur med mere som er beskrevet i søknad). De opplyser også at de er med på felles overvåkingsprogram for Fensfjorden og tilgrensende vannforekomster samordnet av Statsforvalteren i Vestland.

Videre skriver bedriften at økningen båttransport vil være ca. 20-25 skip per år dersom den økte tillatelsen utnyttes fullt. Bedriften opplyser at kaien har per i dag god kapasitet og at en liten økning



ikke vil være til hinder for tilkomsten og tilgjengelighet til det offentlige kai- og havneområdet. Videre står det at det ved hver båttransport benyttes skipsagent som har i oppgave å koordinere de aktuelle aktører, som blant annet Fedje VTS.

6 Klagerett

RGS Nordic AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebyrsatsen. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren.

Statsforvalteren sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken.

Med hilsen

Åsmund Skancke Karlsnes
overingeniør

Nina Vadøy
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

- 1 Tillatelse etter forurensningsloven - RGS Nordic AS - Mongstad Base - Alver

Kopi til:

FISKERIDIREKTORATET	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
NORSCRAP WEST AS	Hanøytangen 122	5310	HAUGLANDSHELLA
BERGEN HAVN FARVANNNSFORVALTNING IKS	Postboks 6040	5892	BERGEN
NORSK GJENVINNING AS AVD KNARREVIK	Knarrevik Næringspark	5355	KNARREVIK
ALVER KOMMUNE	Postboks 4	5906	FREKHAUG
MONGSTAD TAVLETEKNIKK AS	Mongstad Sør Storemyra 285	5954	MONGSTAD
KYSTVERKET	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
CCB MONGSTAD AS	Storemyra 162	5954	MONGSTAD