



Asplan Viak As Avd Bergen  
Postboks 2304 Solheimsviken  
5824 BERGEN

Referanser:

Dykkar: Halvor Fretland  
Vår: 22/2687 - 22/80819

Saksbehandlar:

Arne Helgesen  
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:

24.10.2022

## Godkjent, midlertidig teknisk plan VAVA - 188/137 mfl Gjervik ytre

### Vatn.

- Grensesnitt for va, kommunal -Alverporten. Grensesnittet ved Skv. 10. Her må Alverporten ha va anlegg og opparbeiding av Skv. 10 veg,fortau. På begge sider iht plan, før grensesnitt mot Alver Kommune. Det er naturleg å sette grensesnitt etter Skv 10. og ikkje i Skv. 10, slik det no viser på tekening HB 002
- Detaljtekingar av VK og HY må prosjekteras og godkjennas, i god tid, før ein ønskjer å søke IG.

### Avløp.

- I tidliger møter, har det vert snakk om framtidig utbygging av området der Søderstrøm hagesenter er i dag, dersom båndlegging blir oppheva. Har ein tenkt på korleis dette blir i forhold til avløp, ser at det ikkje er tatt med avløpsledning på strekk frå V3 til V1.
- Bruvegen vest. Grøfteprofil. Viser til dialog med Halvor Fretland 24.10.-22. Ønsker at vl og sp blir plassert på øvste nivå, med overdekning 1,20 m. Overvann og eventuelle leidningar til -frå avløpsrenseanlegg, plasseres på nivå under sp og vl. Om ein skal etablere4 kulvert på deler avstrekninga, Bruvegen vest, må avklares, før ein lager endeleg teknisk plan

### Overvatn.

- Dimensjon overvatn. Videreføre dimensjon 315 Dvo frå grensesnitt ved Skv 10. I trase Bruvegen vestfram til O1.
- Fordrøyning av overvatn. Dette punktet må beskrives nærmere i endelig teknisk plan, slik det er vist til i følgebrev.

- Veg- overvatn veg, svares ut i eige vedtak.

Med helsing  
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-  
avløp-forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Asplan Viak As Avd Bergen

Postboks 2304 5824  
Solheimsviken

BERGEN