

Byggmester Ådnekvam As
Salhusvegen 55
5131 NYBORG

Referansar:
Dykkar:
Vår: 22/8196 - 22/88050

Saksbehandlar:
Larissa Dahl
larissa.dahl@alver.kommune.no

Dato:
18.11.2022

Referat frå førehandskonferanse - gbnr 212/46 Eikanger øvre

Førehandskonferanse er ein gjensidig orientering om rammeføresetnader for det aktuelle tiltaket og krav knytt til plangrunnlag, infrastruktur, lovverk og saksgang for søknaden. Førehandskonferansen gjev ingen binding i forhold til den vidare sakshandsaminga.

Orienteringa er gjeve på bakgrunn av dei opplysningane som er sendt inn i forkant og/eller lagt fram i møte. Vi gjer merksam på at endring i plangrunnlag, merknader frå naboar, merknader frå offentlege instansar og politiske vedtak med vidare vil kunne føra til krav om endring av prosjektet, lengre tid til sakshandsaming og endring av sakshandsamingsprosessen.

For krav til førehandskonferanse vert det vist til byggesaksforskrifta § 6-1.

Referatet skal dokumentere dei føresetnader som er lagt til grunn, og gjev grunnlag for vidare handsaming. Referatet skal sluttførast i førehandskonferansen og kommunen skal straks gjere referatet tilgjengeleg for tiltakshavar. Referatet skal følgje med som vedlegg til ein eventuell byggesøknad.

Førehandskonferanse er ei gebyrlagt teneste, jf. Alver kommune si gebyrforskrift.

Tiltak	Førehandskonferanse Gbnr: 212/46
Tiltakshavar	Marius Stusdal
Ansvarleg søker	Byggmester Ådnekvam As
Møtestad	Rådhuset Frekhaug
Møtedato	18.11.2022, kl.9:00

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

post@alver.kommune.no
www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559
Organisasjonsnummer: 920 290 922


Til stades i møtet fra kunde og kommune	Tiltakshavar – Marius Stusdal, Roy Stusdal; Ansvarleg søker – Trond Ådnekvam v/Byggmester Ådnekvam as Larissa Dahl- sakshandsamar Byggesak, Alver kommune
--	--

Søker kom med følgjande orientering om tiltaket	<p>På oppdrag fra tiltakshaver Marius Stusdal henvender vi oss til avdeling for byggesaker i Alver kommune vedr. ønske og planer om å rive eksistere bolighus og deretter bygge nytt bolighus på samme eiendom.</p> <p>Det er derfor utarbeidet noen skisser med kart for ny plassering, samt foreløpige skissetegninger som viser de planer og ønske tiltakshaver har.</p> <p>Når det gjelder avkjørsel, vann og avløp er det planlagt å benytte dette slik det er i dag for eksisterende hus, kun med små justeringer og tilpasninger.</p> <p>Tomten grenser mot sjø og har derfor begrensninger i forhold til byggelinje mot sjøen.</p> <p>Tomten form tatt i betrakning byggegrenser mot sjø og mot fellesvei gir begrensninger og derfor er det ønskelig å få bedre klarlagt hvilke muligheter vi her kan ta hensyn til når det gjelder plassering av nytt bygg.</p> <p>Vi tenker ellers også i denne omgang først å få en generell informasjon fra byggesak hvilke spesielle forhold, muligheter og begrensning en må ta hensyn til i det videre arbeid med planer for saken.</p>
--	---

Sakshandsaming	
Sakstype	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad, løyve og ansvarsrett jf. pbl. § 20-3 <input type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-4 <input type="checkbox"/> Tiltak som ikke krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-5 <input type="checkbox"/> Tiltak som vert handsama etter anna lovverk, jf. pbl. § 20-6 <input checked="" type="checkbox"/> Søknad om dispensasjon, jf. pbl. § 19-1

Tiltaksklasse SØK	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltaksklasse 1 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 2 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 3 <p>Kompleksitet og moglege konsekvensar av feil og manglar, er avgjerande for val av tiltaksklasse. Val av tiltaksklasse kan verta endra i løpet av prosessen.</p>
Nabotilhøve	<input checked="" type="checkbox"/> Naboar og tverrbuar skal ha varsel i samsvar med naboliste og situasjonskart, jf. pbl. § 21-3. Tiltaket skal vera plassert minimum 4 meter frå eigedomsgrensa, jf. pbl. § 29-4, med mindre: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Det er sett anna byggegrense i plan <input checked="" type="checkbox"/> Det vert søkt om dispensasjon <input type="checkbox"/> Det ligg føre skriftleg samtykke frå nabo, jf. pbl. § 29-4 3.ledd bokstav b <input type="checkbox"/> Kommunen kan godkjenne nærmare plassering av garasjar, uthus og liknande mindre tiltak jf. pbl. § 29-4 3.ledd bokstav b, jf. TEK10 § 6-4
Situasjonsplan/ utomhusplan	Situasjonsplan må visa alle tiltaka søknaden gjeld. Krav til innhald er til dømes:


	<ul style="list-style-type: none"> • Målsatt med ytre mål • Vise avstand til nabogrense • Vise møneretning • Vise byggegrenser • Vise avstand til midtline til offentleg veg • Vise murar/terrenginngrep <p>uteophaldsareal</p>																																						
Teikningar	<p>Det må sendast inn teikningar i målestokk. I teikningsgrunnlaget skal det leggast ved teikningar av alle fasadar, planløysing med målsett areal på rom, og snitt. Mønehøgd og gesimshøgd skal gå fram.</p> <p>Ved søknad om endring av eksisterande bygg må det leggast ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fasadar og planløysing før endring <input type="checkbox"/> Fasadar og planløysing etter endring, der endringar er tydeleg markert 																																						
Uavhengig kontroll	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisk uavhengig kontroll, jf. SAK § 14-2 <input type="checkbox"/> Kommunen krev uavhengig kontroll i tiltaket, jf. SAK § 14-3. <p>Følgjande ansvarsområde må ha uavhengig kontroll:</p>																																						
Godkjenning/uttale etter anna lovverk, jf. SAK § 6-2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Arbeidstilsynet</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Direktoratet for mineralforvaltning</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Brannvesen</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Kommunal</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Friluftsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt - Kystverket</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Mattilsynet</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Jordlovsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Kyrkjeleg styresmakt</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Luftfartstilsynet</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Kulturminne – Fylkeskommunen</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Sivilforsvaret</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td>Vegstyresmakt – Kommunal</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Vegstyresmakt – Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Anna: dispensasjon sendast på høyring til Statsforvaltaren og Vestland fylke</td></tr> </table> <p>Søkjar kan sjølv leggja saka fram for andre styresmakter.</p>	<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet	<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning	<input type="checkbox"/>	Brannvesen	<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Kommunal	<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren	<input type="checkbox"/>	Friluftsstyresmakt - Kommunal	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt - Kystverket	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Mattilsynet	<input type="checkbox"/>	Jordlovsstyresmakt - Kommunal	<input type="checkbox"/>	Kyrkjeleg styresmakt	<input type="checkbox"/>	Luftfartstilsynet	<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Fylkeskommunen	<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum	<input type="checkbox"/>	Sivilforsvaret	<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Kommunal	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen	<input checked="" type="checkbox"/>	Anna: dispensasjon sendast på høyring til Statsforvaltaren og Vestland fylke
<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet																																						
<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning																																						
<input type="checkbox"/>	Brannvesen																																						
<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren																																						
<input type="checkbox"/>	Friluftsstyresmakt - Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen																																						
<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt - Kystverket																																						
<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste																																						
<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Mattilsynet																																						
<input type="checkbox"/>	Jordlovsstyresmakt - Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Kyrkjeleg styresmakt																																						
<input type="checkbox"/>	Luftfartstilsynet																																						
<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Fylkeskommunen																																						
<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum																																						
<input type="checkbox"/>	Sivilforsvaret																																						
<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Kommunal																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Anna: dispensasjon sendast på høyring til Statsforvaltaren og Vestland fylke																																						

Plangrunnlag	
Planstatus	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunedelplan <input type="checkbox"/> Pågående planarbeid <input type="checkbox"/> Reguleringsplan <input type="checkbox"/> Områderegulering <input type="checkbox"/> Utbyggingsplan <input type="checkbox"/> Detaljregulering <input type="checkbox"/> Omsynssoner <input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod <input type="checkbox"/> Uregulert <input type="checkbox"/> Energipolitisk <input type="checkbox"/> Lokale vedtekter <input type="checkbox"/> handlingsplan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anna
Plannamn	Kommunedelplan for Lindås kommune
Føremål	Bustad-føremål, byggjegrense mot sjøen er vist i planen. 
Planføresegner	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimal utnyttingsgrad og reknemåte: 30% BYA bygd areal (fotavtrykk) BRA (bruksareal) på under 400 m ² . Minste areal på tomta er 650 m ² <input checked="" type="checkbox"/> Maksimal gesims-/ mønehøgd: 8 m/9 m PBL §29-4 <input checked="" type="checkbox"/> Byggegrense/byggelinje: avsatt byggjegrense mot sjøen er vist i plankartet <input type="checkbox"/> Frisiktsone: for egen avkjørsle og privat veg <input type="checkbox"/> Krav til møneretning/takform: <input type="checkbox"/> Krav til takvinkel: <input type="checkbox"/> Spesielle krav til terreng, gjerder, murar m.m.: krev dispensasjon i strandsona <input checked="" type="checkbox"/> Anna: parkering pkt.2.6.5 2 p-pl. Per bueining Minste uteoppholdsareal pkt.2.6.4 200 m ² for hovudbustad og 50 m ² sekundær bustad
Rekkjefølgjekrav	Aktuelle rekkjefølgjekrav i plan:

Utbyggingsavtalar	<input type="checkbox"/> Det ligg ikkje føre utbyggingsavtale for det aktuelle området
--------------------------	--

Dispensasjon Dispensasjon krev grunggitt søknad. Dispensasjon må nabovarslast, enten særskilt eller saman med byggeløyve.	Dette tiltaket krev fritak frå plankrav: <input checked="" type="checkbox"/> Gjeldande kommunedelplan for følgjande føremål/føresegner: sjå fritak frå reguleringsplankrav pkt. 2.2.1 alle punkta 1-7 må vere stetta ved fritak <input checked="" type="checkbox"/> Plan- og bygningslova: dispensasjon frå PBL §1-8 bygggrense mot sjøen avsatt i KDP med stipla grå lina Evt. dispensasjon frå §29-4 avstand til nabogrense på under 4 meter viss plassering er nærmere enn 4 meter <input type="checkbox"/> Forskrifter: <input type="checkbox"/> Vedtekter: <input type="checkbox"/> Anna:
Vurdering/merknad:	Tiltaket krev fritak frå plankrav pkt.2.2.1.i KDP Lindås, evt. dispensasjon frå PBL §1-8 byggjegrense mot sjøen. Dispensasjon kan søkjast separat eller i lag med byggesøknaden.

Infrastruktur			
Vatn- og avløp	<input type="checkbox"/> Offentleg vatn <input checked="" type="checkbox"/> Privat vatn <input type="checkbox"/> Offentleg avløp <input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp <input type="checkbox"/> Overvasshandtering <input type="checkbox"/> Terreng		
	Det må gå fram av søknaden korleis overvatn frå eigedommen skal handterast. Privat avløp etter riving av bustad krev søknad om nytt utsleppsløyve evt. utviding av eksisterande avløp. Miljø og tilsyn avd. skal vurdere kapasitet og reinsegrad av eksisterande anlegg -om det er mindre slamavskiljar enn 4 m ³ er det ikkje aktuelt å behalde eksisterande slamavskiljar for ny bustad. Det er dagens krav etter forureiningslova med forskrifter som gjelder ved riving av bustad og oppføring av ny. Søknad om utslepp skal sendast til Miljø og tilsyn, utslepp skal nabovarslast. Ved privat vatn må søkjar dokumentera tilfredsstillande vassmengd og vasskvalitet. Mogelegheit for tilknyting til offentleg VA-nett må avklarast med Samferdsel-, veg-, vatn og avlaupsavdelinga her. Kopling via private stikkledninga krev avtale med eigar. På kart som er vedlegg til søknad om utsleppsløyve skal private vatn- og avløpsleidningar og tilknytingspunkt vera teikna inn.		

	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre <input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag
Vurdering/merknad:	<p>I dag er det privat vatn og avløp via slamavskiljar ukjent dimensjon. Det er mogeleg å koplast til kommunalt vatn og avlaup:</p>  <p>Det må søkjast om tilkopling til samferdsel-, veg-, vatn- og avlaups avd.</p>
Tilkomst	<p>Eigedommen skal ha tilkomst til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kommunal veg <input checked="" type="checkbox"/> Fylkesveg <input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan <input checked="" type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gnr 212/41, 212/9 <input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må liggja føre
Vurdering/merknad:	<p>Kommune legger til grunn at eigedommen har vegrett frå før av. Søknaden om ny bustad må på uttale til fylkeskommune og vegvesen, sidan tilkomst ligg innafor omsynssone 710_10 omsyn/båndlegging til framtidig E39 pkt.4.3.1 i KDP</p>

Opprettning og endring av eiendom	
Opprettning og endring av eide dom må ikkje	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Terrengtilhøva/topografi på tomt/areal Vurderingsmoment: -----

<p>gjerast på en slik måte at det oppstår forhold som er i strid med reglane i pbl, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring må ikke gjerast sånn at det blir oppretta/endring av tomter som er ueigna til det føremålet eideommen har/skal ha på grunn av sin størrelse, form eller plassering</p> <p>For flere vurderinger, sjå under punkt for Andre tilhøve.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Avstand til nabogrense for ny og eksisterande bygg på eideommen (Kjem eksisterande bygg i strid med avstandsreglane i pbl § 29-4) Vurderingsmoment: <input checked="" type="checkbox"/> Krav til kvalitet på uteareal (plassering, soltilhøve, topografi, kvalitetar) Vurderingsmoment: pkt. 2.6.4 hellig ikkje brattare enn 1:3
---	---

Visuelle kvalitetar	<p>I § 29-2 i pbl. står det:"Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering".</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Krav til estetikk/tilpassing i reguleringsføresegner. Pkt.2.7.2 i KDP Lindås. Vurder tiltakets utforming mot omgjevnader og i seg sjølv
Vurdering/merknad:	

Andre tilhøve	
Klima –og naturtilhøve	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ras <input type="checkbox"/> Flom <input type="checkbox"/> Støy <input checked="" type="checkbox"/> Radon <p>Ved kryss over: Skriv inn kva tiltak som iverksetjast før eller ved innsending av søknad</p>
Verneinteresser i området	
Høgspentline	
Privatrettslege forhold	Vegrett, nærliek til gbr 212/9 mot tomtegrensen og privat veg

Avstand til kommunalt leidningsnett	Krav om 4 meter avstand, jf. standard abonnementsvilkår punkt 3.4. Plassering kan vere i strid med dette , da krevjast det samtykke frå nabobar/alle eigare på veg evt. søknad om dispensasjon.
--	---

Oppsummering/avklaring av konkrete spørsmål og problemstillingar	Tiltaket krev fritak frå plankrav pkt.2.2.1.i KDP Lindås da må alle pkt.1-7 vere stetta, evt. dispensasjon frå PBL §1-8 byggjegrense mot sjøen. Dispensasjon kan søkjast separat eller i lag med byggesøknaden. Pass på avstand til nabogrenser og avstandsregel på 4 m §29-4, evt. dispensasjon eller nabosamtykke på nærmere avstand til nabogrenser krevjast her.
---	--

Søknad om løyve til tiltak sendast til:

Per post:
Alver kommune
V/Plan og byggesak
Postboks 4
5906 Frekhaug

Elektronisk
post@alver.kommune.no

Med vennleg helsing
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Larissa Dahl
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Marius Stusdal Eidsnesvegen 29 5913 EIKANGERVÅG

Mottakarar:

Byggmester Ådnekvam As Salhusvegen 55 5131 NYBORG