

Lunde 3bygg As
Kleivdalsvegen 290
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/7027 - 23/1718

Saksbehandlar:
Josep Gayrbekov
josep.gayrbekov@alver.kommune.no

Dato:
06.01.2023

Vi treng fleire opplysningar før vi kan handsame søknaden - gbnr 214/72 Fyllingsnes


Tiltak: rehabilitering av naust - dispensasjon
 Byggjestad: Gbnr: 214/72
 Tiltakshavar: Radu Lucian Corfariu
 Ansvarleg søker: Lunde 3bygg As

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad 27.09.2022.

Vi trenger meir dokumentasjon i saka

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. Søkjer opplys i søknaden at ein ynskjer å få tilbakeført naustet etter at førre søknad ikkje ble godkjent, og samtidig få rehabilitert naustet da opphavleg naust var i dårleg forfatning. Kommunen må påpeike at rehabilitering inneberer reparasjon av bygget utan å endre funksjonalitet. Vanleg reparasjon av bygget er ikkje søknadspliktig. Å auke høgde på naustet definerast som påbygging, og ikkje rehabilitering. Omsøkte tiltak er difor **ikkje ein tilbakeføring til opphavleg naust, slik som nemnt i søknaden, men søknad om påbygg.**



Ynskjer ein å gjere endringar i eksisterande naust i eit LNF-område som er underlagt byggjeforboð må ein som minimum helde seg innanfor utformingskrava knytt til naust i kommuneplanen:

3.1.9. ANDRE BYGG OG ANLEGG (BAB)

Naust

Føremålet er byggeområde for naust med tilhøyrande opptrekk og kai/bryggje. Naust er uthus for oppbevaring av båt med utstyr, utan innreiing for opphold og overnatting.

- a) Naust skal vere bygg/uthus i ein etasje med bruksareal (BRA) inntil 40 m², og kan byggjast enkeltståande eller i rekke. Eventuelt loftrom skal ikkje ha måleverdig areal. Knevegg på loft er ikkje tillate. Mønehøgda skal vere under 5 meter målt frå topp ferdig golv. Vindaugsarealet si dagslysflate skal ikkje overstige 3 % av bruksarealet (BRA). Altan, utkraging eller terrassar er ikkje tillate. Naust bør ha saltak med ein takvinkel mellom 35° og 45°. Heimel: Pbl. § 11-9 nr. 5.

Det vil sei at ein naustet ikkje kan ha knevegg, vindaugsarealet større 3% av BRA eller måleverdig areal på loft for at kommunen skal vurdera dispensasjonen frå LNF og byggjegrense mot sjø.

Ein ber om at søker tilpassar tiltaket. Alternativt kan søker vurdera å trekke søknaden dersom ein berre skal rehabilitera (utan påbygg, fasadeendring osv.). Rein reparasjon er som nemnt ikkje søknadspliktig.

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn samla innan **15.02.2023**. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysingane som ligg i søknaden.

GENERELL INFORMASJON

Det er ditt ansvar å levere en komplett søknad

Det vert gjort merksam på at dette ikkje er ein fullstendig gjennomgang av søknaden. Denne tilbakemeldinga er gjort på bakgrunn av dei forholda som er kontrollert ved kommunen sin mottakskontroll. Vi oppmodar søker om å ta ein ny gjennomgang av søknaden før innsending av etterspurd dokumentasjon slik at ein unngår ytterlegare forsenkingar i saksgangen.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1.

Gebyr

Gebyr vert rekna ut i frå Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste. Det vert sendt ut krav om gebyr i samsvar med gjeldande forskrift når saka er ferdig handsama.

Med vennleg helsing
Alver kommune, Plan og bygesak

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Josep Gayrbekov
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Lunde 3bygg As
Radu Lucian Corfariu

Kleivdalsvegen 290
Osterfjordvegen 1273

5915 HJELMÅS
5913 EIKANGERVÅG