



Stendal Vvs As
Blombakken 1
5911 Alversund

Referanser:
Dykkar:
Vår: 22/8796 - 23/5713

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
arne.helgesen@alver.kommune.no

Dato:
20.01.2023

Uttale va nett-støyskjerm Gbnr. 108/138

Ledningsnett for vatn og avløp, som krysser gjennom denne eigedomen er atablert i ca 1970.

Muligheten for å utfører grunnarbeid, masseutskifting, opparbeiding av parkeringsplass osv. uten at ein og skifter dette ledningsstrekket er vanskeleg å sjå for seg, det må reetablerast.

På ny situasjonsplan er mur som gjekk heilt rundt parkeringsplass fjerna, men ein skal allikevel utjevne høgdeforskjell med ei fylling, så for ledningsnettet sin del, er ikkje dette noko stor forskjell, det gamle ledningsnettet kjem til å ligge svært djupt under parkeringsplass, med dei konsekvenser det vil få, ved ein eventuell utskifting av ledninger.

Ledningsstrek som ligg gjennom eigedom er spillvatn og overvatn i 160 mm. Forholdsvis enkelt å skifte, og sannsynligvis hensiktsmessig for alle parter, at dette blir lagt litt til side for parkeringsplass som går ut mot Kolåsvegen.

Det er som tidligere nemt, ein stor usikkerhet til nøyaktig plassering av ledninger, dette gamle anlegget er nok heilt sikkert ikkje innmålt, så her må det gjærast undersøkingar i forkant, for å fastslå nøyaktig plassering.

Støyskjerm.

Om eg har forstått det riktig, skal det plasseres ut enkelt fundament for kvar støtte/vinkeljern til støyskjerm, så her må ein berre passe på at det ikkje blir liggande noko fundament oppå ledningsnett tilpasse ledningsnett midt mellom to fundament.

Nøyaktig innmålingsdata-sosi fil, bilder osv, må leverast som sluttdokumentasjon.

Med helsing
Alver kommune, Samferdsel, veg-, vatn-
avløp-forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Arkoconsult As

Postboks 103

5291

Valestrandsfossen

Mottakarar:

Stendal Vvs As

Blombakken 1

5911

Alversund