

OLAV BRAKESTAD
VASSBYGDVEGEN 1086
5956 HUNDVIN

Dato	19.01.2023
Vår referanse	2022/3597-10
Dykkar referanse	
Sakshandsamar	Lillian Bakke Byrknes
E-post	Lillian.Bakke.Byrknes@vlfk.no
Telefon	45638702

Løyve til bygging av avkøyrsløse - gnr 53 bnr 4 - fv. 5450 - Alver kommune

Vi viser til søknad datert 20.12.2021 og brev datert 20.12.2022.

Saka gjeld

Det er søkt om å få etablere ei avkøyrsløse til skogsbilveg, for å kunne hente ut tømmer.

Vedtak

Med heimel i veglova [§ 40](#) og [§ 43](#) gir vi løyve til etablering av avkøyrsløse frå fylkesveg 5450 Vassbygdvegen til eigedom gnr. 53 bnr. 2 i Alver kommune.

Du kan ikkje ta avkøyrsløsa i bruk før den er endeleg godkjent av Vestland fylkeskommune.

Når avkøyrsløsa er ferdig bygd skal det vedlagde skjemaet Melding om opparbeidd/nybygd/endra avkøyrsløse underskrivast og sendast i retur til Vestland fylkeskommune. Vi vil så vurdere om vilkår er oppfylt for å gje løyve til bruk av avkøyrsløse.

Vilkår for løyvet

- Løyvet gjeld etablering av avkøyrsløse for skogsbilveg.
- Avkøyrsløsa skal vera plassert i samsvar med situasjonskart, datert 07.12.2022.
- Avkøyrsløsa skal utformast i tråd med vedlagd prinsippsskisse. Krava er mellom anna:
 - Siktkrav er 4 x 100 m fri sikt. Det kan ikkje vere sikthinder i siktsona høgare enn 0,5 meter.
 - Svingradius skal vere 9m. Svingradius skal avgrensast tydeleg mot sideterrenget med betongkant, grøft eller anna avvisande kant.
 - Avkøyrsløsa skal ha fall på 5 cm dei to første metrane ut frå fylkesveg. Deretter maks. 3 % stigning dei neste 30 meter.
- Det må vere opparbeidd snuplass på eigen grunn, slik at det ikkje blir nødvendig å snu på offentleg veg.
- Dersom avkøyrsløsa går over ei veggrøft, må det leggjast eit røyr. Røyret må vera tilstrekkeleg langt og leggjast slik at grøfta ikkje blir skadd, og slik at grøftevatnet får renne unna. Røyret må ha ein dimensjon som er tilstrekkeleg for å handtere venta vassmengder på staden. Sjå *Krav til utforming av avkøyrsløse*.
- Løyvet gjeld berre tilknytingspunktet til fylkesvegen. Søkar må sjølv avklare eigedomstilhøva og innhente dei nødvendige rettane som gjeld bruk og opparbeiding av avkøyrsløse, frisisiktsoner og tilkomstveg. Desse rettane bør ein tinglyse.

7. Arbeidet må være starta opp innan tre - 3 - år etter at løyvet er gitt, om ikkje fell løyvet bort.
8. Kommunen kan/skal ikkje gje løyve til igangsetting/bygging før avkøyrsla er endeleg godkjent.

Løyvet blir gitt i samsvar med *forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg frå Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørselssaker for riksveg frå Samferdselsdepartementet 26.2.1982.*

Vi gjer merksam på at arbeidet med avkøyrsla kan krevje arbeidsvarsling og/eller graveløyve. For meir informasjon, sjå:

<http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling>

<https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/loyve-og-dispensasjonar/grave-og-framforingsloyve/>

Bakgrunnen for vedtaket

Vestland fylkeskommune skal i vurderinga leggje vekt på framkomst og trafikktryggleik på vegen det er søkt om avkøyrsla frå.

Fartsgrensa på staden er 80 km/t og ÅDT (årsdøgntrafikk) er 200. Fylkesvegen er klassifisert som haldningsklasse *Lokalveg (andre lokale funksjonar)* jf. Rammeplan 2021-2024. Den seier at godkjenning av ny avkøyrsla kan normalt bli gjeve under føresetnad av at dei tekniske krava til utforming av avkøyrsla vert oppfylt. Der tilhøva ligg til rette for det, skal tilkomst visast til næraste eksisterande avkøyrsla.

Etter ei samla vurdering av tilhøva på staden gjev vi løyve til bygging av avkøyrsla slik det er søkt om, og vi er positive til at fleire skal kunne nytte same avkøyrsla for å ta ut tømmer i området.

Vi vil minne om at bruksklassen på fylkesveg 5450 er BkT8 50 tonn og maks vogntoglengde er 15 meter.

Tiltaket vil krevje terrengingrep som kan vera søknadspliktig etter andre lovverk.

Rett til å klage

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova [§ 28](#). Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet [«Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak»](#). Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart motteke. Klageinstansen er Klagenemnda for Vestland fylkeskommune. Send klagen til Vestland fylkeskommune, post@vlfk.no eller Postboks 7900, 5020 BERGEN. Klagen vil bli sendt vidare til klageinstansen.

Du har rett til å gjere deg kjent med saka sine dokument, jf. forvaltningslova [§ 18](#).

Med helsing

Linda Beate Hjelmeland
fagkoordinator
INV - Forvaltning Bergensområdet

Lillian Bakke Byrknes
rådgjevar
INV - Forvaltning Bergensområdet

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Prinsippskisse - fv. 5450 - gnr 53 bnr 4 - Alver kommune
- 2 Plantegning 1.pdf

Kopi til:

ALVER KOMMUNE

Postboks 4

Solfrid Vigdis Kvamme

Vedlegg: melding om opparbeidd avkøyrsl

Vestland fylkeskommune sitt saksnummer: 2022/5397

Melding om opparbeidd/nybygd/endra avkøyrsl

Eg/vi melder om at avkøyrsl frå fylkesveg 5450 Vassbygdvegen, S2D1 m7454 gnr 53 bnr 4 er ferdig opparbeidd i samsvar med vilkår fastsett i løyve datert 19.01.2023.

.....

Sted/dato

underskrift søkar/grunneigar

.....

Underskrift utførande entreprenør

Samtykke sendast til: Vestland fylkeskommune, post@vlfk.no eller Postboks 7900, 5020 BERGEN