



11stk 25 mm VL oppstikk, en til hver seksjon, disse blir ikke koblet til før eier av den aktuelle seksjonen søker om dette og monterer vannmåler, seksjon i 2 eig kommer kommer de rør i fra tak, 63mm fordeler i pe festes på vegg, med 12 stk ventiler, en til hver seksjon, 2" kuleventil m ir monteres som hovedstoppekran i start av fordeler.

Oppstikk 110 mm VL PE. Anboring over gulv til fordeler, 1 stk krane til hver seksjon. Topp ov 110mm blir tettet med PE kappe, denne er for eventuelt fremtidig sprinkling

GALTERÅSEN 02
SKISSE 1. ETG.
1:200 A3 - 18.02.22

UNDERLAG	JAN 2022	PROSJEKT	
PROSJEKT		OPPRAMNING	
ANSKUF	HELLVOLL	GALTERÅSEN	
PROSJEKT		1. ETG.	
PROSJEKT		A3	22-05