



Mette Kyed Thorson
Kvalen 16
5955 LINDÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/2084 - 23/18349

Saksbehandlar:
Eilin Houlison Molvik
eilin.houlison.molvik@alver.kommune.no

Dato:
30.03.2023

Møtereferat førehandskonferanse - gbnr 109/23 Saltnes

Førehandskonferanse er ein gjensidig orientering om rammeføresetnader for det aktuelle tiltaket og krav knytt til plangrunnlag, infrastruktur, lovverk og saksgang for søknaden. Førehandskonferansen gjev ingen binding i forhold til den vidare sakshandsaminga.

Orienteringa er gjevne på bakgrunn av dei opplysningane som er sendt inn i forkant og/eller lagt fram i møte. Vi gjer merksam på at endring i plangrunnlag, merknader frå naboar, merknader frå offentlege instansar og politiske vedtak med vidare vil kunne føra til krav om endring av prosjektet, lengre tid til sakshandsaming og endring av sakshandsamingsprosessen.

For krav til førehandskonferanse vert det vist til byggesaksforskrifta § 6-1.

Referatet skal dokumentere dei føresetnader som er lagt til grunn, og gjev grunnlag for vidare handsaming. Referatet skal slutførast i førehandskonferansen og kommunen skal straks gjere referatet tilgjengeleg for tiltakshavar. Referatet skal følgje med som vedlegg til ein eventuell byggesøknad.

Førehandskonferanse er ei gebyrlagt teneste, jf. Alver kommune si gebyrforskrift.

Tiltak	førehandskonferanse Gbnr: 109/23
Tiltakshavar	Mette Kyed Thorson
Ansvarleg søkjar	Mette Kyed Thorson
Møtestad	Kommunehuset Frekhaug
Møtedato	28.03.2023, kl.12:30
Til stades i møtet frå kunde og kommune	Tiltakshavar: Mette Kyed Thorson og Jon Thorson Frå kommunen: Eilin H. Molvik og Anne Lise Molvik, Rådgjeverar Plan og byggesak

<p>Søkjær kom med følgjande orientering om tiltaket</p>	<p>Sjå tinging av førehandskonferansen i heilskap. Det er i tinging spesifikt bede om at det vert avklara følgjande:</p> <p>Tiltakshaver ønsker tilbakemelding i forhåndskonferansen på følgende spørsmål:</p> <p>- I KDP for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden § 4.7 står det hva som kan gis dispensasjon for på «fritidseigedomar». Er det her forskjell på fritidseigedomar og tomter som er definert som LNF spreidd fritidsbustad, opplistet i vedlegg B? Er gbnr 109/23 ikke en fritidseigedom?</p> <p>Svar: Eigedom gbnr 109/23 er rekna som LNF-føremål og ikkje fritidseigedom, og er ikkje med i vedlegg B. Tiltak på eigedomen krev at det vert søkt om og ligg føre dispensasjon frå arealføremålet LNF, pkt. 4.7 vil vert retningsgjevande for eigedomen.</p> <p>- Hva menes med følgende paragraf i KDP for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden: § 1.29 Eksisterande dokumentert lovlege bygg og anlegg i planområdet vert erstatta med tilsvarande bygg og anlegg med same funksjon og storleik. Betyr det at man kan erstatte med tilsvarande bygg og anlegg?</p> <p>Svar: Dette er ei retningsline som gjeld generelt for heile KDP. Eigedom gbnr 109/23 er avsett til LNF-føremål, alle tiltak på eigedomen vil krevje at det vert søkt om og ligg føre dispensasjon frå arealføremålet, men pkt. 1.29 vil tale til fordel for evt tiltak på eigedomen.</p> <p>- Bør vi søke om rivning av trekonstruksjonen helt til grunnmuren (ikke selve grunnmuren!) for å være på den sikre siden og kunne ta hensyn til evt. eksisterande råteskader som blir oppdaget, eller vil det bli en utfordring i forhold til å få lov til å bygge hytten opp igjen i LNF område?</p> <p>Svar: Eit kvart tiltak på eigedom gbnr 109/23 vil krevje at det vert søkt om og ligg føre dispensasjon frå LNF-føremålet og frå byggeforbodet langs sjø gjeve i plan- og bygningslova § 1-8. Vår handsaming av ein søknad avheng av uttale frå blant anna statsforvaltaren. De vil måtte ta stilling til kva det faktisk ønskjer å etablere på eigedom og satse på det.</p> <p>- Kan vi søke om ny kai til Alver kommune, eller bør vi innhente uttale far Bergen og omland havnevesen før vi sender byggesøknaden til kommunen?</p> <p>Svar: Ein kan alltid sende søknaden over til høyringspartar på eige initiativ og innhente førehandsuttale, kommunen sender uansett søknaden på høyring når vi får den inn.</p> <p>- Vil kommunens VA avdeling legge føringer for at det skal brukes</p>
--	--

	<p>andre vann- og avløpsløsning enn den som er nevnt som Alternativ 3, i teksten over?</p> <p>Svar: Vi har konferert med avd. Miljø og tilsyn og avdeling for samferdsle, veg, vatn og avløp. Begge avdelingar tilrår at det vert søkt om tilkobling slik som i alternativ 1 i tinging av førehandskonferanse. Per no er det ikkje kravd påkobling til kommunalt VA, men anbefalt.</p>
--	--

Sakshandsaming	
Sakstype	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad, løyve og ansvarsrett jf. pbl. § 20-3 <input type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-4 <input type="checkbox"/> Tiltak som ikkje krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-5 <input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som vert handsama etter anna lovverk, jf. pbl. § 20-6 <input checked="" type="checkbox"/> Søknad om dispensasjon, jf. pbl § 19-1

Tiltaksklasse SØK	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltaksklasse 1 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 2 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 3 Kompleksitet og moglege konsekvensar av feil og manglar, er avgjerande for val av tiltaksklasse. Val av tiltaksklasse kan verta endra i løpet av prosessen.
Nabotilhøve	<input checked="" type="checkbox"/> Naboar og tverrbuar skal ha varsel i samsvar med naboliste og situasjonskart, jf. pbl. § 21-3. Tiltaket skal vera plassert minimum 4 meter frå eigedomsgrensa, jf. pbl. § 29-4, med mindre: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Det er sett anna byggegrense i plan <input checked="" type="checkbox"/> Det vert søkt om dispensasjon <input checked="" type="checkbox"/> Det ligg føre skriftleg samtykke frå nabo, jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b <input type="checkbox"/> Kommunen kan godkjenne nærare plassering av garasjar, uthus og liknande mindre tiltak jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b, jf. TEK10 § 6-4
Situasjonsplan/ utomhusplan	Situasjonsplan må visa alle tiltaka søknaden gjeld. Krav til innhald er til dømes: <ul style="list-style-type: none"> • Målsatt med ytre mål • Vise avstand til nabogrense • Vise møneretning • Vise byggegrenser • Vise avstand til midtline til offentleg veg • Vise murar/terrenginngrep • uteopphaldsareal
Teikningar	Det må sendast inn teikningar i målestokk. I teikningsgrunnlaget skal det leggst ved teikningar av alle fasadar, planløyising med målsett areal på rom, og snitt. Mønehøgde og gesimshøgde skal gå fram.

	Ved søknad om endring av eksisterande bygg må det leggst ved: <input checked="" type="checkbox"/> Fasadar og planløsning før endring <input checked="" type="checkbox"/> Fasadar og planløsning etter endring, der endringar er tydeleg markert
--	---

Godkjenning/uttale etter anna lovverk, jf. SAK § 6-2 Der forholdet til anna mynde ikkje er avklart ved innsending av søknad, vert søknaden sendt på høyring og/eller oversendt for vedtak etter det aktuelle lovverk.	<table border="1"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Arbeidstilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Direktoratet for mineralforvaltning</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Brannvesen</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Friluftsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Havnestyresmakt - Kystverket</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Helsestyresmakt - Mattilsynet</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Jordlovsstyresmakt - Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kyrkjeleg styresmakt</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Luffartstilsynet</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Kulturminne – Fylkeskommunen</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Sivilforsvaret</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Vegstyresmakt – Kommunal</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Vegstyresmakt - Statens vegvesen</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>Anna- Statsforvaltaren</td></tr> </table> <p>Søklar kan sjølv leggja saka fram for andre styresmakter.</p>	<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet	<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning	<input type="checkbox"/>	Brannvesen	<input checked="" type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Kommunal	<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren	<input type="checkbox"/>	Friluftsstyresmakt - Kommunal	<input checked="" type="checkbox"/>	Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt - Kystverket	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Mattilsynet	<input type="checkbox"/>	Jordlovsstyresmakt - Kommunal	<input type="checkbox"/>	Kyrkjeleg styresmakt	<input type="checkbox"/>	Luffartstilsynet	<input checked="" type="checkbox"/>	Kulturminne – Fylkeskommunen	<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum	<input type="checkbox"/>	Sivilforsvaret	<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Kommunal	<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt - Statens vegvesen	<input checked="" type="checkbox"/>	Anna- Statsforvaltaren
<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet																																						
<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning																																						
<input type="checkbox"/>	Brannvesen																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren																																						
<input type="checkbox"/>	Friluftsstyresmakt - Kommunal																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen																																						
<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt - Kystverket																																						
<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste																																						
<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Mattilsynet																																						
<input type="checkbox"/>	Jordlovsstyresmakt - Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Kyrkjeleg styresmakt																																						
<input type="checkbox"/>	Luffartstilsynet																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Kulturminne – Fylkeskommunen																																						
<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum																																						
<input type="checkbox"/>	Sivilforsvaret																																						
<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Kommunal																																						
<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt - Statens vegvesen																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Anna- Statsforvaltaren																																						

Plangrunnlag													
Planstatus	<table style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan</td> <td><input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reguleringsplan</td> <td><input type="checkbox"/> Områderegulering</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Utbyggingsplan</td> <td><input type="checkbox"/> Detaljregulering</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Omsynssoner</td> <td><input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Uregulert</td> <td><input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lokale vedtekter</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Anna</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan	<input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid	<input type="checkbox"/> Reguleringsplan	<input type="checkbox"/> Områderegulering	<input type="checkbox"/> Utbyggingsplan	<input type="checkbox"/> Detaljregulering	<input type="checkbox"/> Omsynssoner	<input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod	<input type="checkbox"/> Uregulert	<input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan	<input type="checkbox"/> Lokale vedtekter	<input checked="" type="checkbox"/> Anna
<input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan	<input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid												
<input type="checkbox"/> Reguleringsplan	<input type="checkbox"/> Områderegulering												
<input type="checkbox"/> Utbyggingsplan	<input type="checkbox"/> Detaljregulering												
<input type="checkbox"/> Omsynssoner	<input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod												
<input type="checkbox"/> Uregulert	<input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan												
<input type="checkbox"/> Lokale vedtekter	<input checked="" type="checkbox"/> Anna												
Plannamn	Kommunedelplan for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden/planid 1263-200810 Forskrift om vern av Lurefjorden og Lindåsosane marine Verneområde i Alver og Austrheim kommunar, Vestland fylke.												
Føremål	LNFR føremål, gjeldande for eigedomen vert kap. 4 og retningsline for grad av utnytting gjeve for fritidsbustadar i område avsett til LNFR føremål												
Planføresegner	<input checked="" type="checkbox"/> Maksimal utnyttingsgrad og reknemåte:												

	<p>Retningsline nr 4.7 i KDP maks 120 m² BRA, samla bygd areal BYA på 20%.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Maksimal gesims-/ mønehøgd: Retningsline nr 4.7 i KDP, som gjev maks gesims på 6 meter og maks møne på 9 meter.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Byggegrense/byggelinje: Dispensasjon frå pbl § 1-8 byggeforbodet langs sjø</p> <p><input type="checkbox"/> Frisiktsone:</p> <p><input type="checkbox"/> Krav til møneretning/takform:</p> <p><input type="checkbox"/> Krav til takvinkel:</p> <p><input type="checkbox"/> Spesielle krav til terreng, gjerder, murar m.m.:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anna:</p> <p>Tiltak i sjø under kote -2, samt etablering av utslepp frå gråvatn/sortvatn krev vedtak etter verneplan.</p>
--	---

<p>Dispensasjon</p> <p>Dispensasjon krev grunngitt søknad. Dispensasjon må nabovarlast, enten særskilt eller saman med byggeløyve.</p>	<p>Dette tiltaket krev dispensasjon frå:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gjeldande kommuneplan/kommunedelplan for følgjande LNF-føremålet i gjeldande KDP</p> <p>Brygge/Kai krev dispensasjon frå LNF føremålet samt frå føremålet bruk og vern av sjø</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Plan- og bygningslova: § 1-8 byggeforbodet mot sjø</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Forskrifter: Mogleg dispensasjon frå Verneforskrift – forskrift om vern av Lurefjorden og Lindåsosane marine Verneområde i Alver og Austrheim kommunar, Vestland fylke. §2 gjev føringar på at planen har grense mot land langs djupnekote 2 m under sjøkartnull, jf. forskrifta</p> <p><input type="checkbox"/> Vedtekter:</p> <p><input type="checkbox"/> Anna:</p>
---	--

<p>Vurdering/merknad:</p>	<p>Eigedomen er avsett til LNF-føremål eit kvart tiltak krev at det vert søkt om og ligg føre dispensasjon frå arealføremålet. Vidare vil eit kvart tiltak krevje at det vert søkt om og ligg føre dispensasjon frå byggeforbodet langs sjø gjeve i plan- og bygningslova § 1-8.</p> <p>Vidare vil tiltak i sjø under kote -2 krevje at det vert søkt om og ligg føre vedtak etter verneplan.</p> <p>Legging av leidning i sjø for vatn og kloakk vil vere i samsvar med unntak gjeve i arealføremål bruk og vern av sjø i KDP og krev ikkje dispensasjon frå KDP. Eit slikt tiltak vil derimot krevje at det ligg føre</p>
----------------------------------	---

	vedtak etter Marin verneplan.
--	-------------------------------

Infrastruktur					
Vatn- og avløp	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn <input checked="" type="checkbox"/> Offentleg avløp <input type="checkbox"/> Overvasshandtering </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input checked="" type="checkbox"/> Privat vatn <input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp <input type="checkbox"/> Terreng </td> </tr> </table> <p>Det må gå fram av søknaden korleis overvatn frå eigdommen skal handterast.</p> <p>Privat avløp krev søknad om utseppsløyve dersom dette ikkje ligg føre. Ved privat vatn må søkjar dokumentera tilfredsstillande vassmengd og vasskvalitet.</p> <p>På kart som er vedlegg til søknad om tilknytning til offentleg nett og på kart som er vedlegg til søknad om utseppsløyve, skal private vatn- og avløpsleidningar og tilknytingspunkt vera teikna inn.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre <input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn <input checked="" type="checkbox"/> Offentleg avløp <input type="checkbox"/> Overvasshandtering	<input checked="" type="checkbox"/> Privat vatn <input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp <input type="checkbox"/> Terreng	<input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre <input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag	
<input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn <input checked="" type="checkbox"/> Offentleg avløp <input type="checkbox"/> Overvasshandtering	<input checked="" type="checkbox"/> Privat vatn <input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp <input type="checkbox"/> Terreng				
<input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre <input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag					
Vurdering/merknad:	<p>Det er anbefalt av Miljø og Tilsyn og avd. samferdsle veg vatn og avløp å koble seg på kommunalt VA, men på noverande tidspunkt er det ikkje sett krav om påkobling. Ein har ikkje rett på spredt privat utsepp og de vil måtte gå i dialog med særlovsmynde for å avklare endeleg avløpsløyving, dette vil og omfatte utsepp til sjø som må avklarast i høve til Marin verneplan.</p> <p>Eigedom gbnr 108/40 er påkobla kommunalt vatn via privat leidning, om ein vel å bygge ny fritidsbustad vil vi oppmode om at ein tek kontakt for å avklare om det er mogleg å koble seg på denne. Legging av sjøkabel vil vere i samsvar med arealføremålet bruk og vern av sjø, men krev vedtak etter Marin verneplan forvalta av statsforvaltaren.</p>				
Tilkomst	<p>Eigdommen skal ha tilkomst til:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Kommunal veg <input type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg <input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan <input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn] </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre </td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Kommunal veg <input type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg <input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan <input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn]	<input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre		
<input type="checkbox"/> Kommunal veg <input type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg <input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan <input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn]	<input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre				
Vurdering/merknad:	<p>Det er ikkje krav om vegtilkomst til hytter i kommunen jf. KDP pkt. 1.5. De må likevel dokumentere rett til parkering i forbindelse med gangrett, båt plass el..</p>				

Visuelle kvaliteter	I § 29-2 i pbl. står det: "Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering".
----------------------------	---

Andre tilhøve	
Klima –og naturtilhøve	<input checked="" type="checkbox"/> Ras <input checked="" type="checkbox"/> Flom <input type="checkbox"/> Støy <input type="checkbox"/> Radon Ved kryss over: Ligg i sone areal under marin grense, det må ved søknad dokumenteres fjellgrunn,
Verneinteresser i området	Marin verneplan
Privatreftslege forhold	Må ha avtale med nabo ved plassering av titak nærare nabogrense enn 4 meter
Avstand til kommunalt leidningsnett	Krav om 4 meter avstand, jf. standard abonnementsvilkår punkt 3.4. Plassering i strid med dette krev søknad om dispensasjon.

Oppsummering/avklaring av konkrete spørsmål og problemstillingar	<p>Dei planlagde tiltaka krev at det vert søkt om og ligg føre dispensasjon frå LNF-føremålet og føremålet bruk og vern av sjø gjeve i KDP, vidare krev tiltaka at det ligg føre dispensasjon frå pbl § 1-8.</p> <p>Tiltak på eigedomen vil krevje at det vert søkt om og ligg føre dispensasjonar uavhengig om ein vel å rehabiliterer eller bygge nytt.</p> <p>Vi vil tilrå at ein i første omgang søker om dispensasjon for dei planlagde tiltaka og avklarar prosjektet i høve KDP, verneplan og Bergen og omland hamnevesen.</p> <p>Evt. sjøleidning og nytt utslepp til sjø krev avklaring i høve Marin verneplan, dette er Statsforvaltaren sitt mynde.</p> <p>Om de vel å rive og gjenoppbygge fritidsbustaden så vil alle krav i plan- og bygningslova gjere seg gjeldande, også krav i pbl § 27-1 om tilgang på tilstrekkeleg og betrygande hygienisk drikkevatt.</p> <p>Om de vel å rehabiliterer/renovere fritidsbustaden ved å kun endre takkonstruksjon frå saltak til pulttak i form av eit påbygg vil ikkje krav i pbl. § 27-1 slå inn for fritidsbustaden.</p> <p>Det vil sei at løysinga med å ha medbrakt drikkevatt kan nyttast om ein rehabiliterer fritidsbustaden i form av tilbygg og påbygg, men dersom ein vel å rive og fører opp ny fritidsbustad så vil det</p>
---	--

	<p>verte krav om at ein må ha tilgang til ei permanent drikkevasskjelde og ein kan då ikkje basere seg på medbrakt drikkevatt.</p> <p>Det må dokumenteres parkeringsløyising uavhengig av om ein kjem båtveg, eller landveg.</p> <p>I NIBIO's gardskart ligg arealet inne som anna markslag, krev då ikkje handsaming etter jordlova.</p> <p>Eigedomen ligg under Marin grense, eigedomen er, slik vi forstår innsendt materiell bestående av berggrunn, ein vil likevel måtte gjere greie for at eigedomen er trygg.</p> <p>I høve flaum så vil ein måtte skildre moglege tiltak i høve flaum og evt havnivåstigning.</p> <p>På grunn av status på Lurefjorden og det at den er omfatta av verneplan så kan det verte sett krav om kjemisk reinsing av utslepp til fjorden, den er definert som følsomt område, det vil sei at evt. utslepp frå fritidsbustaden kan krevje reinsing av typen minireinseanlegg sjølv om det kun er planlagt utslepp av gråvatn. Vidare avklaring/dialog i høve løyising må skje gjennom avd. Miljø og Tilsyn.</p> <p>Med omsyn til gebyr vert det rekna eit gebyr per tiltak. Dvs. eit for riving, eit for nybygging, eit for kai, i tillegg kjem gebyr for dispensasjon samt eige gebyr dersom det vert behov for supplering av søknaden før vi kan handsame den.</p>
--	--

Søknad om løyve til tiltak sendast til:

Per post:

Alver kommune
V/Plan og byggesak
Postboks 4
5906 Frekhaug

Elektronisk
post@alver.kommune.no

Med vennleg helsing
Alver kommune, Plan og byggesak

Are Frøysland Grande
Avdelingsleiar

Eilin Houlison Molvik
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Jon Thorson
Mette Kyed Thorson

Kvalen 16
Kvalen 16

5955 LINDÅS
5955 LINDÅS

Mottakarar:

Mette Kyed Thorson

Kvalen 16

5955 LINDÅS