



Reigstad Bygg Og Eigedom As
Osterfjordvegen 124
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 23/2180 - 23/19002

Saksbehandlar:
Eilin Houlison Molvik
eilin.houlison.molvik@alver.kommune.no

Dato:
22.03.2023

Møtereferat fra førehandskonferanse - gbnr 188/6 Gjervik ytre

Førehandskonferanse er ein gjensidig orientering om rammeføresetnader for det aktuelle tiltaket og krav knytt til plangrunnlag, infrastruktur, lovverk og saksgang for søknaden. Førehandskonferansen gjev ingen binding i forhold til den vidare sakshandsaminga.

Orienteringa er gjeve på bakgrunn av dei opplysningane som er sendt inn i forkant og/eller lagt fram i møte. Vi gjer merksam på at endring i plangrunnlag, merknader frå naboar, merknader frå offentlege instansar og politiske vedtak med vidare vil kunne føra til krav om endring av prosjektet, lengre tid til sakshandsaming og endring av sakshandsamingsprosessen.

For krav til førehandskonferanse vert det vist til byggesaksforskrifta § 6-1.

Referatet skal dokumentere dei føresetnader som er lagt til grunn, og gjev grunnlag for vidare handsaming. Referatet skal slutførast i førehandskonferansen og kommunen skal straks gjere referatet tilgjengeleg for tiltakshavar. Referatet skal følgje med som vedlegg til ein eventuell byggesøknad.

Førehandskonferanse er ei gebyrlagt teneste, jf. Alver kommune si gebyrforskrift.

| | |
|--|--|
| Tiltak | Førehandskonferanse Gbnr: 188/6 |
| Tiltakshavar | Rolf Reigstad |
| Ansvarleg søker | Reigstad Bygg Og Eigedom As |
| Møtestad | Kommunehuset på Frekhaug |
| Møtedato | 22.03.2023, kl.10.00 |
| Til stades i møtet frå kunde og kommune | Frå tiltakshavar: Rolf Reigstad og Kjell Reigstad Frå kommunen: Eilin H. Molvik rådgjevar, Are Frøysland Grande Leiar avd. Plan og |

| | |
|--|----------|
| | byggesak |
|--|----------|

| | |
|---|--|
| Søklar kom med følgjande orientering om tiltaket | <p>Sjå skriv lagt ved førespurnad om førehandskonferanse</p> <p>Følgjande tilhøve er ønskt avklara:</p> <p>Tomannsbustad: kan det innanfor BYA/BRA grensene også vere utleigeeining i ein eller begge desse.?</p> <p>Einbustad- kan denne ha utleige?, kan denne ha 2 x utleige ?</p> <p>Kva må til for å kunne etablere 4 mannbustad.?</p> <p>Kva om bygget er delvis inne på LNF området (slik vist på situasjonsplan)?</p> <p>Er det andre forhold som lyt takast omsyn til ved frådelling og eventuell bygging? Kjem ein innanfor unnataket om reguleringsplan eller er det behov for dispensasjon</p> |
|---|--|

| Sakshandsaming | |
|-----------------------|---|
| Sakstype | <input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad, løyve og ansvarsrett jf. pbl. § 20-3 <input type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-4 <input type="checkbox"/> Tiltak som ikkje krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-5 <input type="checkbox"/> Tiltak som vert handsama etter anna lovverk, jf. pbl. § 20-6 <input checked="" type="checkbox"/> Søknad om dispensasjon, jf. pbl § 19-1 |

| | |
|--------------------------|--|
| Tiltaksklasse SØK | <input checked="" type="checkbox"/> Tiltaksklasse 1 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 2 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 3 Kompleksitet og moglege konsekvensar av feil og manglar, er avgjerande for val av tiltaksklasse. Val av tiltaksklasse kan verta endra i løpet av prosessen. |
| Nabotilhøve | <input checked="" type="checkbox"/> Naboar og tverrbuar skal ha varsel i samsvar med naboliste og situasjonskart, jf. pbl. § 21-3. Tiltaket skal vera plassert minimum 4 meter frå eigedomsgrensa, jf. pbl. § 29-4, med mindre: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Det er sett anna byggegrensing i plan <input checked="" type="checkbox"/> Det vert søkt om dispensasjon <input checked="" type="checkbox"/> Det ligg føre skriftleg samtykke frå nabo, jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b <input type="checkbox"/> Kommunen kan godkjenne nærare plassering av garasjar, uthus og liknande mindre tiltak jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b, jf. TEK10 § 6-4 |

| | |
|--|--|
| Situasjonsplan/ utomhusplan | Situasjonsplan må visa alle tiltaka søknaden gjeld. Krav til innhald er til dømes: <ul style="list-style-type: none"> • Målsatt med ytre mål • Vise avstand til nabogrense • Vise møneretning • Vise byggegrensar • Vise avstand til midtline til offentleg veg • Vise murar/terrenginngrep • uteopphaldsareal |
| Teikningar | Det må sendast inn teikningar i målestokk. I teikningsgrunnlaget skal det leggst ved teikningar av alle fasadar, planløyising med målsett areal på rom, og snitt. Mønehøgde og gesimshøgde skal gå fram. |

| | |
|---|--|
| Godkjenning/uttale etter anna lovverk, jf. SAK § 6-2 Der forholdet til anna mynde ikkje er avklart ved innsending av søknad, vert søknaden sendt på høyring og/eller oversendt for vedtak etter det aktuelle lovverk. | <input type="checkbox"/> Arbeidstilsynet <input type="checkbox"/> Direktoratet for mineralforvaltning <input type="checkbox"/> Brannvesen <input checked="" type="checkbox"/> Forurensningsstyresmakt – Kommunal <input type="checkbox"/> Forurensningsstyresmakt – Statsforvaltaren <input type="checkbox"/> Friluftsstyresmakt - Kommunal <input type="checkbox"/> Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen <input type="checkbox"/> Havnestyresmakt - Kystverket <input type="checkbox"/> Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste <input type="checkbox"/> Helsestyresmakt - Mattilsynet <input checked="" type="checkbox"/> Jordlovsstyresmakt - Kommunal <input checked="" type="checkbox"/> Kyrkjeleg styresmakt <input type="checkbox"/> Luftfartstilsynet <input checked="" type="checkbox"/> Kulturminne – Fylkeskommunen <input type="checkbox"/> Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum <input type="checkbox"/> Sivilforsvaret <input checked="" type="checkbox"/> Vegstyresmakt – Kommunal <input checked="" type="checkbox"/> Vegstyresmakt - Statens vegvesen <input type="checkbox"/> Anna - Statsforvalteren |
| | Søklar kan sjølv leggja saka fram for andre styresmakter. |

| Plangrunnlag | |
|---------------------|--|
| Planstatus | <input checked="" type="checkbox"/> Kommuneplan <input type="checkbox"/> Reguleringsplan <input type="checkbox"/> Utbyggingsplan <input type="checkbox"/> Omsynssoner <input type="checkbox"/> Uregulert <input type="checkbox"/> Lokale vedtekter <input type="checkbox"/> Pågåande planarbeid <input type="checkbox"/> Områderegulering <input type="checkbox"/> Detaljregulering <input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod <input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan <input type="checkbox"/> Anna |
| Plannamn | Kommunedelplan Knarvik-Alversund med Alverstraumen 2019-2031 |

| | |
|-----------------------|---|
| Føremål | Bustad og LNF-føremål, samt sone for bandlegging |
| Planføresegner | <input checked="" type="checkbox"/> Maksimal utnyttingsgrad og reknemåte: Maks 30 % BYA, maks samla bruksareal 400 m ² BRA <input checked="" type="checkbox"/> Maksimal gesims-/ mønehøgd: Går fram av pbl § 29-4. <input checked="" type="checkbox"/> Byggegrense/byggelinje: Følg av veglova § 29, 15 meter mot senterline køyrbar gang-/sykkelveg <input type="checkbox"/> Frisiktsone: <input type="checkbox"/> Krav til møneretning/takform: <input type="checkbox"/> Krav til takvinkel: <input type="checkbox"/> Spesielle krav til terreng, gjerder, murar m.m.: <input type="checkbox"/> Anna: Må ha støyvurdering |

| | |
|---|---|
| Dispensasjon | <p>Dette tiltaket krev dispensasjon frå:</p> <input checked="" type="checkbox"/> Gjeldande kommuneplan/kommunedelplan for følgjande føremål/føresegner: LNF-føremål ved frådeling slik som skissert. Krav om regulering ved frådeling slik som skissert. <input type="checkbox"/> Plan- og bygningslova: <input type="checkbox"/> Forskrifter: <input type="checkbox"/> Vedtekter: <input checked="" type="checkbox"/> Anna: Veglova §29, 2. ledd for gang- og sykkelveg er avstanden 15 meter, |
| Dispensasjon krev grunnleggjend søknad. Dispensasjon må nabovarlast, enten særskilt eller saman med byggeløyve. | |
| Vurdering/merknad: | <p>Krev dispensasjon frå LNF ved frådeling av areal avsett til LNF-føremål.</p> <p>Krev uttale frå Statens vegvesen med omsyn til bandleggingszone for ny E39 trase, jf. KDP § 4.3.1</p> |

Infrastruktur

| | |
|---------------------------|--|
| Vatn- og avløp | <input checked="" type="checkbox"/> Offentleg vatn <input type="checkbox"/> Privat vatn <input checked="" type="checkbox"/> Offentleg avløp <input type="checkbox"/> Privat avløp <input checked="" type="checkbox"/> Overvasshandtering <input type="checkbox"/> Terreng Det må gå fram av søknaden korleis overvatn frå eigedommen skal handterast. Privat avløp krev søknad om utsleppsløyve dersom dette ikkje ligg føre. Ved privat vatn må søkjar dokumentera tilfredsstillande vassmengd og vasskvalitet. På kart som er vedlegg til søknad om tilknytning til offentleg nett og på kart som er vedlegg til søknad om utsleppsløyve, skal private vatn- og avløpsleidningar og tilknytingspunkt vera teikna inn. <input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må liggja føre <input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag |
| Vurdering/merknad: | Krev løyve til påkobling kommunalt vassverk |
| Tilkomst | Eigedommen skal ha tilkomst til: <input checked="" type="checkbox"/> Kommunal veg <input type="checkbox"/> Fylkesveg/Europaveg <input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan <input type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr [sett inn] <input type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre |
| Vurdering/merknad: | Skissert eigedom har tilkomst til kommunal veg (Lonsvegen) via køyrbar gang-/sykkelveg eig av Statens vegvesen. Rett til å nytte køyrbar gang-/sykkelveg, avkøyrsløyve og dispensasjon i høve byggegrense mot gang-/sykkelveg må avklarast med Statens vegvesen, i tillegg vil søknad til kommunen måtte sendast Statens vegvesen til uttale i høve bandleggingssona gjeve på plankart og i KDP § 4.3.1. Dette kan ein evt. avklare med Statens vegvesen i forkant av søknad etter plan- og bygningslova. Dei aktuelle areala ligg i støysone og det må ligge føre støyvurdering. |

Oppretting og endring av eiendom

| | |
|--|---|
| Oppretting og endring av eigedom må ikkje gjerast på en slik måte at det oppstår forhold som er i strid med reglane i pbl, forskrift eller plan. | <input checked="" type="checkbox"/> Terrengtilhøva/topografi på tomt/areal Vurderingsmoment: <input type="checkbox"/> Avstand til nabogrense for ny og eksisterande bygg på |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>Opprettelse eller endring må ikkje gjerast sånn at det blir oppretta/endring av tomtar som er ueigna til det føremålet eigedommen har/skal ha på grunn av sin størrelse, form eller plassering</p> <p>For fleire vurderingar, sjå under punkt for Andre tilhøve.</p> | <p>eigedommen (Kjem eksisterande bygg i strid med avstandsreglane i pbl § 29-4)</p> <p>Vurderingsmoment:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Krav til kvalitet på uteareal (plassering, soltilhøve, topografi, kvalitetar)</p> <p>Vurderingsmoment:</p> |
|---|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>Visuelle kvalitetar</p> | <p>I § 29-2 i pbl. står det: "Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvalitetar både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering".</p> |
|-----------------------------------|--|

| <p style="text-align: center;">Andre tilhøve</p> | |
|---|--|
| <p>Klima –og naturtilhøve</p> | <p><input type="checkbox"/> Ras</p> <p><input type="checkbox"/> Flom</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Støy</p> <p><input type="checkbox"/> Radon</p> <p>Ved kryss over: Må gjennomførast støyvurdering då heile arealet ligg i gul støysone og delar av arealet ligg i rød støysone.</p> |
| <p>Privatrettslege forhold</p> | <p>Rettar i høve plan- og bygningslova §§ 27-1, 27-2 og 27-4 må ligge føre.</p> |
| <p>Avstand til kommunalt leidningsnett</p> | <p>Krav om 4 meter avstand, jf. standard abonnementsvilkår punkt 3.4. Plassering i strid med dette krev søknad om dispensasjon.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Oppsummering/avklaring av konkrete spørsmål og problemstillingar</p> | <p>Sone for bandlegging etter anna lov – bandlegging i høve ny E39 trase er ikkje oppheva og evt. tiltak krev aktivt samtykke hjå Statens vegvesen, jf. KDP § 4.3.1.</p> <p>Delar av det skisserte arealet er i KDP avsett til bustadføremål etablering av bustad her kan gå inn under KDP § 2.2.1 unntak frå krav om regulering så framtil vilkåra lista opp er ivareteke og det ikkje gjeld meir enn to bueningar, td. einbustad med sokkelhusvære. Tiltak utover 2 bueningar krev regulering, evt. dispensasjon frå kravet om regulering.</p> <p>Om ein planlegg å dele frå LNF-areal og bustadareal for å opprette ein eigedom og så føre opp fleirmannsbustad på areal</p> |
|--|---|

