

Alver Kommune  
Pb 4  
5906 Frekhaug

10.03.23

Vår ref.: Oppfølging av tiltak  
Deres ref.: 20/10001 – 23/11241

**Pnr. – 12001 VEDR.: OPPSTART AV ARBEIDER PÅ GNR 322, BNR 218, ALVER  
KOMMUNE**

Mjåtveit Næringspark AS fikk den 09.02.23 pålegg om stopp i grunnarbeider på gbnr 322/218.

Alver Kommune påla stopp i arbeidet frem til, *“fangdammene vert utbetra og ein får kontroll med avrenninga frå næringsområdet”*.

Fangdammene 1 og 2 er slamsuget. Fangdam 3 er blitt erstattet av ny mur som er støpt på fjell med svellebånd for tetting mellom fjell, magerbetong, fundament og til slutt mellom fundament og mur. Betongarbeidene er ferdigstilt og fangdammen vil fungere som prosjektert når det kommer nedbør.

Vi tar normalt vannprøver hver arbeidsdag, men fra onsdag denne uken har det pga ingen nedbør og frost ikke vært mulig å ta vannprøver. Vannet som renner under den “gamle” fangdam 3 blir pumpet tilbake i bassenget innenfor. Dette medfører at nå ikke kommer noe vann fra næringsområdet eller områdene nordøst for fangdammen videre nedover kloppedalsbekken.

Foruten utbedring av fangdammene er det etablert 4 sedimenteringscontainere og flere siltgardiner. Vann som kommer ned i fangdam 1, bak en siltgardin, blir pumpet opp til sedimenteringscontainerne og så ført ned igjen i fangdam 1, bak siltgarden. Det er videre montert en siltgardin i fangdam 2 og flere siltgardiner i Kloppedalsbekken.

Vi har utført alle pålagte tiltak i stoppordren og satt i verk ekstra sikringstiltak og ber om at stoppordren oppheves slik at arbeidet på tomten kan gjenopptas mandag 13.03.23

Med vennlig hilsen



Prosjektstyring Vest AS  
Arne Kristiansen

Vedlegg