

MERKNADSSKJEMA -varsel om oppstart

Plannam:	Detaljreguleringsplan, Sauvågen
PlanID:	2022003
Utarbeidd av:	ABO Plan & Arkitektur AS
Datert/revidert:	28.09.22

Avsender:	Dato:	Samandrag:	Kommentar/handsamig:
Bergen Havn	27.06.22	Presiserer at det er viktig å sette av tilstrekkelig areal til alminnelig ferdsel til sjøs.	Tatt til følge. Dette er sikra i planen.
		Ber om å få tilsendt tegninger når disse er ferdig utarbeidet. På dette stadiet kan ikke Bergen Havn se at planene vil komme i konflikt med de interessene som de er satt til å ivareta.	Bergen Havn vil få alle plandokument oversendt ved høring/offentlig ettersyn.
		Bygging, graving, utfylling i sjø, samt andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdelsen i sjøområdet krever tillatelse fra BHF IKS. Ber om at bestemmelsene til reguleringsplanen har regler om dette.	Tatt til følge, framlegg til bestemmelser har tekst om dette.
Statens Vegvesen	23.06.22	Hele planområdet ligger innenfor hensynssone for ny E39. SVV har vurdert at det ikke vil være noen direkte konflikt mellom plan for Sauvågen og hensynssonene for ny E39.	Tatt til orientering.
		Planområdet har tilkomst fra kommunal vei, og SVV legger til grunn at kryss/avkjørsler blir planlagt i tråd med gjeldende vegnormal N100. Det er viktig med særskilt fokus på myke trafikanter, også i anleggsfasen. SVV legger til grunn at reguleringsplanen vil ha	Tatt til følge. Det er stilt rekkefølgekrav om utbetring av avkjørsle i planen.

		<p>rekkefølgekrav som sikrer at tiltak knyttet til trafikksikkerhet, fremkomst mm blir gjennomført i forbindelse med den utbyggingen som det reguleres for.</p> <p>Dersom det planlegges for avvik fra veinormalene, legges det til grunn at dette kommer klart fram av planomtalen. Fravikssøknader må også avklares med SVV før planen legges ut til offentlig ettersyn.</p> <p>Statens vegvesen legger til grunn at virkningene som planløsningene vil ha for vegtransport og vegnett blir utgreid og kommer tydelig fram av planomtale, risiko- og sårbarhetsanalyse og eventuell konsekvensutredning. Dette gjelder generelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ trafikksikkerhet for ulike trafikantgrupper ○ tilkomstløsninger ○ forventet trafikkmengde og kapasitet på vegnettet ○ trafikkmønster og reisemiddelfordeling ○ parkeringsdekning og -behov ○ framkommelighet for ulike trafikantgrupper ○ ivaretakelse av overnevnte hensyn i anleggsperioden 	
Statsforvaltaren i Vestland	17.06.22	<p>Planområdet ligger i strandsonen og er i strid med overordnet plan på flere punkt. I utgangspunktet skal planlegging av strandsonen skje i arealdelen av kommuneplanen. Alver kommune skal snart ha oppstart av kommuneplanen og Statsforvaltaren mener at tiltakene hører hjemme i den prosessen.</p> <p>Dersom forslagsstiller likevel ønsker å gå videre med reguleringsplanen nå, er det viktig at virkningene på strandsonen er vurdert i</p>	<p>Forslagsstiller har behov for utvida plass til oppstilling av konteinere på bakgrunn av kontrakt med det kommunalt eigde renovasjonsselskapet NGIR. Tidsperspektivet for ny KPA ligg lengre fram enn det som er behovet for bedifta. Planframlegget vurderer konsekvensar opp mot dei punkta der planen ikkje er i tråd med overordna plan.</p> <p>Planforslaget er vurdert opp mot omsyna i Statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. Vurderinga kjem fram av planomtalen.</p>

	<p>samsvar med Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. Spesielt vil landskapspåvirkning, friluftsliv og naturmangfold være viktig i denne saken.</p>	
	<p>Neset sør i planområdet ser ut til å ha gode landskapskvaliteter. Dette bør slik sett i størst mulig grad tas vare på.</p>	<p>Planframlegget legg ikke opp til tiltak i grøntområdet i sør.</p>
	<p>Utfylling av viken vil være negativt for både naturmangfold og landskap. Begge deler må vurderes grundig i planprosessen. Slike grunnvannsområder er ofte brukt som funksjonsområde for fugler. Det er registrert flere rødlistede fuglearter i nærheten, og utfyllingen kan være negativ for disse. Fylkeskommunen er i utgangspunktet negativ til utfyllingen, og mener det må gjøres en grundig vurdering av om det finnes andre løsninger der fylling i sjø kan unngås.</p>	<p>Syner til vedlagt notat om vurdering av naturmangfold. Både dette tema, og andre strandsonetema er vurdert i planomtalen. Det er lagt opp til sambruk på parkeringsarealet, då det er venta bruk av arealet på ulike tidspunkt i veka og i løpet av døgnet.</p>
	<p>Arealet like sør for naustområdet har få strandsonekvaliteter igjen, men det bør vurderes nøye om det er ønskelig å bygge private naust her, i stedet for å ha arealet som næringsareal for framtidig behov. Det er også uklart for Statsforvaltaren hvordan det kan være plass til parkering for småbåthavn og naust på et næringsareal som allerede er presset på areal.</p>	
	<p>Mener det er uklart om det i tidligere kommuneplanprosesser er gjort konsekvensutredning på næring og småbåthavn ute på neset.</p> <p>BAB 9 (småbåtanlegg utenfor næringsarealet) var konsekvensutredet i forbindelse med rulleringen i 2019. Her står det blant annet at: «Ålmenta sin tilgang til sjø skal sikres i</p>	<p>Tatt til orientering.</p> <p>Omsynet til ålmenta si tilgang til sjø er vurdert og sikra, og det er gjort ein vurdering av registrerte fuglearter.</p>

		<p><i>detaljplan og omsynet til registrerte fulgeartar av nasjonal forvaltningsinteresse skal vurderast i detaljreguleringa.» Statsforvalteren legger til grunn at dette blir gjort.</i></p> <p>For å sikre god framdrift i planprosessen deltar gjerne Statsforvaltaren på møte sammen med kommunen dersom det er ønskelig for å avklare vesentlige regionale og nasjonale interesser tidlig i planarbeidet.</p>	
Vestland fylkeskommune	23.06.22	<p>Dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljø skal gjøres på et tidlig stadium i all arealplanlegging.</p> <p>Dette innebærer at eventuelle kulturminner og kulturmiljø blir omtalt, verneverdiene vurdert og tatt hensyn til i det videre planarbeidet.</p> <p>Dersom tiltaket er i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale kulturminneverdier kan Vestland fylkeskommune vurdere å fremme innsigelse til planforslaget.</p> <p>Fylkeskommunen anbefaler tiltakshaver til å gå i dialog med kulturminnemyndighet for å synliggjøre konfliktområdene og om mulig finne løsninger som kan minske konfliktpotensialet før planen blir lagt fram til høring/offentlig ettersyn.</p> <p>Fylkeskommunen har i dag ikke kjennskap til automatisk fredede kulturminner eller andre verneverdige kulturminner i planområdet.</p> <p>Ber om at det under opparbeiding av feltet unngås å gjøre inngrep i eller skade på eventuelle kulturlandskapstrekk som steingarder, eldre veier/stier, bakkemurer, tufter m.m.</p>	Tatt til orientering.

	<p>Fordi planområdet omfatter areal i sjø, har saken vært oversend til Museum Vest v/ Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum for vurdering. Museet kjenner ikke til kulturminne ved Sauvågen i Alver kommune som kan bli direkte berørt av det omsøkte tiltaket.</p> <p>Museet har derfor ingen merknader til det planlagte arealinngrepet. Det er likevel mulig at det ligger kulturminne i det aktuelle området. Tiltakshaver plikter å gi melding til museet dersom det under arbeid i sjøområdene blir oppdaget skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminner. Dersom kulturminne på sjøbunnen kan bli berørt av tiltaket, må arbeidet under vann straks stoppes. Arbeidet må i så fall stoppes fram til museet har undersøkt og eventuelt frigitt området. Eventuelle brudd på disse vilkårene vil være i strid med bestemmelsene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne.</p>	Tatt til orientering.
--	--	-----------------------

MERKNADSSKJEMA – offentlig ettersyn

Plannam:	Detaljreguleringsplan, Sauvågen
PlanID:	2022003
Utarbeidd av:	ABO Plan & Arkitektur AS
Datert/revidert:	07.03.23

Avsender:	Dato:	Samandrag:	Kommentar/handsamig:
			Vis til endring i plankart /føresegn

BKK	22.12.22	BKK gjør oppmerksom på at det i dette planområdet må tas høyde for de anlegg som det er nødvendig for BKK å etablere og driftet.	Det er ikke naudsynt med nye anlegg i samband med denne plansaka.
Kystverket	20.12.22	Kystverket har ingen innvendingar mot planframlegget.	Tatt til orientering.
Statsforvaltaren i Vestland	22.02.23	<p>Det vart halde eit dialogmøte mellom kommunen og Statsforvaltaren i Vestland, der SFVL etter møtet gav uttale. I møtet vart det drøfta at det er ein interessekonflikt mellom næringsinteresser og strandsoneinteresser i saka. SFVL meiner det er uheldig at utviding av arealet ikkje vert vurdert i kommuneplanprosessen. Ber om at kommunen vurderer nøye dei merknadane som er gitt til planen. Merknaden tar opp følgjande:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alver kommune skal snart ha oppstart av kommuneplanen og SFVL meiner tiltaka høyrer heime i den prosessen. 2. Meiner at viken som er føreslått utfylt er viktig for naturmangfaldet og bør slik sett ikkje byggast ned. 3. Utfyllinga vil endre landskapskvalitetene på neset og at tiltaket vil påverke landskapet i stor grad. 4. Er uroa for at regulering av LNF-område til næring vil føre til at arealet vert rekna som innmark etter friluftslova § 1a. 5. Strandsoneinteresser som natur, landskap og friluftsliv vert satt til side i denne planen, for å gje meir plass for etablert nærings- verksemd i område. Dette er ein verksemd som i utgangspunktet ikkje treng å ligge til sjø. 6. I uttale til oppstart var SFVL klar på at det må gjerast ei vurdering av om det finst andre løysingar der ein kan unngå fylling og inngrep i den heilt nære strandsona. Kan ikkje sjå at dette er gjort. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosessen med å utarbeide ein kommuneplan tar ofte mange år. Behovet for meir plass for bedifta er prekært, og å vente på ny KPA vil ta for lang tid med omsyn til NGIR sitt noverande behov for reparasjon og vedlikehald av conteinarar. 2. Viser til notat om vurdering av konsekvensar for naturmangfald. 3. Det er riktig at utfyllinga vil endre landskapsbiletet. I planomtalen ligg 3D-visualiseringar av føreslått tiltak som syner påverknaden. 4. Lokal kunnskap om dagens bruk av neset til friluftsformål gjer det vanskeleg å sjå for seg at ferdsel skal skje i eit slikt omfang at det reknast å vere til utilbørleg trengsel for næringstrivande. 5. Det er riktig at eksisterande verksemd ikkje treng å ligge til sjø, men det er her verksemda ligg i dag. 6. Det er ikkje gjort ein konkret alternativsvurdering av tiltaket, men det er gjort ein konkret vurdering av det faktiske behovet som Arilds Port har i dag knytt til drifta si. <p>Tiltakshavar har ingen tilgjengelege areal i nærlieken som kan nyttast. Drifta i dag har utfordringar grunna typen køyretøy som skal inn på arealet, samt manøvrering av bil og containerar. Arilds Port AS har i dag store utfordringar med logistikk av drifta fordi større køyretøy ikkje kan snu inne på området samstundes som det står containerar her, og det skjer difor rygging ut i den kommunale vegen. Det er behov for mottak av stål, samt henting og levering av containerar fra NGIR. På grunn av mangel på både manøvrerings- og oppstillingsareal har ikkje Arilds Port i dag moglegheit å «ta unna» arbeid og sikre ein effektiv og sikker drift av</p>

		<p>verksemda. På flyfoto kan ein sjå nokre containerar oppstilt, men det reelle behovet hos NGIR er større enn dette. På grunn av manglande areal kan ikkje verkstaden ta imot containerar når behovet hos NGIR oppstår, noko som igjen førar til utfordringar for drift av delar av NGIR sitt verksembsområde.</p>
--	--	---