



MERKNADER:

Forbehold: Det tas forbehold om mulig nedfret himling pga. tekniske foringer. Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i hht. NS3940. Tekniske forhold i bygningsmessig utførelse kan påvirke arealer i mindre grad.

Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom boenheten oppføres med vannbåren varme. Unntak for skorstein forutsetter at vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming i stue eller tilsvarende rom. Det kan benyttes annen oppvarming på badetrom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er ikke krav til vannbåren varmekilde for ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

Det er beregnet sikkerhetsglass på vinduer/balkongdører med brystningshøyde mindre enn 0,8 m i områder der det er angitt terrasser/uteplasser. Det kommer fram av dør- og vindusskjema hvilke vinduer/balkongdører dette gjelder

Index	Dato	Beskrivelse	Sign	Kontr.
		Terrasse 16m²		

Oppvarmet BRA:	BYA:	VOLUM:	ENERGIMERKE
162,6m²	109,4m²		
BRA U01 + H01 + VF:		BRA TOTALT:	
H01 97,6m² H02 65 m			

BYGGKommUNE:	GNR/BNR:	POSTNR:	POSTSTED:
Alver	24/19	5913	Eikangerveg
ADRESSE:			MOH:
Grova vegen 20			57

TEGNET AV:	KONTROLLERT AV:	DATO:	FORMAT:
AY		03.03.2023	A3

PROSJEKT:	PROSJEKTNR.:
Tilbygg Solhaug	P-362
TEGNINGEN VISER:	TEGNING NR.:
Plan og Snitt Eter	-003
STATUS:	MÅLESTOKK:
Byggemelding	1:100

TILTAKSHAVER:  
Veronica Nøtlevit



INGENIØR- OG ARKITEKTKONTORET NORGESHUS AS, PØ 161, 7223 MELHUS, TLF: 72 85 69 00

TEGNINGEN ER BESKYTTET ETTER LOV OM OPPHAVSRETT OG EIES AV NORGESHUS AS. TEGNINGER SKAL IKKE BENYTTES UTEN VÅR TILLATELSE. TEGNINGEN GJELDER IKKE SOM ARBEIDSTEGNING.