



Cut/Fill Summary (Cut factor 1,0)

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
Volumberegning midtre	1.000	1.000	36747.57sq.m	87904.16 Cu. M.	138607.09 Cu. M.	50702.92 Cu. M.<Fill>
Volumberegning nord	1.000	1.000	12441.60sq.m	46109.73 Cu. M.	24158.32 Cu. M.	21951.42 Cu. M.<Cut>
Volumberegning sør	1.000	1.000	48741.51sq.m	92730.48 Cu. M.	87025.03 Cu. M.	5705.45 Cu. M.<Cut>
Totals			97930.68sq.m	226744.38 Cu. M.	249790.44 Cu. M.	23046.06 Cu. M.<Fill>

Cut/Fill Summary (Cut factor 1,4)

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
Volumberegning midtre	1.400	1.000	36747.57sq.m	123065.83 Cu. M.	138607.09 Cu. M.	15541.26 Cu. M.<Fill>
Volumberegning nord	1.400	1.000	12441.60sq.m	64553.63 Cu. M.	24158.32 Cu. M.	40395.31 Cu. M.<Cut>
Volumberegning sør	1.400	1.000	48741.51sq.m	129822.68 Cu. M.	87025.03 Cu. M.	42797.64 Cu. M.<Cut>
Totals			97930.68sq.m	317442.13 Cu. M.	249790.44 Cu. M.	67651.70 Cu. M.<Cut>

Fill =masser tilkjørt
Cut =masser til overs

INFO:

Volumberegninger er basert på grunnkart og de regulerte høyder i reguleringsplan. Det er rene volumer uten hensyn til material, jordsmønn, fjell, undersprengning etc.

Volumberegning for:

**Galteråsen næringsområde, gnr. 137 bnr. 804 mfl.
Alver kommune
Nasjonal arealplan-ID 4631_2021002**

Kartmålestokk: 1:2500	Utarbeida av: Ard arealplan
Arkformat: A3	
Siste revisjonsdato	17.03.2023