



TEGNFORKLARING

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Ledning i borehull	
	Stakekum (S/D)	
	Ministakekum (S/D mini)	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Lufteventil	
	Spylventil	
	Stoppekran på vannledning	
	Hydrant (HY)	
	Sandfangskum m/kuppelrist (SF)	
	Sandfangskum m/kjeflesluk (SF)	
	Sandfangskum m/ristlokk (SF)	
	Sandfangsluk m/rektangulær rist (SF)	
	Bekkeinntak m/rist	
	Fordrøyningsmagasin (FM)	

- Høyde kum V1 må tilpasses eksisterende vannledning etter frigraving og lokalisering av eksisterende ledning.
- Eksisterende overvannskum må frigraves og lokaliseres. Høyder kontrolleres før legging av ny overvannsledning.
- Ny DN200 overvannsledning tilknyttes eksisterende overvannskum. Høyde eksisterende kum kontrolleres før legging av FM B og DN200 overvannsledning.

Rev.	A	07.11.22	BN	Kum V2 flyttet ut av kjørebanen.
Dato			Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver				
Hageland Söderström Blomster og Hagesenter AS				
Prosjekt				
Gjervikflaten, Hagesenter				
VAO-plan.				
Tegn.	BN	THF	THF	
Kontr.				
Dato:	10.10.2022			
Målestokk:	1:500			
Formaat:	A1			
Prosjektnr. 22022				
Tegning:	GH01			
Rev.	A			

Tilbudstegning

haugen vva
Kanalveien 5
5068 Bergen
Tlf. 55 59 82 60
e-post: post@haugenvva.no