



Alver kommune, Plan og byggesak
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar: 8c0b7962-273d-467c-88ef-94035549e081

Vår: 23/2696 - 23/29775

Saksbehandlar:

Linda Hammersvik Folkestad

linda.folkestad@alver.kommune.no


Dato:

19.04.2023


Uttale søknad om avkøyrslé frå kommunal veg - Gbnr 188/57 Gjervik ytre

Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning viser til oversendt brev datert 27.03.2023. Avkøyrslé frå kommunal veg er regulert i plan for Knarvik senter planid. 1263-201002.

Frå kommunal veg går det ei privat fellesveg (PV97266) ned til Gbnr 188/57. Det er denne vegen som vedlagt situasjonsplan viser avkøyrslé frå. Byggesak er vedtaksmynde for avkøyrslé som er regulert inn i ei reguleringsplan. Vi vil derfor gje ei uttale i saka.



Utsnitt av regulert avkøyrslé



Utsnitt som viser privat veg



Utsnitt som viser ny avkøyrslé frå privat veg

Ansvarleg søkjar har den 19.04.2023 vore i kontakt med Samferdsel, veg-, vatn- og avløp forvaltning vedkomande avkøyrslé. Vi har gitt tilbakemelding om at vi vil gje ei uttale til byggesak som vil fatte vedtak i saka.

Fritidsbustad som skal rivast er knytt på kommunalt vatn og avløp. Da det skal byggast ei ny einestad på tomta skal vi ha inn rørleggarmelding. Endringa frå fritidsbustad til bustad vil medføre ei vesentleg endring av vassforbruk. Vesentleg endring i vassforbruk er søknadspliktig.

Alver kommune

Postboks 4, 5906 Frekhaug

post@alver.kommune.no

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00 www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559

Organisasjonsnummer: 920 290 922

Ansvarleg s kj r har opplyst om at tiltakshavar skal legge opp vatn og avl p til utleigedel i underetasjen. Dersom tiltakshavar, p  sikt, skal etablere utleigedel b r ein ogs  legge til rette parkeringsareal for 2 bueiningar.

F r ein kan knytte utleigedel p  kommunalt vatn og avl p skal r rleggarmelding v re godkjent. Det vil da bli fakturert tilknytingsgebyr for bueining nr. 2.

Det skal ogs  s kast om utvida bruk av eksisterande avk yrsle fr  kommunal veg for bueining nr. 2.

Uttale avk yrsle fr  kommunal veg:

Samferdsel, veg-, vatn og avl p forvaltning finn det forsvarleg   gje utvida bruk av eksisterande avk yrsle fr  kommunal veg for bustadhus med 1 bueining p  vilk r:

- Avk yrsle skal v re opparbeida ihht til reguleringsplan.
- Avk yrsle skal elles v re opparbeida slik at tekniske krav til avk yrsle fr  offentleg veg vert stetta. Tekniske krav til avk yrsler er gitt i Veglov, Vegnormal N100 og i forskrift om alminnelege reglar om bygging og vedlikehald av avk yrsler fr  offentleg veg.
- Avk yrsla sin siktsone skal, til ein kvar tid, haldast ved like av dei som nyttar avk yrsla som tilkomstveg til sin eigedom. Siktsone kan ikkje nyttast til parkering eller hensetting av sikhindringar som er h gare enn 0,5 meter over kommunalt vegniv .

Merknad til avk yrsle fr  privat veg:

- Avk yrsle fr  privat veg b r stette dei same krava som for avk yrsle fr  kommunal veg. Privat veg er ei del av eit gangvegssystem som binder byggefelta saman.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avl p-
forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Linda Hammersvik Folkestad
Ingeni r

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver kommune, Plan og byggesak Postboks 4 5906 FREKHAUG