



41

E3

3

2

1

A

B

C

1

2

3

4

2400,0mm

2500,0mm

9400,0mm

4800,0mm

8500

8500

Byggegrunnen vil bli radonbeskyttet i henhold til Ren-Tek

Ringmurselement Sundolitt/Glava Høyde 450mm  
Ringmurselement støpes på komprimert/Valset steinfyllmasse på fjell

Fundamenter til Lydvegg/Brannskille

Armert fundament til Bærevegg 150m

Gulkonstruksjon fra grunn og opp  
50mm avrettingsmasse  
30mm grovstøp  
300mm EPS plater S80 020mm  
diffusjonssperre /Radonsperre  
50-70mm finstøp  
betongM/armering(stål flis/glasfiber)

Armert betong fundament til skorstein støpes til topp grunnmur

Topp gr.m. 45.5

# Fundament

Tegn. Byggm. Steinar Thunold	M. 1:100
TEGNING: Ringmur	
Bolig 506	
Tomansbolig for Meland bygg AS På Mjølkebakkane i Meland Kommune GNR. 9 Bnr. 28	
NR.001	

