

**Frå:** Larissa Dahl  
**Send:** tirsdag 2. mai 2023 13:21  
**Til:** 'johanne@entilenarkitekter.no'  
**Emne:** Svar vedk. leikeplass utforming Sveåsen sak 22/1563

Hei!

Det er korrekt at vi bruker krav satt i KDP Meland tabell 5 føresegn 1.6.11.

I følgje føresegn 1.6.12, tab. 5, til KPA skal det etablerast ein sandleikeplass pr. 15-24 bueningar. Leikeplassane skal vere på 150-250 m<sup>2</sup> pr. stk, og innehalde sandkasse, leikeapparat (min. 2 stk) og bord/benk. Sandleikeplassen skal ha toppdekke 0-5 mm bandedekke samt 10cm grov grus 0-16 T1. Vidare skal dei ha flettverksgjerde på 113 cm med maske 5\*5 cm, sintret plast, T50 stolpar med røyr oppe og nede. Vidare skal dei ha port med barnehagelås. På bakgrunn av antal bueningar finn administrasjonen at omsøkte leikeplassen er godkjent i sak 22/1563 og føreset at dei oppfyller KPA sine kvalitetskrav. Vi har streng praksis med inngjerding av sandkasseleikeplass som beskrive oppe for ivareteke tryggleik for barna.

#### MVH

**Larissa Dahl** | Rådgjevar Plan og byggesak

Tel. 46299457

E-post: [byggesak@alver.kommune.no](mailto:byggesak@alver.kommune.no)

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

[www.alver.kommune.no](http://www.alver.kommune.no)



Ved ytterlegare spørsmål, ver venleg å ta kontakt med oss på innbyggjarservice. Informasjon om opningstider finn du på [www.alver.kommune.no/innhald/plan-bygg-og-eiendom/treng-du-hjelp/](http://www.alver.kommune.no/innhald/plan-bygg-og-eiendom/treng-du-hjelp/) eller ved å ringe telefon 56 37 50 00.

Innsending av søknadar og anna dokumentasjon i saker skal sendast til [post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no)

---

**Frå:** Johanne Marie Time Aksnes <[johanne@entilen-arkitekter.no](mailto:johanne@entilen-arkitekter.no)>

**Send:** mandag 24. april 2023 11:14

**Til:** Larissa Dahl <[larissa.dahl@alver.kommune.no](mailto:larissa.dahl@alver.kommune.no)>

**Kopi:** Ole Andreas Bjelland <[ole@entilen-arkitekter.no](mailto:ole@entilen-arkitekter.no)>

**Emne:** Sveåsen spm til KPA

Hei

Me har eit spm i samband med utarbeiding av teikningsgrunnlag for felles uteareal for B3. Her er eit av punkta i KPA krav til inngjerding og prot rundt leikeplass. Dette er eit naturleg krav når ein leikeplass ligg litt utenfor bomiljøet, tett på trafikk, nivåforskjeller++. I vårt tilfelle utgjør bebyggelsen og vegetasjonsbuffer ein naturleg avgrensing av denne leikeplassen. I tillegg er leikeområdet svært oversiktlig og skjermet frå trafikk. Kor strengt praktiseres dette punktet i KPA. Er det slik at ein vurderer den enkelte situasjon?

Håper på snarleg svar

Med vennlig hilsen  
Johanne Marie T. Aksnes

---

LANDSKAPSARKITEKT

EN TIL EN  
ARKIT  
EKTER

ADRESSE

---

Øvre Korskirkesmug 2B,  
5018 Bergen

TELEFON

---

(+47) 55 30 48 80

INTERNETT

---

[www.entilen-arkitekter.no](http://www.entilen-arkitekter.no)

MOBIL

---

(+47) 41 56 47 07