

# Dimensjonering B (Uten overvann)



Oljeutskiller for verksted, industri, bilpleie og garasjeanlegg.

Vennligst velg antall vaskemaskintyper under kolonnen "antall".

Utstyrsenheter	Antall	l/s (delsum)
Høytrykkspyler	1	2
Spylekraner:		
- DN15(1/2")	0	0
- DN20(3/4")	1	1
- DN25(1")	0	0
- DN40(1.5")	0	0
- DN50(2")	0	0
<b>Sum ( R = delverdi fra de ulike vaskemaskintypene ):</b>		3,000
<b>Den Nominell størrelsen:</b>		6.000

## Beregningsresultater

Oljeutskiller	Oljeutskiller (Iflg. NS-EN-858-2)	Våtvolum
	SUK-SR-NS 6	6
<b>Sandfang</b>	Integrert sandfang (S) i kbm (Minimum sandfangstørrelse etter NS-EN-858-2 er 200 liter x NS):	1.2

Vennligst fyll inn informasjon i feltene her

<b>Prosjekt:</b>	Borlaug & Brosvik Eiendom AS Gnr. 322 bnr. 232
<b>Konsulent:</b>	
<b>Merknader:</b>	Etter nye opplysninger fra Norsk Gjenvinning AS, som tømmer oljeutskilleren, er det antatt at dimensjonen er ca 25m <sup>3</sup> . Dette kan kontrollerast ved neste tømning. Anlegget er dermed overdimensjonert i forhold til nytt tiltak, der vaskeplass kjem under tak.
	<input type="button" value="Restart skjemaet"/> <input type="button" value="Skriv ut skjemaet"/>

[Tilbake til forsiden](#)