

30 MAI 2023

Til Ansvarleg for drift av kommunale vegar

**SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG**

Arbeida på egedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	<i>Knut Magne Bjørnstad</i>	Tlf.	<i>90829204</i>
Ansvarleg søkjar/utførande	<i>Knut Magne Bjørnstad</i>	Tlf.	<i>90829204</i>
Byggeplassadresse	<i>1 Grardalsvatnet.</i>	Gnr./bnr	<i>316-4</i>
Vegstrekning	<i>Hestnesvegen</i>	Stad	
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan			
Ja <input type="checkbox"/>		Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
Namn på planen: .....			
		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

**Søknad om avkøyrsl**

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....stk
<input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Hytte antall                   stk
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrsl	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input checked="" type="checkbox"/> Driftsavkøyrsl
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

**Vedlegg**

Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsl.

*+ kart som viser billeggare godkjende skogvegar m avkjøringar*

**Signatur**

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
<i>25.5.2023</i>	<i>Knut Magne Bjørnstad</i>

**Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....**

Uttale                                    Søknad godkjent                                    Søknad avslått

**Merknader/vilkår**

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i vegggrøft, skal det leggst ned min. 200mm dreinsrør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at vegggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av dreinsrør og friskskift skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar   Dato.....sign. ....