

**Referat**

[www.abo-ark.no](http://www.abo-ark.no)  
[post@abo-ark.no](mailto:post@abo-ark.no)

Prosjekt : **Detaljregulering Langeland B5  
gnr. 324 bnr. 7, 90 m. fl.**

Sak : Vegløysing – snuhammar o\_SKV1 og o\_SKV2

Stad : Teams

Dato/tid : 22.05.2023, kl. 12 – 13.

**Avdeling Os**  
 Org.nr. 879 951 542  
 Hamnevegen 53,  
 PB. 291, 5203 Os  
 Tlf: 56 57 00 70

**Avdeling Stord**  
 Org.nr. 917 495 637  
 Torgbakken 9  
 PB. 667, 5404 Stord  
 Tlf: 53 40 37 80

**Tilstades:**

		<b>Mail</b>	<b>Init.</b>
Alver kommune, plan	Merethe Tvedt	<a href="mailto:merethe.tvedt@alver.kommune.no">merethe.tvedt@alver.kommune.no</a>	MT
Alver kommune, Veg	Irene Nærbo Wilhelmsen	<a href="mailto:irene.wilhelmsen@alver.kommune.no">irene.wilhelmsen@alver.kommune.no</a>	INW
Alver kommune	Torkjell Holm Brenna	<a href="mailto:torkjell.holm.brenna@alver.mommune">torkjell.holm.brenna@alver.mommune</a>	THB
FRADA AS	Frank Rune Dale	<a href="mailto:frd@frada.no">frd@frada.no</a>	FRD
ABO Plan & Arkitektur AS	Tor Arne Olsen	<a href="mailto:tor@abo-ark.no">tor@abo-ark.no</a>	TAO
ABO Plan & Arkitektur AS	Merete Lunde	<a href="mailto:merete@abo-ark.no">merete@abo-ark.no</a>	ML

Referat sendt møtedeltakarane

Møteleder: MT

Referent: ML

Sak	Sak/omtale	Ansv/frist
<b>1 Bakgrunn</b>	<p>Etter offentleg ettersyn og avgrensa høyring vart planforslag for Langeland, datert 09.02.2023, sendt Alver kommune for kommunal kontroll før 2. gangs behandling. Alver kommune har kome med sine tilbakemeldingar i følgjande brev:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planavdelinga datert 23.03.2023.</li> <li>• Vegavdelinga datert 11.04.2023.</li> </ul> <p>Tema for møtet gjaldt følgjande fire punkt i Vegavdelinga si uttale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Snuhammar i enden av veg o_SKV1</li> <li>2. Nedseinka kantstein i avkøyrsel</li> <li>3. Gnr/bnr 324/105 Annan veggrunn er opparbeida som hage og avkøyrsel</li> <li>4. Snuhammar i enden av veg o_SKV2</li> </ol> <p>Uttalene og konklusjon i møtet, er oppsummert under.      Brevet frå vegavdelinga følgjer som vedlegg.</p>	

<b>2</b>	<b>Snuhammar i enden av veg o_SKV1</b>	
	<p><u>Uttale 11.04.2023</u></p> <p>«Å planlegge ein ny offentleg veg som stoppar midt på eit vegstrekk er ikkje forsvarleg verken med omsyn på trafikksikkerheit eller HMS-krev for det personell som skal drive drift og vedlikehald.</p> <p><i>Om det er tenkt at snuplass skal vere i enden av Torvavegen og at heile vegen skal overtakast til offentleg drift og vedlikehald, må det inn i føresegnene til den nye planen at Tovavegen i sin heilheit må tilfredsstille gjeldande krav. Torvavegen i sin heilheit skal vere godkjent av vegavdelinga i kommunen og matrikkel overført til Alver kommune før bruksløyve vert gitt for nye bustader i det nye feltet.»</i></p> <p><u>Konklusjon i møtet:</u> Offentleg veg o_KV1 (tidlegare o_SKV1) vert avslutta med snuhammar for lastebil i kryss o_KV1 / f_V4.</p>	
<b>3</b>	<b>Nedseinka kantstein i avkøyrsel</b>	
	<p>«SV6 er privat veg med avkøyrsle over fortau regulert SKF (kombinert formål fortau veg.) Slike fortau skal byggast med nedseinka kantstein. Siktsona skal ikkje målast frå kant veg men frå innside fortau. Det bør vere eit klart skille mellom innside fortau og privat veg. i tillegg bør denne vegen få f forran SV6, f_SV6. Det same gjeld SKV3, f_SKV3.»</p> <p><u>Konklusjon i møtet:</u> Avkøyrsel SV6 ( no f_V5) vert regulert som kryss utan gjennomgåande fortau. Dette pga. vegen skal kunne nyttast som landbruksveg med større køyretøy, i tillegg til bustadtilkomst.</p> <p>For avkøyrsler med gjennomgåande fortau, regulert med SK-område, vert det nedseinka kantstein på begge sider av fortauen og siktlinje vert målt frå innside fortau. Dette vert gjeldande for f_V2 og f_V3.</p>	
<b>4</b>	<b>Gnr/bnr 324/105 Annan veggrunn er opparbeida som hage og avkøyrsel</b>	
	<p><u>Uttal 11.04.2023:</u></p> <p>Øvst i o_SKV1 er det regulert annan veggrunn grønt med fortau langs heile halvsirkelen. Dette området tilhøyrer i dag bebygd eigedom 324/105 og er opparbeida som hage og avkøyrsle.</p> <p><u>Konklusjon i møtet:</u> Annan veggrunn på gnr/bnr 324/105 vert endra til bustadføremål med siktlinje. Ei stripe langs fortauen vert behalde som annan veggrunn. For å kunne ivareta eksisterande hekk, vert vegen flytta ut 0,5 m i kurva.</p>	

5	<b>Snuhammar i enden av veg o_SKV2</b>	
	<p>o_SKV2 endar i eit område kor det ser ut til at snuhammar er kombinert med vegen. Dette er ikkje ei heldig løysing med tanke på HMS, trafikksikkerheit og drift/vedlikehald. Ved nyetablering av offentleg veg skal snuareal skiljast frå anna trafikkområde. Slik plankartet er utforma med snuareal langs veg i enden av o_SKV2, er det lagt opp til rygging i eit område kor det er svært mange kryss og avkøyrslar samt fortau på begge sider av krysset. I tillegg er det leikeplass like ved. Dette er ikkje ei trafikksikker løysing. Snuhammar må etablerast utanfor planlagt trafikkområde. I tillegg er det eit spørsmål i forhold til vintervedlikehald og snøopplag når den offentlege vegen stoppar og går rett over i f_SV4.</p> <p><u>Konklusjon i møtet:</u></p> <p>Vegavdelinga kan akseptere at lastebil snur i krysset o_SKV2 (no o_KV2) sør for BBB2. Grunngjevinga er at frekvens på lastebil er låg. Det er i hovudsak renovasjonsbil ei gong i veka og brøytebil ved snø. Det var semje om å gjer følgjande endringar i plankartet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortau o_SF6 langs BBB2 (no BB2) utgår.</li> <li>• Veg f_SV4 utgår og vert erstatta av utvida o_SKV2 (no o_KV2).</li> <li>• Fortau o_SF5 ( no o_FO7) vert forlenga mot avrundinga i krysset.</li> </ul>	

Os, 02.06.2023

Med helsing  
**ABO Plan & Arkitektur AS**

Merete Lunde

Vedlegg: Brev frå Vegavdeling i Alver kommune, datert 11.04.2023.

Abo Plan & Arkitektur As  
Postboks 291  
5203 Os

Referanser:  
Dykker:  
Vår: 22/5689 - 23/27257

Saksbehandlar:  
Irene Wilhelmsen  
irene.wilhelmsen@alver.kommune.no

Dato:  
11.04.2023

## **Uttale VEG - Langeland B5 detaljregulering - dokumentasjon til 2. gangs behandling**

**Reguleringsplan:** Gnr. 324 bnr 7, 90, 147 m.fl. Langeland  
**Nasjonal arealplan-ID:** 4631\_2016 0001

### **Uttale til reguleringskart:**

#### **Offentleg vegareal:**

Slik o\_SKV1 ligg i kartet er denne påkopla dagens veg, Torvavegen. Torvavegen er pr. i dag ikkje overtatt til offentleg drift og vedlikehald. I plankartet frå 2003 med endring i 2004 er Torvavegen regulert til 4m asfaltert breidde (jfr. føresegn §6.1) og snuplass skal dimensjonerast for lastebil. Snuplass er regulert til r = 10m med byggegrense 2m frå formåls grense veg.

Ved snuplassen er ikkje byggegrense mot veg i varetatt og fleire bygg ligg utanfor byggegrense mot veg og det eine bygget ligg med deler av byggningsmassen innanfor formåls grensa for veg.

Å planlegge ein ny offentleg veg som stoppar midt på eit vegstrekke er ikkje forsvarleg verken med omsyn på trafikksikkerheit eller HMS-krav for det personell som skal drive drift og vedlikehald.

Om det er tenkt at snuplass skal vere i enden av Torvavegen og at heile vegen skal overtakast til offentleg drift og vedlikehald, må det inn i føresegnene til den nye planen at Tovavegen i sin heilheit må tilfredsstille gjeldande krav. Torvavegen i sin heilheit skal vere godkjent av vegavdelinga i kommunen og matrikkel overført til Alver kommune før bruksløyve vert gitt for nye bustader i det nye feltet.

SV6 er privat veg med avkørsle over fortau regulert SKF (kombinert formål fortau veg.) Slike fortau skal byggast med nedseinka kantstein. Siktsona skal ikkje målast frå kant veg men frå innside fortau. Det bør vere eit klart skille mellom innside fortau og privat veg. i tillegg bør denne vegen få f forran SV6, f\_SV6. Det same gjeld SKV3, f\_SKV3.

Øvst i o\_SKV1 er det regulert annan veggrunn grønt med fortau langs heile halvsirkelen. Dette området tilhører i dag bebygd eigedom 324/105 og er opparbeida som hage og avkørsle.

o\_SKV2 endar i eit område kor det ser ut til at snuhammar er kombinert med vegen. Dette er ikkje ei heldig løysing med tanke på HMS, trafikksikkerheit og drift/vedlikehald. Ved nyetablering av offentleg veg skal snuareal skiljast frå anna trafikkområde. Slik plankartet er utforma med snuareal langs veg i enden av

#### **Alver kommune**

Postboks 4, 5906 Frekhaug      post@alver.kommune.no  
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00    www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559  
Organisasjonsnummer: 920 290 922

o\_SKV2, er det lagt opp til rygging i eit område kor det er svært mange kryss og avkøyrslar samt fortau på begge sider av krysset. I tillegg er det leikeplass like ved. Dette er ikkje ei trafrikksikker løysing. Snuhammar må etalerast utanfor planlagt trafikkområde. I tillegg er det eit spørsmål i forhold til vintervedlikehald og snøopplag når den offentlege vegen stoppar og går rett over i f\_SV4.

Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-  
forvaltning

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar

Irene Wilhelmsen  
Ingeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Merethe Tvedt

**Mottakarar:**

Abo Plan & Arkitektur As              Postboks 291              5203              Os