

Frå: Stian Stormark
Send: fredag 16. juni 2023 10:14
Til: Per Asle Køhne; Ole Johan Ingebrigtsen; Tommy Veland; Bente Kopperdal Hervik; Eirik Berntsen; Eirik Bouwer Utne; Grethe Elin Mjelde; Arne Eikefet; Robert Lorang Hansen; Torkjell Holm Brenna; Arne Helgesen; Irene Nærbø Wilhelmsen; Siril Therese Sylta; Ole Martin Bolset; Merethe Tvedt; Kristin Nåmdal; Eilin Houlison Molvik; Hans Kristian Dolmen; Jan Roald Wolff Treni; Daniella Svindal Fernando; Emil Christensen Birkeland; Are Frøysland Grande
Emne: Områdeplan Dalstø-Mjåtveitstø

Hei

Viser til møte vi hadde i går angående områdeplanen Dalstø-Mjåtveitstø

- Under ligg nokre berekningar eg har gjort etter møte i går for eksisterande PE tilknytt Galteneset RA

Eg har funne antal bueiningar tilknytt i dag (490 stk) og ganga med 4,0 (Same faktor som i VAO rammeplanen for bueiningar) som vert 1960 PE

Industri har eg antatt at det er ca150 personar som arbeider på alle bedriftene som er tilknytt og ganga med 0,3 som vert 45PE

Barnehagane fant eg antal barn (204stk) og vaksne (54stk) på heimesidene til Drømmehagen og Maurtua barnehage og ganga med 0,3 (Same faktor som i VAO rammeplanen for barnehage) som då vert 77PE

Eg kjem då til at det er i dag 2082PE tilknytt og ikkje 1100PE som VAO rammeplanen legg til grunn så her må det på nytt vurderas kor mykje ein kan bygge før Galteneset RA eventuelt må byggast om.

Galteneset RA har i dag ein kapasitet på ca 2500PE

- Eksisterande pumpestasjon (punkt Ø) i vedlegg til VAO rammeplan
Her har eg vore i kontakt med leverandør av stasjonen i sin tid og stasjonen vart dimensjonert for 1200PE/300 bueiningar
Denne har i dag ca 280 bueiningar samt industrifeltet langs Rosslandsvegen samt Sveåsen utbygginga tilknytt og er da max belasta i forhold til det denne vart dimensjonert for
Slik eg forstår VAO rammeplanen er alt avløp frå området (utan om det som er tenkt tilført mot Dalstø) tenkt via denne stasjonen for pumping mot Galteneset RA.
Det er ikkje bare pumpestasjonen som er for liten, men det er heller ikkje tillaga buffertankt for overløp på denne så ein eventuell stans på stasjonen vill kunne føre til eit utslepp til Mjåtveitvassdraget og Elvemuslingane.
- Overvatn
Eg meiner at utfordringane med tanke på kapasitet og avrenning mot Rosslandsvegen og Mjåtveitelva vart godt belyst i tidlegare sendt uttale.
Foreslår at det gjørast ein helhetlig vurdering over heile området sin overvass situasjon.

Venleg helsing

Stian Stormark | Rådgevar Egedomsforvaltning
Telefon: 952 10 839

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE