

Vann ø50mm og avløp ø110mm avsluttet i tomtegrense for evt tilkobling av flere hus.

Stikkledning til hus. Vann ø32mm, avløp ø110mm

Slamavskiller 16 kubikk

Avløp ø110mm til Kleivdalsvegen 57, 53 og 49, tilkoblet slamavskiller

Påkobling avløpsledning fra pumpekum ø40mm. Tilkoblet 75mm ledning.

Påkobling vann ø50mm PE ledning med avstengingsventil



21/5-2021

Einar Stusdal

Punkt	Betegnelse	X koordinat	Y koordinat
1	Stoppekrane	6722291.352	300415.393
2	Stakepunkt	6722291.011	300415.437
3	Stakepunkt	6722266.529	300443.474
4	Stakepunkt	6722269.079	300455.686
5	Stakepunkt	6722247.535	300498.468
6	Stakepunkt	6722232.505	300531.040
7	Kråkefotkum 315mm	6722203.543	300578.125
8	Septiktank	6722204.525	300583.975
9	Pumpekum 600mm	6722203.267	300586.395
10	Stakepunkt hus nr. 57	6722193.155	300586.225
11	Stakepunkt hus nr. 53	6722187.645	300594.423
12	Stakepunkt	6722181.812	300602.677
13	Stakepunkt hus nr. 49	6722158.219	300619.274
14	Tilkoblingspunkt spillvann pumpeledning	6722115.443	300672.795