

Fra: Stian Stormark
Sendt: mandag 23. oktober 2023 14:09
Til: runar@gripsgardbygg.no
Kopi: Arne Helgesen; Torkjell Holm Brenna; Postmottak Alver; Anne Lise Molvik; einar@vestvvs.no
Emne: VS: Ber om tilbakemelding på mottatt dokumentasjon på omlegging av VA-ledninger - gbnr 323/168 Frekhaug
Vedlegg: Saknr 2093 - Dokumentasjon på omlegging av VA-ledninger - gbnr 323168 Frekhaug.pdf; 901 - Situasjonsplan Omlegging av VA.pdf; Innmålt omlegging VA gbnr 323-168.sos

Hei Runar

Eg har sett litt på dokumentasjonen som er innsendt og den er slik den ligger no mangelfull.

Det er ein del spørsmål dere må svare ut før vi kan behandle denne

1. Hvilken rørlegger har utført arbeidet ?
Tidligere kommunikasjon har vert med Einar hos Vest VVS så eg henger han på kopi her og da det er utførande rørlegger som eigentleg skal søke om godkjenning av omlegging av ledingane
Det ligger ingen dokumentasjon/sjekklistar på utført arbeid fra rørlegger ved i dokumentasjonen
2. Det er på vedlagt kart beskrevet vannledning i «PP» kvalitet og dette må vere feil !
Dersom det er lagt eit PE rør som hoved vannledning er vel denne sveisa ?
Da må det leggst ved sveiserapport som det er krav om i VA norm
Det er og her krav om bildedokumentasjon av grøfter
3. Det er innmålt ein bakkekrane og det er vist ein 32mm vannledning på kartet
Kor er denne kobla til ? og hvilket hus er tilknyt denne ledningen ?
4. Det må leggst med ein material oversikt over det som er levert/montert i grøfta.
5. Kven har utført innmålingsarbeidet og laga til SOSI fila ?
6. Det var avtalt i tidlegare vedtak og korrespondanse i saka et fundamentering av mur og bygg
skulle utførast slik at det ikkje kjem i konflikt med vann og/eller avløps ledning dersom desse må gravast fram seinare.
Det må leggst ved dokumentasjon på kva som er gjort her.

Fra: Arne Helgesen
Sendt: mandag 8. juni 2020 11:28
Til: einar@vestvvs.no
Kopi: yn-dale@online.no
Emne: Omlegging vann og avløp Gbnr. 323/168

Viser til synfaring på plassen i dag. Vann og avløpsledning må leggas om i eit strekk på ca 20 m. Mur i grense må fundamenteres i samme djupn som vatn og avløpsledning. Grunn under tilbygg må vera fundamentert på fjell, masser for fundamentering må vera av ein art som ikkje forårsaker utvasking av grunn under bygg, ved ein eventuell lekkasje på hovedledning vatn.



Har snakka med Einar hos Vest VVS og han har meir dokumentasjon liggande så ber om at dett og vert sendt til oss.

Venleg helsing

Stian Stormark | Rådgjevar Eigedomshandling
Telefon: 952 10 839

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00
www.alver.kommune.no



Frå: Torkjell Holm Brenna <torkjell.holm.brenna@alver.kommune.no>

Send: mandag 23. oktober 2023 10:16

Til: Stian Stormark <stian.stormark@alver.kommune.no>

Kopi: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>

Emne: VS: Ber om tilbakemelding på mottatt dokumentasjon på omlegging av VA-ledninger - gbnr 323/168 Frekhaug

Sjå under.

Har vi fått det inn som eiga sak, og er det eventuelt godkjent?

Torkjell

Fra: Anne Lise Molvik <anne.lise.molvik@alver.kommune.no>

Sendt: mandag 23. oktober 2023 09:09

Til: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>; Torkjell Holm Brenna
<torkjell.holm.brenna@alver.kommune.no>

Emne: Ber om tilbakemelding på mottatt dokumentasjon på omlegging av VA-ledninger - gbnr 323/168
Frekhaug

Hei.

Ved godkjenning av tilbygg og støttemur på eigedomen gbnr 323/168 vart det sett krav om at kommunale vass- og avløpsleidningar på eigedomen skulle leggjast om. Det går fram av vedtaket at dette arbeidet skal ferdigstillast og godkjennast av Samferdsel, veg, vatn og avløp – forvaltning før vi kan gje ferdigattest. Ansvarleg søkjar har sendt inn dokumentasjon for godkjenning, sjå e-post under. Denne er ved ein feil lagt på sak 20/3991 **som kopi** og ikkje med restanse for dykk.

Tiltakshavar er Anny Bastesen.

Ber om snarleg tilbakemelding på om arbeidet er godkjend slik at vi kan gje ferdigattest.

Vennleg helsing

Anne Lise Molvik | Rådgjevar byggesak

Telefon: 56 37 56 40/45 37 58 45

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



Frå: Anne Lise Molvik

Send: onsdag 11. oktober 2023 09:37

Til: Postmottak Alver <post@alver.kommune.no>

Kopi: Arne Helgesen <arne.helgesen@alver.kommune.no>

Emne: 23/78249 Saknr 20/93 - Dokumentasjon på omlegging av VA-ledninger - gbnr 323/168 Frekhaug

Hei, eg tenker at det bør leggjast ein kopi av denne jposten på sak 20/3991 og.