

SLAMAVSKILLER

SL - 12

For 1 fritidsbolig uten WC

Tank for større nedgravningsdybder enn spesifisert nedenfor tilbys på forespørsel

Tegning kommer

Type:	Volum:	Vekt:	Høyde:	Diameter:	Lengde:
SL-12	1m ³	72 kg	1350 mm	1350 mm	

Nedgravningsdybde: 1000mm fra terreng til lokk

Våtvolum: 1 m³

Diameter inn/utløp: 110 mm

Antall kammer: 2

Diameter mannhull: 600 mm

Kan leveres med 1 kammer på bestilling (uten skillevegg).

Leveres med låsbart lokk.

Skjøtestykke for mannhull, på 500 mm eller 1000 mm høyde leveres for større nedgravningsdybder.

Tanken plasseres på 200 mm sandsjikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200 mm lag sand eller steinfrie masser.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.